POZNÁMKA

TRASY POTRUBÍ PŘI REALIZACI KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI
KOMPENZACE NA POTRUBÍ PROVÉST DLE MONTÁŽNÍCH PODKLADŮ VÝROBCE POTRUBÍ
HLAVNÍ UZÁVĚRY OZNAČIT ORIENTAČNÍMI TABULKAMI
VÝŠKA OSAZENÍ JEDNOTLIVÝCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDE STANDARDNÍ

LEGENDA

ROZVOD STUDENÉ VODY Z PLAST. TRUB PPR PN 16
(DÍLČÍ ČÁSTI ROZVODU Z TRUB POZINK.)
(POTRUBÍ V ZEMI – PE BEZ IZOLACE)

ROZVOD TEPLÉ VODY Z PLAST. TRUB VSTV. PPRCT

TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ DLE VYHL. 193/2007

ROZVOD STUDENÉ VODY : S IZOLACÍ TL. 9 MM
ROZVOD TEPLÉ VODY : S IZOLACÍ TL. 20 MM DO DN 20
S IZOLACÍ TL. 25 MM DO DN 32



Zodpovědný projektant : ING. JAROSLAV KOVÁŘ		ing. JAROSLAV KOVÁŘ IČO 461 83 191 projektová činnost Lípová 781, 675 31 Jemnice tel. 384 421 077, 721871958 mail: 3j.projekt@seznam.cz	
Investor :	MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 01, DAČICE		
Akce :	VÝSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE PRO SDH DAČICE NA POZEMKU 2431/8 V KÚ. DAČICE	Místo : DAČICE	Stupeň PD : DPS
Objekt :	SO-01 POŽÁRNÍ ZBROJNICE	Kraj : JIHOČESKÝ	
Část :	D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	Stav. úřad : DAČICE	Číslo výk.:
Obsah :	ZTI - VODOVOD 1.NP	Počet A4 : 2 Měřítko : 1:50	D.1.4.1.2