

ASFALTOVÝ BETON ACO 11 S (ČSN EN 13108-1)	40 mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASF. EMULZE 0,70 kg/m2 PS-E (ČSN 73 6129)	
OBALOVANÉ KAMENIVO ACP 16+ (ČSN EN 13108-1)	60 mm
INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z ASF. EMULZE 1,50 kg/m2 PI-E (ČSN 73 6129)	
ŠTĚRKODRŤ ŠD fr. 0-32 mm (ČSN 73 6129)	200 mm
ŠTĚRKODRŤ ŠD fr. 0-63 mm (ČSN 73 6129)	250 mm
CELKEM	550 mm

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA (ČSN 73 6131-1)	60 mm
LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA fr. 4-8 mm	40 mm
ŠTĚRKODRŤ ŠD fr. 0-63 mm (ČSN 73 6126)	150 mm
CELKEM	min. 250 mm

Projekt
VÝSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE PRO SDH DAČICE
NA POZEMKU PČ. 2431/8 V KÚ. DAČICE

Zodpovědný projektant: Ing. Jiří Kopr
Projektant: Pavel Kohout
Investor: Město Dačice, Krajířova 27, 380 01 Dačice

Objekt: SO-02 - VENKOVNÍ ÚPRAVY
Část: D.1.1.2 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Název výkresu: VZOROVÝ ŘEZ PŘÍČNÝ - VJEZDEM - VOZOVKA + CHODNÍK

Stupeň PD: PPD
Zakázka: 201216
Číslo výkresu: SO-02_D.04
Místo: Dačice
Měřítko: 1:50
Paré
Okres: J. Hradec
Datum: 01/2017

f-plan spol. s r. o.
inženýrská činnost > projekční práce > realizace staveb
f-plan, spol. s r. o., náměstí Míru 460, 378 81 Slavonice | IČO: 260 89 297 | DIČ: CZ26089297 | tel.: 384 493 323 | mob.: 605 288 053 | fax: 384 493 525 | f-plan.cz