

S m l o u v a o d í l o

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Město Dačice**

Se sídlem: Krajířova 27, 380 13 Dačice
Zastoupeno: Ing. Karlem Macků – starostou města
IČO: 00246476
DIČ: CZ00246476
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., Jindřichův Hradec
Číslo účtu: 0603143369/0800

Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Karel Macků, starosta města
V technických věcech jedná za objednatele: Zdeněk Sedláček, tel.: 723 680 295
Technický dozor objednatele: bude určen v zápise o předání staveniště.

I.2. Zhotovitel: **STAVING, Studená, spol. s r.o.**

Se sídlem: Jiráskova 69, 378 56 Studená
Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 2381
Zastoupený: Viktorem Lukjanovem - jednatelem společnosti
IČO: 48202258
DIČ: CZ48202258
Peněžní ústav: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 1300104754/0600

Ve smluvních věcech jedná za zhotovitele: Viktor Lukjanov tel.: 606 718 978
V technických věcech jedná za zhotovitele: Zdeněk Koranda tel.: 724 396 494

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Zhotovitel si je vědom, že dílo dle této smlouvy bude spolufinancováno dotací GR HZS z titulu 014D24- dotace pro jednotky SDH obcím a z grantu Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje a že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě dle této smlouvy.

Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že dílo dle této smlouvy bude provádět na místě, kde sídlí HZS a že dílo musí po celou dobu provádět tak, aby neomezil možnost výjezdu a příjezdu hasičské techniky a aby neomezil přístup do objektu HZS, případně musí činit v předstihu taková opatření, aby k omezení nemohlo dojít.

Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem všech příslušných živnostenských a dalších oprávnění potřebných pro provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas a za sjednanou cenu provedl dílo dle této smlouvy.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

- III.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost (na svůj náklad a nebezpečí) pro objednatele úplné a funkční dílo - stavbu:

Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice

(dále také „dílo“).

- III.2. Rozsah a kvalita díla jsou dány:

- a) Projektovou dokumentací ve stupni pro provedení stavby pod názvem “Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice na pozemku pč. 2431/8 v kú. Dačice“ zpracovanou firmou f - plan, spol. s r.o., náměstí Míru 460, 378 81 Slavonice, IČO: 26089297, zakázka číslo 201216 z 1/2017, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Projektová dokumentace je vypracována v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- b) ROZHODNUTÍ – rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení vydané Městským úřadem Dačice, odborem stavební úřad, Krajířova č. p. 27, 380 13 Dačice, č. j. OSÚ/46-17, ze dne 04.01.2017.
- c) ROZHODNUTÍ – povolení zřízení sjezdu ze silnice II. třídy číslo 408 vydané Městským úřadem Dačice, odborem dopravy, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice, č. j. ODO/6536-15/NOVM z 23.03.2015, které nabylo právní moci dne 20.04.2015.
- d) Touto smlouvou o dílo, včetně přílohy č. 1. Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb.
- e) Zadávacími podmínkami zpracovanými firmou STAVONA Tender, spol. s r.o. z 20.03.2017.
- f) Nabídkou zhotovitele ze 7. dubna 2017.
- g) Příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.

- III.3. Předmětem díla je provedení novostavby hasičské zbrojnice pro SDH Dačice, skládající se ze dvou základních funkčních jednotek, a to z části administrativní s nezbytným provozním zázemím (např. kotelná na pevná paliva a na zemní plyn, kancelář, soc. zařízení, šatny, zasedací místnost, kuchyňku a sklady) a z garáží pro zásahová vozidla hasičské jednotky SDH. Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepenou stavbu, obdélníkového půdorysu, zastřešení je sedlovou střechou. Materiálově se jedná o montovanou stavbu, ocelový nosný skelet a opláštění sendvičovými stěnovými a střešními PUR panely. Pozemek stavby se nachází v sousedství asfaltové silnice II. třídy č. 408 z Dačic směrem na Studenou, napojení území stavby bude realizováno nově zřízeným sjezdem na tuto uvedenou silnici. Předmět díla zahrnuje dále také výstavbu vodovodní, kanalizační (splašková, dešťová včetně vsaků) a plynovodní přípojky, rozvody elektro, sušáku hadic, zpevněných ploch, zeleně a oplocení.

- III.4. Podmínky vyplývající z podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele před, během a po provedení díla, zajistí zhotovitel. Povinnost jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi (pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů) zajistí objednatel.

- III.5. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení veškerých prací, dodávek, služeb a výkonů, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání díla a k jeho uvedení do řádného provozu, a to včetně např. zřízení, zabezpečení, provozování a zrušení zařízení staveniště; vytyčovací prací (vytyčení stavby směrové a výškové), vytyčení veškerých stávajících sítí a zabezpečení jejich ochrany před případným narušením; zajištění potvrzení správců sítí o nepoškození zařízení v jejich správě; uvedením sousedních pozemků dotčených stavbou (staveništěm) do původního stavu; zajištění skládky výkopového a přebytečného materiálu; odvoz výkopového a přebytečného materiálu na skládku; mimostaveništní doprava; změny dopravního značení; dočasné dopravní značení; veškeré atesty, zkoušky a měření potřebné k přejímacímu řízení a kolaudaci díla (např. revize elektro, revize hromosvodů, revize spalinových cest, revize plynových zařízení a plynovodu, zkoušky těsností, tlakové zkoušky apod). Součástí díla je dále i zhotovení dokumentace skutečného provedení díla (2 ks kompletní dokumentace), propagace akce, geodetická zaměření stavby a jejích objektů na podkladě katastrální mapy (3 ks tištěná forma, 1 x na DVD v .pdf a v .dwg nebo .dgn); pořízení geometrických plánů na zápis do katastru nemovitostí (2 ks) apod.
- III.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při provádění díla nedošlo k žádnému omezení provozu HZS, která se nachází na sousedním pozemku a to ani při provádění prací na tomto pozemku.
- III.7. Při provádění díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, technologie nebo provedeny jiné změny proti přijaté nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele zjednat okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.
- III.8. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž veškeré případné nové stavební práce. Tyto práce mohou být zadány pouze v souladu s touto smlouvou a se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- III.9. Zhotovitel se zavazuje, že dílo jím provedené v rozsahu článku III. této smlouvy bude mít kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu, obecně závazných právních předpisů a platných norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech zhotovitelem prováděných prací. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost technologické postupy na provádění prací a veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů před zahájením prací na díle.
- III.10. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí. Zhotovitel je při provádění díla vázán příkazy objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem stavby, projektovou dokumentací, podklady pro provedení díla, přezkoumal jejich správnost a neshledal vady, které by bránily provést dílo podle této smlouvy a předat jej objednateli ve stavu schopném řádného užívání a bez vad. Dále prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré stavební práce, dodávky a služby nutné pro provedení díla specifikovaného v této smlouvě.
- III.11. Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovědného pracovníka (stavbyvedoucího ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb.) pro řízení provádění díla a komunikaci s objednatelem či jeho zástupcem.

Odpovědný pracovník (jméno, telefon): Viktor Lukjanov, 606 718 978.

IV. TERMÍN PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ

- IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do **16. listopadu 2017**. Součástí provedení díla je jeho předání a převzetí dle článku VII. této smlouvy. V případě, že objednatel nepředá zhotoviteli staveniště v termínu ujednaném v odst. IV.5., z důvodu na straně objednatele, bude termín provedení díla na základě dohody smluvních stran formou dodatku k této smlouvě prodloužen o tolik dní, o kolik předal objednatel staveniště zhotoviteli později.
- IV.2. Pokud zhotovitel nesplní závazek provést dílo v termínu ujednaném v odst. IV.1. smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve **výši 0,2 % z ujednané celkové ceny díla bez DPH (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý den prodlení** s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.
- IV.3. Zhotovitel předal objednateli před podpisem smlouvy o dílo k odsouhlasení harmonogram výstavby, ze kterého bylo patrné časové a finanční plnění stavby. Objednatel odsouhlasený harmonogram je pro zhotovitele závazný.
- IV.4. Jestliže bude objednatel nucen změnit harmonogram výstavby, k čemuž je kdykoliv oprávněn, je zhotovitel povinen přizpůsobit provádění díla této změně. Není-li to technicky možné, je povinen to bez zbytečného odkladu sdělit písemně objednateli a strany se neprodleně dohodnou na řešení této situace.
- IV.5. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli nejpozději do **10. května 2017**.
- IV.6. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, oplocení, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií, případně vody, pro provádění díla si zhotovitel projedná a zabezpečí samostatně se správci inženýrských sítí. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí provedeného díla a vyklizení staveniště podle ustanovení o náhradě škody.
- IV.7. Zhotovitel je povinen před započatím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Totéž platí i pro vnitřní rozvody inženýrských sítí při provádění prací v areálu Hasičského záchranného sboru JČ. kraje. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení, kabelech apod. nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.
- IV.8. Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést pozemek do původního stavu nejpozději s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky není dílo provedeno a objednatel není povinen dílo převzít.
- IV.9. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků a osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- IV.10. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré příslušné normy, technologické lhůty, podmínky ochrany životního prostředí, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

- IV.11. Zhotovitel, který je původcem odpadů dle § 4 odst. 1 písm. x) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), je povinen při předání díla předložit objednateli doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu v souladu se zákonem o odpadech. Bez splnění této podmínky není dílo provedeno a objednatel není povinen dílo převzít.
- IV.12. Zhotovitel je povinen eliminovat hlučnost a prašnost na staveništi po celou dobu výstavby vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení. Zhotovitel je povinen stavební práce a doprovodnou činnost související se stavbou provádět v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením.
- IV.13. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. V případě, že tak neučiní ani do 24 hodin po písemném upozornění objednatele nebo jeho zástupce nejpozději, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve **výši 5 000,00 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení**. Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.
- IV.14. Objednatel se zavazuje dílo provedené v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu ujednanou v článku V. této smlouvy.

V. CENA DÍLA

V.1. Celková cena díla bez DPH činí:

12 238 066,54 Kč

Cena díla je ujednaná pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a článkem III. této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

Celková cena díla se člení dle stavebních objektů:

SO-00 Vedlejší a ostatní náklady:	320 000,00 Kč
SO-01 Hasičská zbrojnice:	7 131 368,66 Kč
SO-02 Venkovní úpravy:	1 526 323,69 Kč
IO-01 Venkovní kanalizace a vsakování:	1 993 887,26 Kč
IO-02 Venkovní vodovod:	447 196,86 Kč
IO-03 Venkovní rozvody EL:	163 246,87 Kč
IO-04 STL plynovodní přípojka, NTL plyn venkovní:	156 043,20 Kč
Rezerva:	500 000,00 Kč

Cena díla zahrnuje rezervu finančních prostředků na úhradu případných nepředvídaných prací, které nejsou zahrnuty v projektové dokumentaci a v soupise stavebních prací, dodávek a služeb. Výše této rezervy činí 500 000,00 Kč. O tom, zda se jedná o nepředvídané práce, jejichž úhrada je možná z rezervy, rozhoduje objednatel.

Čerpání finančních prostředků z rezervy musí být řádně zdůvodněno a zdokumentováno.
V případě, že nedojde k nepředvídaným okolnostem, nelze rezervu čerpat.

Daňová povinnost k dani z přidané hodnoty bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti.

V.2. Změna ujednané ceny je možná pouze:

- a) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných stavebních prací, dodávek nebo služeb, než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí (nebude požadovat jejich provedení) některé stavební práce, dodávky nebo služby z díla;
- b) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh stavebních prací, dodávek nebo služeb, než ty, které byly určeny zadávací dokumentací;
- c) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl jejich výskyt předvídat, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

V.3. Způsob ujednání změny díla:

Nastane-li některá z podmínek dle předchozího odstavce, za kterých je možná změna ujednané ceny (dále také „vícepráce“ nebo „méněpráce“), budou změny předběžně smluvními stranami odsouhlaseny a budou zapsány do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně ocenění (Změnový list s pořadovým číslem změny).

Změnový list pak zhotovitel předloží technickému dozoru objednatele a objednateli k odsouhlasení.

Zhotovitel může změny provést teprve po jejich písemném odsouhlasení objednatel a technickým dozorem objednatele a v případě, že to bude vyžadovat zákon o zadávání veřejných zakázek, až po provedení příslušného zadávacího řízení.

Pokud dojde ke změně díla, jejímž následkem dojde ke zvýšení celkové ceny díla (včetně rezervy), uzavřou obě strany písemný Dodatek k této smlouvě.

Pokud zhotovitel provede některé z těchto změn v rozporu s tímto odstavcem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a zhotovitel odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou, a to včetně povinnosti nahradit objednateli ušlý zisk. Ujednání vylučující náhradu ušlého zisku dle odst. VIII.14. smlouvy se na tento případ nepoužije.

V.4. Postup ocenění změn díla:

- a) Veškeré změny díla, které nebyly uvedeny v zadávací dokumentaci a neprovedené stavební práce, dodávky nebo služby, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako v nabídkovém rozpočtu pro dílo. V případě, že bude nabídkový rozpočet obsahovat stejné položky s rozdílnou jednotkovou cenou, bude pro stanovení ceny použita nejnižší z těchto jednotkových cen.
- b) Položky neobsažené v nabídkovém rozpočtu budou oceněny maximálně do výše směrných cen vydaných ÚRS PRAHA, a.s., platných v době provádění díla, které budou sníženy o 10 %.

- c) Na položky, které nejsou v Katalozích popisů a směrných cen uvedeny, zhotovitel vytvoří rozborovou položku, kterou předloží k odsouhlasení objednateli.
- V.5. Práce, které nebudou oproti projektové dokumentaci prováděny, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako v rozpočtu pro dílo a budou odečteny z ceny díla vč. specifikací a přírůžek.
- V.6. Změny díla budou vyúčtovány ve fakturách na základě Změnových listů, cena za provedení změn díla je splatná až po splnění podmínek dle odst. V.3. až V.5.
- V.7. Za vícepráce pro účely této smlouvy nejsou považovány stavební práce, dodávky nebo služby, jejichž provedení je zahrnuto v zadávací dokumentaci (v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb), a které nejsou z důvodů na straně zhotovitele zakalkulovány v položkových rozpočtech.

VI. FINANCOVÁNÍ

- VI.1. Cena za dílo, jehož provedení je předmětem této smlouvy, je mezi smluvními stranami ve výši bez daně z přidané hodnoty sjednána v odst. V.1 této smlouvy. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, je ze strany objednatele splatná formou bezhotovostních převodů na bankovní účet zhotovitele na základě faktur – daňových dokladů – vyhotovených zhotovitelem pro objednatele. Splatnost faktur je mezi smluvními stranami sjednána vždy na 30 dní ode dne doručení dané faktury objednateli. Povinnost objednatele zaplatit je považována za splněnou dnem odepsání příslušné peněžitě částky z bankovního účtu objednatele. Údaje uvedené na fakturách musí odpovídat rozsahu skutečně provedených prací odsouhlasených technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele ve věcech technických. Zhotovitel není oprávněn do rozsahu skutečně provedených prací, tak jak budou tyto fakturovány objednateli, zahrnout žádné práce neodsouhlasené dle předcházející věty.
- VI.2. Zhotovitel je povinen vždy do patnácti dnů od posledního dne daného běžného měsíce vyhotovit pro objednatele faktury – daňové doklady, a to zvlášť za každé z dílčích plnění, přičemž faktury za dílčí plnění specifikovaná v odst. VI.3.1 jsou uznatelnými náklady z poskytnuté dotace od GR HZS. Tyto doklady budou deklarovat ceny jednotlivých dílčích plnění, tedy v souhrnu budou představovat cenu stavebních prací, dodávek nebo služeb provedených zhotovitelem dle této smlouvy vždy v průběhu daného běžného měsíce.
- VI.3 Smluvní strany shodně deklarují, že objednatel jako plátc daně z přidané hodnoty bude z titulu plnění této smlouvy od zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, a proto je daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti. V souvislosti s podmínkami poskytovatele dotace se mezi smluvními stranami touto smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato smlouva, je souhrnem dílčích plnění, kterými se rozumí plnění, která se podle této smlouvy uskutečňují v níže sjednaných rozsazích a v níže sjednaných lhůtách takto:
- VI.3.1 Za dílčí plnění jsou považovány stavební práce provedené zhotovitelem vždy v průběhu běžného měsíce souhrnně na položkách specifikovaných v odst. V.1. této smlouvy takto: SO-01, IO-01, IO-02, IO-03 a IO-04.

- VI.3.2 Za dílčí plnění jsou považovány stavební práce provedené zhotovitelem vždy v průběhu běžného měsíce na položce specifikované v odst. V.1. této smlouvy takto: SO-02 a SO-00 Vedlejší a ostatní náklady.
- VI.4. Mezi smluvními stranami se pro potřeby tohoto článku smlouvy sjednává, že za běžný měsíc je považováno časové období, které začíná vždy šestým dnem daného kalendářního měsíce a končí vždy pátým dnem kalendářního měsíce následujícího po daném kalendářním měsíci.
- VI.5. Každé dílčí plnění uskutečněné podle tohoto článku smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného běžného měsíce.
- VI.6. Faktury budou hrazeny do výše 90 % z celkové ceny díla. Zbývajících 10 % z celkové ceny díla se považuje za pozastávku, přičemž právo na zaplacení této pozastávky vznikne zhotoviteli po řádném provedení díla a po vydání kolaudačního souhlasu, který umožní trvalé užívání díla. Budou-li na díle zjištěny v rámci kolaudačního řízení závady, nebude pozastávka vyplacena dříve, než zhotovitel tyto závady odstraní.
- VI.7. Jednotlivé faktury musí splňovat náležitosti zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, a číslo smlouvy objednatele 0193/2012.... V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti požadované právními předpisy nebo touto smlouvou, nebude úplná nebo bude obsahovat jiné chyby, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k opravě. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
- VI.8. Při prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení v zákonné výši.
- VI.9. Zhotovitel se zavazuje do 30 dnů od jejich uplatnění objednatelem bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které objednateli uloží správní či jiný orgán za porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších opatření, způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem.
- VI.10. Strany si ujednaly, že v případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku proti pohledávce zhotovitele na úhradu ceny díla z kterékoliv faktury, resp. z více faktur, nebo proti pohledávce zhotovitele na výplatu pozastávky (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty, náhrady škody nebo jiné majetkové sankce).

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- VII.1. Zhotovitel je povinen předat objednateli zároveň s provedeným dílem veškeré atesty, revizní zprávy, zprávy a protokoly o zkouškách stanovených příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a nař. vlády č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, provozní předpisy k obsluze díla a podmínky užívání a údržby díla nutné po dobu záruční doby.

Dále zhotovitel předá objednateli kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením všech odchylek proti projektu stavby odsouhlaseného v rámci stavebního řízení (v minimálním rozsahu a v členění

dle dokumentace předané objednatelem zhotoviteli) a dle požadavků objednatele, doklady o geodetickém vytýčení stavby, geodetické zaměření skutečného provedení stavby a všech jejích objektů na podkladě katastrální mapy, geometrické plány, doklady o likvidaci odpadů vzniklých na stavbě, protokoly o vytýčení inženýrských sítí, doklady o kontrole jejich neporušenosti stavbou a další doklady nezbytné ke kolaudaci díla a jeho řádnému užívání. Dílo bude provedeno včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby.

Případné nepředání výše uvedených dokladů a dokumentace či neprovedení konečného úklidu a vyčištění stavby bude považováno za vadu díla a zhotovitel není povinen dílo převzít.

- VII.2. a) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem doporučeným dopisem a současně e-mailovou zprávou na adresu investice@dacice.cz k převzetí kompletně provedeného díla.
- b) Objednatel převezme dílo, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci a doklady podle této smlouvy.
- c) Objednatel může převzít dílo i v případě, že při předání bude mít dílo ojedinělé drobné vady, které dle objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, a poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém.
- d) O průběhu a výsledku předání díla sepiší smluvní strany zápis, v němž stanoví lhůty k odstranění případných vad.
- e) Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí provedeného díla přechází nebezpečí škody na díle na objednatele a začíná běžet záruční doba.
- VII.3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady zjištěné při předání a převzetí díla v termínu stanoveném v zápise, má objednatel právo kromě nároku na smluvní pokuty si tyto vady odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí osobou.
- VII.4. Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny závady uvedené v zápise o kolaudaci (z kontrolní prohlídky) a splnit podmínky stanovené pro povolení k užívání díla, a to ve lhůtě určené v zápise z kontrolní prohlídky. O odstranění kolaudačních závad bude sepsán mezi oběma smluvními stranami zápis.

V případě, že zhotovitel neodstraní závady uvedené v zápise o kolaudaci (z kontrolní prohlídky), má objednatel právo si po uplynutí stanoveného termínu tyto závady odstranit sám nebo prostřednictvím třetího subjektu, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí osobou.

VIII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

VIII.1. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá do předání staveniště následující doklady:

- a) Projektovou dokumentaci pro provedení stavby – 2 paré.

b) Stavební povolení a povolení zřízení sjezdu ze silnice II. třídy číslo 408.

VIII.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele, autorského dozoru projektanta (dále také „AD“), , případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také „koordinátor BOZP“) na staveništi.

Objednatel, technický dozor objednatele, AD a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění díla.

Zhotovitel musí umožnit objednateli, technickému dozoru objednatele, AD a koordinátoru BOZP výkon kontroly, zejména:

- a) objednatel, technický dozor objednatele, AD a případně koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat, zda jsou práce prováděny v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, přísl. normami, rozhodnutími orgánů veřejné správy a obecně závaznými právními předpisy a zda jsou dodržovány bezpečnostní požadavky v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a NV č. 591/2006 Sb.;
- b) objednatel, technický dozor objednatele, AD a koordinátor BOZP jsou oprávněni upozorňovat zápisem do stavebního deníku a do zápisů z kontrolních dnů na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění;
- c) objednatel, technický dozor objednatele a AD jsou oprávněni kontrolovat zakrývané konstrukce;
- d) technický dozor objednatele je oprávněn se souhlasem objednatele přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad.

Nerespektování požadavků výše uvedených osob ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k zastavení stavby až do doby zjednání nápravy.

Zastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. písemným příkazem doručeným zhotoviteli s uvedením důvodu, který vedl k zastavení stavby. Náklady související se zastavením stavby nese zhotovitel.

Zhotovitel je povinen příkaz k zastavení stavby splnit a ve stavbě nepokračovat. V případě, že zhotovitel příkaz k zastavení stavby poruší, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč za každý i započatý den, po který zhotovitel pokračuje v provádění stavby. Výše smluvní pokuty dle tohoto odstavce může činit nejvýše 30 % celkové ceny díla ujednané v čl. V odst. 1. Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.

V případě, že zhotovitel nesplní příkaz k zastavení stavby, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Další podmínky odstoupení od smlouvy jsou ujednány v odst. VIII.15. této smlouvy.

VIII.3. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách (kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat prostřednictvím technického dozoru objednatele podle potřeby stavby.

VIII.4. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor objednatele, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy

- VIII.5. a) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, v souladu se stavebním zákonem a navazujícími prováděcími vyhláškami. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na staveništi na přístupném místě.
- b) K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří neprodleně, nejdéle do 3 pracovních dnů, přičemž příkaz k zastavení stavby je povinen respektovat okamžitě.
- c) Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy zástupci objednatele, technický dozor objednatele, AD, koordinátor BOZP, zástupci zhotovitele, pracovníci provádějící vytyčení inženýrských sítí a jejich správci.
- VIII.6. Zhotovitel je povinen průběžně zvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, alespoň tři pracovní dny před jejich zakrytím, a to zápisem do stavebního deníku a zároveň e-mailem na adresu investice@dacice.cz a na e-mailovou adresu technického dozoru objednatele uvedenou v zápise o předání a převzetí staveniště.
- Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.
- V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel.
- V případě, že zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, způsobem ujednaným v tomto odstavci a objednatel bude požadovat jejich dodatečné odkrytí, uhradí zhotovitel veškeré náklady spojené s odkrytím a případnou opravou.
- Účast objednatele na řízení o zakrytí prací nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla.
- VIII.7. Zhotovitel nese do předání a převzetí provedeného díla objednateli nebezpečí škody na díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k jeho provedení. Zhotovitel odpovídá i za škody způsobené poddodavateli a třetími osobami, kterým umožnil k dílu přístup.
- VIII.8. Pokud zhotovitel způsobí objednateli nebo třetím osobám škodu, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do předešlého stavu, není-li to možné, nahradit v penězích podle ustanovení o náhradě škody. Náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- VIII.9. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele v minimální výši plnění veřejné zakázky. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli.
- VIII.10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
- VIII.11. Záruka za jakost:
- Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle této smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

- a) Zhotovitel poskytuje na toto dílo záruku za jakost **v délce 60 měsíců**.
Záruční doba počíná běžet podpisem zápisu o předání a převzetí provedeného díla.
- b) Smluvní strany se dohodly pro případ vad díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady díla.
- c) Reklamacе vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od uplatnění reklamacе objednatelem, a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 5 dnů od uplatnění reklamacе. V případě, že jde o vadu, která brání výjezdu hasičské zásahové techniky je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění vady neprodleně a takovou vadu odstranit do 24 hodin od uplatnění reklamacе.
- d) Pokud zhotovitel neodstraní vady ve lhůtě dohodnuté podle předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč za každý i započatý den prodlení** s odstraněním vad. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.
- e) Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní vady v dohodnutých lhůtách, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplnou funkční část díla. Takto vzniklé řádně doložené náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 10 dnů od doručení faktury. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí osobou.
- f) Záruční doba na reklamované části díla se prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamacе a končící dnem odstranění vady.
- g) Reklamacе vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozději do 30 dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby.
- h) Zhotovitel na žádost objednatele odstraní vadu i v případě, že reklamaci neuznává s tím, že náklady na odstranění vady nese zhotovitel ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- VIII.12. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostor, pokud je to potřebné pro řádné odstranění vad.
- VIII.13. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty způsobem ujednaným v této smlouvě. Tyto odchylky zhotovitel vyznačí v paré skutečného provedení díla podle odst. VII.1. této smlouvy.
- VIII.14. Pro náhradu škody platí § 2894 a násl. občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.
- VIII.15. Objednatel je kromě případů stanovených v zákoně oprávněn odstoupit od této smlouvy:
- a) **V případě, že na provádění díla nebude smluvně zajištěno poskytnutí výše uvedených dotací. Zhotovitel bere tuto skutečnost podpisem smlouvy na vědomí.**

- b) Je-li vůči zhotoviteli zahájeno nebo probíhá insolvenční řízení, bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- c) Jestliže zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla do 14 dnů po písemném upozornění nebo po upozornění zápisem ve stavebním deníku.
- d) Jestliže zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny a bude zřejmé, že z důvodu neplnění postupu prací nedodrží termín provedení díla ujednaný v odst. IV.1. smlouvy.
- e) Je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla delším než 30 kalendářních dnů.
- f) Pokud zhotovitel postoupí závazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu v rozporu s touto smlouvou třetí osobě.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů a ujednání odst. VIII.11. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.

V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů od doručení oznámení o odstoupení vyklidit staveniště a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému objednatelem a poskytnout součinnost nezbytnou pro plynulé pokračování v provádění díla. V případě, že zhotovitel nesplní tuto povinnost, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které objednateli v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.

VIII.16. V případě zastavení stavby či zániku smlouvy způsobeném odstoupením od smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce provedené v souladu s touto smlouvou na základě inventarizace stavby (skutečně zabudovaného materiálu). V tomto případě zhotovitel zavazuje poskytnout záruku za jakost v rozsahu ujednaném v této smlouvě v odst. VIII.11. na takto zaplacené práce, včetně zabudovaného materiálu.

VIII.17. Zhotovitel prohlašuje, že v nabídce uvedené konstrukce, technologie, výrobky a materiály splňují jakostní a technické parametry stanovené v zadávací dokumentaci.

VIII.18. Zhotovitel je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zhotovitel se zavazuje:

- a) poskytnout nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci včetně účetních dokladů týkající se plnění této smlouvy orgánům provádějícím audit nebo kontrolu projektu a umožnit jim vstup do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje,
- b) uchovávat účetní a ostatní dokumentaci související s předmětem této smlouvy po dobu 10 let od řádného a včasného provedení díla dle této smlouvy.

VIII.19. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat pravdivý seznam všech poddodavatelů, včetně výše jejich podílu na provádění díla. Tento přehled je povinen objednateli na vyžádání předložit. Právo změny poddodavatele, prostřednictvím kterého

zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, má zhotovitel pouze po předchozím písemném odsouhlasení objednatelem. Pokud dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí zhotovitel objednateli prokázat, že se jedná o poddodavatele stejně kvalifikovaného.

VIII.20. Obě strany se vzájemnou dohodou mohou sankcí vzdát, i když na ně vznikne smluvní nárok. Dále obě smluvní strany prohlašují, že považují výši smluvních pokut dle této smlouvy za přiměřenou významu a hodnotě díla dle této smlouvy.

IX. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

- IX.1. Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou – číslovanými dodatky, které budou dohodnuty a potvrzeny podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny formou dodatku k této smlouvě nebo jako nová smlouva.
- IX.2. Ve vzájemných vztazích mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny touto smlouvou, se použije zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (občanský zákoník). Strany se ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že ustanovení občanského zákoníku, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi.
- IX.3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- IX.4. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla nepostoupí jinému zhotoviteli.
- IX.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřené smlouvy o dílo třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- IX.6. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- IX.7. Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně nebo prostřednictvím poštovní přepravy či obdobné služby. Za den doručení je považován třetí pracovní den po prokázání odeslání písemnosti druhé smluvní straně, i když druhá smluvní strana zásilku obsahující písemnost z jakéhokoliv důvodu nepřevzme. Všechny písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy.
- Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy mohou být rovněž doručovány do datové schránky smluvních stran. Pokud je doručováno prostřednictvím datové schránky, platí pro doručení postup stanovený právními předpisy platnými v době doručování.
- IX.8. Zhotovitel bere na vědomí, že text této smlouvy je objednatel povinen zveřejnit v souladu s příslušnými právními předpisy upravujícími zveřejňování smluv, veřejné zakázky nebo poskytování informací. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této Smlouvy a všech

jejich případných dodatků v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jejich obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- IX.9. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
- IX.10. Účastníci smlouvy o dílo prohlašují, že jsou zcela svéprávní a že se řádně seznámili s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.
- IX.11. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Dačice na jejím 73. zasedání konaném dne 18. 4. 2017 pod č. usn. 1770/73/RM/2017 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost této smlouvy.
- IX.12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Ve Studené dne 10.5.2017

V Dačicích dne 10. 05. 2017

za zhotovitele:

za objednatele:



STAVING, Studená spol. s r. o.

JIRÁSKOVA 69 Tel.: 334 490 015
378 56 STUDENÁ Tel./fax: 384 490 286

DIČ: CZ48202258



Viktor Lukjanov
jednatel společnosti STAVING, Studená, spol. s r.o.



Ing. Karel Macků
starosta města Dačice

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice na pč. 2431-8 - nabídka	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Dačice
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	STAVING, Studená, spol. s r.o.	48202258	CZ48202258
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
17012-1000	09.04.2017	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK											
A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	1 629 156,98	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	4 223 023,12	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	908 930,16	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	3 210 891,20	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	54 019,85					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	1 379 335,07					18	VRN z rozpočtu		320 000,00
7	ZRN (ř.		11 405 356,38	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		320 000,00
20	HZS		12 710,16	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 11 738 066,54			
STAVING, Studená spol. s r.o. HRÁŠKOVA 69 378 50 STUDENÁ Tel.: 384 490 015 Tel./fax: 384 490 286 DIČ: CZ48202258				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	11 738 066,54	2 464 993,97
				Cena s DPH 14 203 060,51			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			0,00
				Klouzavá doložka			0,00
				Zvýhodnění			0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice na pč. 2431-8 - nabídka

Objednatel:

Zhotovitel: STAVING, Studená, spol. s r.o.

Místo: Dačice

Zpracoval:

Datum: 9. 4. 2017

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
17012-1000	Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice na pč. 2431-8 - nabídka	11 738 066,54	0,00	2 464 993,97	14 203 060,51	0,00	11 405 356,38	12710,16	320 000,00	0,00
SO-00	SO-00 - Vedlejší a ostatní náklady za celou stavbu - celkem	320 000,00	0,00	67 200,00	387 200,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00
SO-01	SO-01 - Hasičská zbrojnice	6 036 347,73	0,00	1 267 633,02	7 303 980,75	0,00	6 036 347,73	0,00	0,00	0,00
SO-01-1	SO-01-1 - Vnitřní ZTI	193 299,23	0,00	40 592,84	233 892,07	0,00	193 299,23	0,00	0,00	0,00
SO-01-2	SO-01-2 - Vytápění a větrání	570 608,41	0,00	119 827,77	690 436,18	0,00	557 898,25	12710,16	0,00	0,00
SO-01-3	SO-01-3 - Vnitřní plynovod	32 479,25	0,00	6 820,64	39 299,89	0,00	32 479,25	0,00	0,00	0,00
SO-01-4	SO-01-4 - Elektroinstalace	298 634,04	0,00	62 713,15	361 347,19	0,00	298 634,04	0,00	0,00	0,00
SO-02	SO-02 - Venkovní úpravy	1 526 323,69	0,00	320 527,97	1 846 851,66	0,00	1 526 323,69	0,00	0,00	0,00
SO-03	IO-01 - Venkovní kanalizace a vsakování	1 993 887,26	0,00	418 716,32	2 412 603,58	0,00	1 993 887,26	0,00	0,00	0,00
SO-04	IO-02 - Venkovní vodovod	447 196,86	0,00	93 911,34	541 108,20	0,00	447 196,86	0,00	0,00	0,00
SO-05	IO-03 - Venkovní rozvody EI	163 246,87	0,00	34 281,84	197 528,71	0,00	163 246,87	0,00	0,00	0,00
SO-06	IO-04 - STL plynová přípojka a NTL venkovní plynovod	156 043,20	0,00	32 769,07	188 812,27	0,00	156 043,20	0,00	0,00	0,00
Celkem		11738066,54	0,00	2464993,97	14203060,51	0,00	11405356,38	12710,16	320000,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice na pč. 2431-8 - nabídka	JKSO	
Název objektu	SO-00 - Vedlejší a ostatní náklady za celou stavbu - celkem	EČO	
		Místo	Dačice
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	STAVING, Studená, spol. s r.o.	48202258	CZ48202258
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
17012-0000	29.03.2017	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky											
Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.	
0		0,00		0		0,00		0		0,00	
Rozpočtové náklady v CZK											
A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		320 000,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		320 000,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 320 000,00			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	15,0	0,00	0,00
								základní	21,0	320 000,00	67 200,00
								Cena s DPH 387 200,00			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel		0,00	
								Klouzavá doložka		0,00	
								Zvýhodnění		0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice na pč. 2431-8 - nabídka
Objekt: SO-00 - Vedlejší a ostatní náklady za celou stavbu - celkem

Objednatel:
Zhotovitel: STAVING, Studená, spol. s r.o.
Místo: Dačice

Zpracoval:
Datum: 29. 3. 2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	320 000,00	320 000,00	0,000	0,000
VRN3	Zařízení staveniště	0,00	320 000,00	320 000,00	0,000	0,000
	Celkem	0,00	320 000,00	320 000,00	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice na pč. 2431-8 - nabídka

Objekt: SO-00 - Vedlejší a ostatní náklady za celou stavbu - celkem

Objednatel:

Zhotovitel: STAVING, Studená, spol. s r.o.

Místo: Dačice

Zpracoval:

Datum: 29. 3. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 320 000,00 0,000

VRN3 Zařízení staveniště 320 000,00 0,000

1	030001000	Zařízení staveniště	ks	1,0000	250 000,00	250 000,00	0,000
2	030001001	Zaměření stávajících sítí	ks	1,0000	10 000,00	10 000,00	0,000
3	030001002	Vytýčení stavby geodetem	ks	1,0000	5 000,00	5 000,00	0,000
4	030001003	Kompletační činnost dodavatele	ks	1,0000	25 000,00	25 000,00	0,000
5	030001004	Geodetické zaměření skutečného stavu	ks	1,0000	5 000,00	5 000,00	0,000
6	030001005	Dokumentace skutečného provedení - 2x tištěná forma, 1x CD	ks	1,0000	10 000,00	10 000,00	0,000
7	030001006	Geometrické plány na zřízení věcných břemen inž. sítí na pozemcích jiných vlastníků - 6ks	ks	1,0000	10 000,00	10 000,00	0,000
8	030001007	Geometrické plány pro zápis do KN - 2ks	ks	1,0000	5 000,00	5 000,00	0,000

Celkem 320 000,00 0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice na pč. 2431-8 - nabídka	JKSO	
Název objektu	SO-01 - Hasičská zbrojnice	EČO	
		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
17012-0000	19.04.2017	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky												
Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.						
0		0,00		0		0,00						
Rozpočtové náklady v CZK												
A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	54 537,53	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	1 851 461,18	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	288 105,75	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	2 673 483,04	11		0,00		16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN	0,00		
6		Montáž	1 168 760,23					18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř.		6 036 347,73	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady	0,00		
Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D		Celkem bez DPH		6 036 347,73
								DPH		%	Základ daně	DPH celkem
								snížená		15,0	0,00	0,00
								základní		21,0	6 036 347,73	1 267 633,02
								Cena s DPH		7 303 980,75		
								E		Přípočty a odpočty		
								Dodá zadavatel		0,00		
								Klouzavá doložka		0,00		
								Zvýhodnění		0,00		

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice na pč. 2431-8 - nabídka
 Objekt: SO-01 - Hasičská zbrojnice

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 19. 4. 2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	54 537,53	1 851 461,18	1 905 998,71	0,000	0,000
1	Zemní práce	37 277,53	119 648,95	156 926,48	0,000	0,000
2	Zakládání	0,00	306 567,89	306 567,89	0,000	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	244 119,18	244 119,18	0,000	0,000
4	Vodorovné konstrukce	0,00	137 648,65	137 648,65	0,000	0,000
5	Komunikace pozemní	0,00	47 623,13	47 623,13	0,000	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	10 220,00	719 842,23	730 062,23	0,000	0,000
64	Osazování výplní otvorů	10 220,00	7 195,00	17 415,00	0,000	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 040,00	86 351,11	93 391,11	0,000	0,000
94	Lešení a stavební výtahy	0,00	27 074,16	27 074,16	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	189 660,04	189 660,04	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	288 105,75	2 673 483,04	2 961 588,79	0,000	0,000
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	80 271,87	59 026,66	139 298,53	0,000	0,000
713	Izolace tepelné	46 183,31	11 662,90	57 846,21	0,000	0,000
721	Zdravotechnika	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
723	Zdravotechnika	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
731	Ústřední vytápění	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
763	Konstrukce suché výstavby	0,00	201 309,21	201 309,21	0,000	0,000
764	Konstrukce klempířské	0,00	224 813,75	224 813,75	0,000	0,000
766	Konstrukce truhlářské	59 020,00	211 625,05	270 645,05	0,000	0,000
767	Konstrukce zámečnické	0,00	1 364 773,51	1 364 773,51	0,000	0,000
771	Podlahy z dlaždic	33 429,64	60 671,43	94 101,07	0,000	0,000
776	Podlahy povlakové	45 297,91	22 431,14	67 729,05	0,000	0,000
781	Dokončovací práce	23 903,02	58 314,53	82 217,55	0,000	0,000
783	Dokončovací práce	0,00	176 296,50	176 296,50	0,000	0,000
784	Dokončovací práce	0,00	31 909,36	31 909,36	0,000	0,000
791	Zařízení velkokuchyní	0,00	250 649,00	250 649,00	0,000	0,000
M	Práce a dodávky M	0,00	1 168 760,23	1 168 760,23	0,000	0,000

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
21-M	Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
43-M	Montáž ocelových konstrukcí	0,00	1 168 760,23	1 168 760,23	0,000	0,000
	Celkem	342 643,28	5 693 704,45	6 036 347,73	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice na pč. 2431-8 - nabídka

Objekt: SO-01 - Hasičská zbrojnice

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 19. 4. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 1 905 998,71 0,000

1 Zemní práce 156 926,48 0,000

1	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	124,1000	26,00	3 226,60	0,000
2	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	21,2414	77,00	1 635,59	0,000
3	132101201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	77,2018	178,00	13 741,92	0,000
4	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	51,7560	265,00	13 715,34	0,000
5	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	272,8100	139,00	37 920,59	0,000
6	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	148,7100	15,00	2 230,65	0,000
7	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	252,8070	159,00	40 196,31	0,000
8	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,4925	70,00	104,48	0,000
9	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	124,1000	15,00	1 861,50	0,000
10	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	71,6567	70,00	5 015,97	0,000
11	583439330	kamenivo drcené hrubé prané (Olbramovice) frakce 16-32 třída B	t	121,8220	306,00	37 277,53	0,000

2 Zakládání 306 567,89 0,000

12	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	50,7960	2 270,00	115 306,92	0,000
13	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	2,2862	32 570,00	74 461,53	0,000
14	275321411	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	5,1188	2 270,00	11 619,68	0,000
15	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	6,8400	188,00	1 285,92	0,000
16	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	6,8400	46,00	314,64	0,000
19	279113135	Základová zeď tl do 400 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	64,7400	1 270,00	82 219,80	0,000
20	279113134	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	22,0200	970,00	21 359,40	0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce 244 119,18 0,000

21	311272123	Zdivo nosné tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnice Ytong hmotnosti 500 kg/m3	m2	3,6825	837,00	3 082,25	0,000
22	311272223	Zdivo nosné tl 250 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnice Ytong hmotnosti 500 kg/m3	m2	2,4650	980,00	2 415,70	0,000
23	311272323	Zdivo nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnice Ytong hmotnosti 500 kg/m3	m2	46,1175	1 180,00	54 418,65	0,000
24	311272411	Zdivo nosné tl 400 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnice Ytong hmotnosti 400 kg/m3	m2	2,1750	1 540,00	3 349,50	0,000
25	317142221	Překlad nenosný z pórobetonu NEP-01, 1200*249*100 mm	kus	13,0000	455,00	5 915,00	0,000
26	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčekovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	173,9760	500,00	86 988,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
27	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	8,6490	680,00	5 881,32	0,000
28	342272148	Příčky tl 50 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	89,1800	342,00	30 499,56	0,000
29	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	95,2000	46,00	4 379,20	0,000
30	314200014	komín 3-složkový systémový se zadním odvětráním, 1 průduch pr. 20cm, prefabrikovaný nadstřešní plášť v=150cm	m	7,5000	6 180,00	46 350,00	0,000
31	317141218	Překlad nenosný z porobetonu NEP-02, 2500*249*100 mm	kus	1,0000	840,00	840,00	0,000

4 Vodorovné konstrukce 137 648,65 0,000

32	411322323	Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 16/20	m3	9,1432	2 410,00	22 035,11	0,000
33	411354173	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	130,6170	155,00	20 245,64	0,000
34	411354174	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	130,6170	34,00	4 440,98	0,000
35	411354239	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm	m2	130,6170	470,00	61 389,99	0,000
36	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,2953	21 980,00	6 490,69	0,000
37	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,9660	2 700,00	5 308,20	0,000
38	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,2354	37 340,00	8 789,84	0,000
39	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	10,2255	480,00	4 908,24	0,000
40	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	10,2255	78,00	797,59	0,000
41	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	9,5364	285,00	2 717,87	0,000
42	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	9,5364	55,00	524,50	0,000

5 Komunikace pozemní 47 623,13 0,000

43	564861111	Podklad ze šterkordrtě ŠD tl 200 mm	m2	396,8594	120,00	47 623,13	0,000
----	-----------	-------------------------------------	----	----------	--------	-----------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 730 062,23 0,000

45	612421637	omítka vnitřní zdíva štuková mvc	m2	45,0105	250,00	11 252,63	0,000
46	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	338,1300	87,00	29 417,31	0,000
47	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z desek XPS tl.100 mm, perlínka, tmel, marmolit 3,1kg/m2	m2	49,7925	1 150,00	57 261,38	0,000
48	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	417,7400	145,00	60 572,30	0,000
49	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	7,6410	2 920,00	22 311,72	0,000
50	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	81,1384	2 905,00	235 707,05	0,000
51	631319021	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení s poprášením cementem	m3	3,3040	755,00	2 494,52	0,000
52	631319022	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení s poprášením cementem	m3	28,0100	380,00	10 643,80	0,000
53	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	7,6410	195,00	1 490,00	0,000
54	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	81,1384	50,00	4 056,92	0,000
55	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	16,6750	245,00	4 085,38	0,000
56	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	16,6750	50,00	833,75	0,000
57	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	6,4769	21 980,00	142 362,26	0,000
58	637211121	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	30,5000	395,00	12 047,50	0,000
60	616231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého vč. dodávky obrubníku 50*5*20cm	m	63,1250	230,00	14 518,75	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
61	62221102a	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z desek XPS tl.100 mm, perlínka, tmel, marmolit 3,1kg/m2	m2	4,3425	645,00	2 800,91	0,000
63	631319203	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 25 kg/m3	m3	28,0100	805,00	22 548,05	0,000
62	631361729	distanční výtuz mazanin z oceli mezi horní a dolní vyztužení 70mm - 2m	m	280,0000	18,00	5 040,00	0,000
64	631361730	distanční výtuz mazanin z oceli mezi horní a dolní vyztužení 110mm - 2m	m	600,0000	22,00	13 200,00	0,000
65	632482116	profil dilatační vložen do bet. mazaniny v=100mm	m	33,9000	1 770,00	60 003,00	0,000

64 Osazování výplní otvorů 17 415,00 0,000

66	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	13,0000	200,00	2 600,00	0,000
70	642945110	Montáž zárubně ocelové plochy do 2,5m2 do příčky SDK	ks	4,0000	530,00	2 120,00	0,000
71	642945111	Montáž zárubně ocelové protipožární plochy do 2,5m2	ks	1,0000	2 475,00	2 475,00	0,000
72	553311130	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 600 L/P	kus	5,0000	565,00	2 825,00	0,000
73	553311130	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 600 L/P	kus	3,0000	565,00	1 695,00	0,000
74	553311170	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P	kus	2,0000	590,00	1 180,00	0,000
75	553311190	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 900 L/P	kus	3,0000	600,00	1 800,00	0,000
76	553311190	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 900 L/P	kus	1,0000	600,00	600,00	0,000
77	553315220	zárubeň ocelová pro sádrokarton S 100 800 L/P	kus	3,0000	530,00	1 590,00	0,000
78	553315230	zárubeň ocelová pro sádrokarton S 100 900 L/P	kus	1,0000	530,00	530,00	0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 93 391,11 0,000

80	900000001	D+M čistící zóny vnitřní tex. rohož 60*120cm V11	m2	0,7200	2 650,00	1 908,00	0,000
81	900000002	D+M samolepící písmena na fasádu z pvc výšky 30cm, ral 9010 - Požární zbrojnice	ks	16,0000	885,00	14 160,00	0,000
82	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	289,7080	65,00	18 831,02	0,000
83	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	294,6390	75,00	22 097,93	0,000
84	953941211	Osazování kovových konzol nebo kotev bez jejich dodání	kus	6,0000	54,00	324,00	0,000
86	953943122	Osazování výrobků do 5 kg/kus do betonu bez jejich dodání	kus	2,0000	88,00	176,00	0,000
85	449321130	přístroj hasící ruční práškový	kus	6,0000	1 000,00	6 000,00	0,000
87	562456010	mřížka větrací plast VM 300x300 B bílá se síťovinou	kus	8,0000	130,00	1 040,00	0,000
88	953943191	zhotovení otvorů pro vent. průduch 15*30cm v sendv. panelu s osazením mřížek	ks	4,0000	445,00	1 780,00	0,000

94 Lešení a stavební výtahy 27 074,16 0,000

89	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	200,0300	48,00	9 601,44	0,000
90	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	99,6400	48,00	4 782,72	0,000
91	946111114	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 4,5 m	kus	2,0000	1 350,00	2 700,00	0,000
92	946111214	Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 4,5 m za první a ZKD den použití	kus	28,0000	295,00	8 260,00	0,000
93	946111814	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 4,5 m	kus	2,0000	865,00	1 730,00	0,000

998 Přesun hmot 189 660,04 0,000

94	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	870,0002	218,00	189 660,04	0,000
----	-----------	--	---	----------	--------	------------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 2 961 588,79 0,000

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 139 298,53 0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
95	711212002	hydroizolační nátěr nebo stěrka pod dlažbu a obklad proti vlhkosti tl. 2mm	m2	100,0580	309,00	30 917,92	0,000
96	711471051	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC	m2	449,7024	49,00	22 035,42	0,000
97	711491171	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní	m2	449,7024	5,00	2 248,51	0,000
98	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná	m2	449,7024	5,00	2 248,51	0,000
99	283220280	<i>fólie hydroizolační pvc tl 1,5 mm šíře 1300 mm</i>	m2	472,1875	111,00	52 412,81	0,000
100	693111750	<i>textilie GEOFILTEX 63 63/50 ÚV stabilizace 500 g/m2 do š 8,8 m</i>	m2	472,1875	36,00	16 998,75	0,000
101	693111751	<i>textilie GEOFILTEX 63 63/50 ÚV stabilizace 500 g/m2 do š 8,8 m</i>	m2	472,1875	23,00	10 860,31	0,000
102	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	2,0209	780,00	1 576,30	0,000

713 Izolace tepelné 57 846,21 0,000

103	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	127,3500	15,00	1 910,25	0,000
104	713131131	Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, pásů, dílců, desek uvnitř objektu	m2	83,7140	110,00	9 208,54	0,000
105	283758870	<i>deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z tl. 8cm</i>	m3	10,6974	1 770,00	18 934,40	0,000
106	283763720	<i>polystyren pro přímý styk s vlhkostí a pro vysoké zatížení - 1250 x 600 x 100 mm</i>	m2	87,8997	310,00	27 248,91	0,000
107	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,7773	700,00	544,11	0,000

721 Zdravotechnika 0,00 0,000

108	721000001	ZTI vnitřní - viz. příloha	ks	1,0000	0,00	0,00	0,000
-----	-----------	----------------------------	----	--------	------	------	-------

723 Zdravotechnika 0,00 0,000

353	723000001	plynovod NTL vnitřní - viz. příloha	ks	1,0000	0,00	0,00	0,000
-----	-----------	-------------------------------------	----	--------	------	------	-------

731 Ústřední vytápění 0,00 0,000

110	731000001	ÚT a VZT - viz. příloha	ks	1,0000	0,00	0,00	0,000
-----	-----------	-------------------------	----	--------	------	------	-------

763 Konstrukce suché výstavby 201 309,21 0,000

111	763261112	SDK příčka protipožární tl. 100mm, ocel. kce, 1x opláštěná deskou tl. 12,5mm, min. vata tl. 5cm L=min. 0,035	m2	73,3450	600,00	44 007,00	0,000
112	763131532	SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	119,5500	570,00	68 143,50	0,000
113	763131571	SDK podhled deska 1xH2DF 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	7,8000	580,00	4 524,00	0,000
114	763261113	příplatek k podhledu SDK za plochu do 2m2	m2	7,4500	25,00	186,25	0,000
115	763261114	příplatek k podhledu SDK za plochu 2-5m2	m2	5,2000	15,00	78,00	0,000
116	763261115	SDK podhled podkrovní na ocel. rošt, šikmá desky protipožární tl. 12,5mm, bez TI	m2	145,3600	540,00	78 494,40	0,000
117	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	8,0494	730,00	5 876,06	0,000

764 Konstrukce klempířské 224 813,75 0,000

118	764000001	lemování prostupu střešním panelem -100mm	ks	3,0000	2 740,00	8 220,00	0,000
119	764000002	lemování prostupu střešním panelem -150mm	ks	1,0000	2 740,00	2 740,00	0,000
120	764000003	žlab AL plech lakovaný podokapní půlkruhový rš 330	m	57,3000	485,00	27 790,50	0,000
121	764000004	lemování komínu AL plech lakovaný plocha	m2	2,0800	2 455,00	5 106,40	0,000
122	764000005	lemování prostupu stěn. panelem - odvod spalin 150mm	ks	2,0000	2 650,00	5 300,00	0,000
123	764000006	krycí lišta spar styk zdivo-sendvič. panel, materiál pozink	m	105,4000	442,00	46 586,80	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
124	764000007	D+M zachytač sněhu AL, podélný Z14	m	52,0000	485,00	25 220,00	0,000
125	764000008	oplechování parapetu AL rš 250 vč. rohů	m	24,7000	353,00	8 719,10	0,000
126	764000009	oplechování soklu AL rš 250	m	70,1000	310,00	21 731,00	0,000
127	764000010	odpadní trouba AL kruhová pr. 100mm	m	28,8000	540,00	15 552,00	0,000
128	764000011	kotlík žlabu AL	ks	6,0000	265,00	1 590,00	0,000
129	764000012	D+M dopl. profilu - detail D.1 štít rš 1150mm příponky a krycí plechy, tep. izolace	m	17,7000	530,00	9 381,00	0,000
130	764000013	D+M dopl. profilu - detail D.33.11 ostění pvc okna rš 220mm AL plech	m	68,2000	265,00	18 073,00	0,000
131	764000014	D+M dopl. profilu - detail D.1.1 hřeben stř. vč. příponky a krycí plech, tep. izolace rš 950mm	m	28,6500	442,00	12 663,30	0,000
132	764000015	D+M dopl. profilu - detail detail okap. hrana příponky a krycí plechy	m	57,3000	265,00	15 184,50	0,000
133	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,7355	1 300,00	956,15	0,000

766

Konstrukce truhlářské

270 645,05

0,000

134	766000001	montáž okna komplet. horizontálně posuvná v rámu do 1,50m2	ks	1,0000	460,00	460,00	0,000
135	766000002	montáž oken pvc do 1,50m2 do ocel. kce	ks	19,0000	350,00	6 650,00	0,000
136	766000003	montáž oken pvc do 2,70m2 do ocel. kce	ks	1,0000	376,00	376,00	0,000
137	766000004	montáž oken pvc do 4,50m2 do ocel. kce	ks	2,0000	385,00	770,00	0,000
138	766000005	montáž samozavírače dveří ocel. zárubeň	ks	2,0000	145,00	290,00	0,000
139	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	18,0000	470,00	8 460,00	0,000
140	766660722	Montáž kliky a štítku	kus	18,0000	150,00	2 700,00	0,000
141	766000006	D+M vnitřní parapet	m	24,7000	265,00	6 545,50	0,000
142	766000007	okno dřevěné 100*120cm posuvné nátěr OZ-08	ks	1,0000	6 620,00	6 620,00	0,000
143	766000008	okno pvc 200*150cm bílé OZ-06	ks	2,0000	7 770,00	15 540,00	0,000
144	766000009	okno pvc 150*150cm bílé OZ-01	ks	1,0000	6 620,00	6 620,00	0,000
145	766000010	okno pvc 50*75cm bílé OZ-02	ks	5,0000	2 300,00	11 500,00	0,000
146	766000011	okno pvc 90*75cm bílé OZ-03	ks	4,0000	2 650,00	10 600,00	0,000
147	766000012	okno pvc 150*100cm bílé OZ-04	ks	8,0000	4 600,00	36 800,00	0,000
148	766000013	okno pvc 60*125cm bílé OZ-05	ks	1,0000	2 920,00	2 920,00	0,000
149	766000014	okno pvc 50*125cm bílé OZ-07	ks	1,0000	2 830,00	2 830,00	0,000
150	611628020	dveře vnitřní hladké foliované dub/buk plné 1křídlové 80x197 cm - DN-7	kus	2,0000	2 390,00	4 780,00	0,000
151	766000015	D+M dveře pvc vchodové 90*202cm - DO1	ks	1,0000	22 950,00	22 950,00	0,000
152	766000016	D+M dveře pvc vchodové 180*202cm - DO2	ks	1,0000	45 019,92	45 019,92	0,000
153	766000017	D+M dveře pvc vchodové 80*202cm - DO3	ks	1,0000	23 400,00	23 400,00	0,000
154	549146200	klika včetně rozet a montážního materiálu Ilsa R PZ nerez PK	kus	18,0000	575,00	10 350,00	0,000
155	549172600	samozavírač dveří hydraulický K214 č.13 zlatá bronz	kus	2,0000	970,00	1 940,00	0,000
156	611628000	dveře vnitřní hladké foliované dub/buk plné 1křídlové 60x197 cm - DN-4	kus	8,0000	2 385,00	19 080,00	0,000
157	611628021	dveře vnitřní hladké foliované dub/buk plné 1křídlové 80x197 cm - DN-6	kus	1,0000	2 385,00	2 385,00	0,000
158	611628030	dveře vnitřní hladké foliované dub/buk plné 1křídlové 90x197 cm - DN-2	kus	1,0000	2 385,00	2 385,00	0,000
159	611628120	dveře vnitřní hladké foliované dub/buk sklo 2/3, 1křídlové 80x197 cm - DN-3	kus	2,0000	2 825,00	5 650,00	0,000
160	611628130	dveře vnitřní hladké foliované dub/buk sklo 2/3, 1křídlové 90x197 cm - DN-1	kus	3,0000	2 825,00	8 475,00	0,000
161	611640080	dveře vnitřní plné 1křídlové 90x197 cm EW15 DP3 - DN-5	kus	1,0000	3 975,00	3 975,00	0,000
162	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,7858	730,00	573,63	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

767 Konstrukce zámečnické 1 364 773,51 0,000

163	767000001	D+M zap. rámu vč. napojení na odvodnění, čist. zóna 120*60cm pozink. rám - V10	m	3,6000	5 825,00	20 970,00	0,000
164	767000002	D+M čistící mříže venkovní 120*60cm pozink. rošt - hrubé nečistoty - V10	m2	0,7200	5 300,00	3 816,00	0,000
165	767000003	D+M sekční vrata 350*400cm s dveřmi 87,5*200cm, el. pohon - GV1	ks	1,0000	58 700,00	58 700,00	0,000
166	767000004	D+M sekční vrata 350*400cm, el. pohon - GV1	ks	3,0000	47 230,00	141 690,00	0,000
167	767139229	montáž stěnových PUR panelů na OK	m2	414,1973	195,00	80 768,47	0,000
168	767149229	montáž střešních PUR panelů na OK	m2	474,3991	195,00	92 507,82	0,000
169	767162291	D+M schod. madlo	m	5,0000	885,00	4 425,00	0,000
170	767162292	D+M zábradlí nerez v. 101,5cm výplň drá. síť, dřev. madlo	m	6,6750	6 270,00	41 852,25	0,000
171	767162293	D+M pomocných kčí pro montáž výplní otvorů	kg	576,0000	45,00	25 920,00	0,000
172	7671620110	panel stěnový jádro PUR KS 1150 TL tl. jádra 10cm EI 30 DP3 ral3020	m2	357,5996	950,00	339 719,62	0,000
173	7671620111	panel stěnový jádro PUR KS 1150 TL tl. jádra 10cm EI 30	m2	93,5621	1 000,00	93 562,10	0,000
174	7671620112	panel střešní jádro PUR KS 1000 RW tl. jádra 12cm	m2	498,1191	900,00	448 307,19	0,000
175	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	13,1948	950,00	12 535,06	0,000

771 Podlahy z dlaždic 94 101,07 0,000

176	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	129,2090	34,00	4 393,11	0,000
177	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	103,1550	75,00	7 736,63	0,000
178	771574315	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených rychletuhnoucím flexi lepidlem do 25 ks/ m2	m2	120,0735	340,00	40 824,99	0,000
179	771274113	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m2	9,1290	635,00	5 796,92	0,000
181	771474133	Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	7,6500	102,00	780,30	0,000
182	597614330	dlaždice keramické slinuté 20*20cm	m2	140,7074	220,00	30 955,63	0,000
183	597614340	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Granit Rio Negro S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	6,4260	385,00	2 474,01	0,000
184	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	2,8487	400,00	1 139,48	0,000

776 Podlahy povlakové 67 729,05 0,000

185	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	100,1000	24,00	2 402,40	0,000
186	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	54,2100	27,00	1 463,67	0,000
188	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	13,1800	116,00	1 528,88	0,000
190	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	89,3000	98,00	8 751,40	0,000
192	776211111	Lepení textilních pásů vč. dodávky zátěžového koberce	m2	10,8000	327,00	3 531,60	0,000
193	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	58,0450	38,00	2 205,71	0,000
194	776991141	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	89,3000	27,00	2 411,10	0,000
187	284110030	lišta speciální soklová PVC 10271, 30 x 30 mm role 50 m	m	56,9205	19,00	1 081,49	0,000
191	284110000	PVC heterogenní zátěžové antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,03 mm, hořlavost Bfl S1	m2	93,7650	466,00	43 694,49	0,000
189	697510320	koberec zátěžový-čistící zóna, TRILINE, šíře 2 m	m2	1,4498	360,00	521,93	0,000
195	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,4262	320,00	136,38	0,000

781 Dokončovací práce 82 217,55 0,000

196	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	83,2980	34,00	2 832,13	0,000
197	781494111	Plastové profily lepené flexibilním lepidlem vč. dodávky lišt	m	180,1100	107,00	19 271,77	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
198	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	83,2980	295,00	24 572,91	0,000
200	781644230	Montáž obkladů parapetů z okapnic 200x200 mm lepených flexibilním lepidlem	m	11,8200	127,00	1 501,14	0,000
201	781644250	Montáž obkladů parapetů z okapnic 300x200 mm lepených flexibilním lepidlem	m	64,3900	150,00	9 658,50	0,000
199	597610200	obkládačky keramické	m2	108,6501	220,00	23 903,02	0,000
202	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	1,1952	400,00	478,08	0,000

783 Dokončovací práce 176 296,50 0,000

203	783125000	nátěr syntetický OK lehkých 1x + 2x email	m2	977,5000	177,00	173 017,50	0,000
204	783225100	nátěr syntetický kovových kcí 2x + 1x email	m2	20,1000	150,00	3 015,00	0,000
205	783614300	nátěr olejový truhlářských výrobků 2x + 1x email + 2x tmel	m2	1,2000	220,00	264,00	0,000

784 Dokončovací práce 31 909,36 0,000

206	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	415,4000	11,00	4 569,40	0,000
209	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	415,4000	28,00	11 631,20	0,000
208	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	383,1405	16,00	6 130,25	0,000
207	784311011	Dvounásobné bílé malby ze suchých směsí (práškových) v místnostech výšky do 3,80 m	m2	383,1405	25,00	9 578,51	0,000

791 Zařízení velkokuchyní 250 649,00 0,000

210	791000001	D+M spec. šatní skříně pro hasiče 50*50*178cm - V1	ks	27,0000	3 442,00	92 934,00	0,000
211	791000002	D+M šatní lavice buk 150*35*42cm - V2	ks	6,0000	2 295,00	13 770,00	0,000
212	791000003	D+M konfer. obdel. stůl lamino buk 160*80*73,5cm - V3	ks	8,0000	2 515,00	20 120,00	0,000
213	791000004	D+M předs. věšák. stěna lamino 20ks háčků 330*150*1,8cm - V4	ks	1,0000	3 530,00	3 530,00	0,000
214	791000005	D+M kancel. židle s nast. výškou 46*44cm bez područek - V5	ks	39,0000	1 500,00	58 500,00	0,000
215	791000006	D+M kancel. skřín policová lamino buk 100*60*180cm - V6	ks	3,0000	3 180,00	9 540,00	0,000
216	791000007	D+M kuch. linka 374*60cm lamino bílé - V7	ks	1,0000	35 310,00	35 310,00	0,000
217	791000008	D+M lednice s mrazákem 60*60*190cm - V8	ks	1,0000	7 945,00	7 945,00	0,000
218	791000009	D+M el. sporák s el. troubou 4 var. zóny - V9	ks	1,0000	9 000,00	9 000,00	0,000

M Práce a dodávky M 1 168 760,23 0,000

21-M Elektromontáže 0,00 0,000

355	210009991	elektroinstalace vnitřní - viz. příloha	kpl	1,0000	0,00	0,00	0,000
-----	-----------	---	-----	--------	------	------	-------

43-M Montáž ocelových konstrukcí 1 168 760,23 0,000

220	430610001	budovy vícepodlažní nevýrobní OK	100kg	245,0000	2 900,00	710 500,00	0,000
222	13212167	ocel kruhová S235 D 36mm	t	0,2185	17 655,00	3 857,62	0,000
223	134999001	ocel MET 172 Z15	t	1,1351	17 655,00	20 040,19	0,000
224	134999002	ocel MET APEX TIE	t	0,0028	17 655,00	49,43	0,000
225	134999003	ocel MET ZHS 172 Z15	t	0,1036	17 655,00	1 829,06	0,000
226	134999004	profil TRCTV 80x4mm	t	2,2209	17 655,00	39 209,99	0,000
227	134999005	profil TRCTV 100x4mm	t	1,6317	17 655,00	28 807,66	0,000
228	134999006	profil TRCTV 180x10mm	t	1,3509	17 655,00	23 850,14	0,000
229	134999007	profil TROBD 80x60x3mm	t	0,2880	17 655,00	5 084,64	0,000
230	134999008	tyč ocel. kruhová S235 D 16mm	t	0,0353	17 655,00	623,22	0,000
231	134999009	tyč ocel. kruhová S235 D 19mm	t	0,1267	17 655,00	2 236,89	0,000
232	134999010	tyč ocel. kruhová S235 D 24mm	t	0,1882	17 655,00	3 322,67	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
233	134999011	tyč ocel. kruhová S235 D 30mm	t	0,5140	17 655,00	9 074,67	0,000
234	134999012	tyč ocel. plochá S235 tl. 8mm	t	0,3259	17 655,00	5 753,76	0,000
235	134999013	tyč ocel. plochá S235 tl. 10mm	t	0,3919	17 655,00	6 918,99	0,000
236	134999014	tyč ocel. plochá S235 tl. 12mm	t	0,5564	17 655,00	9 823,24	0,000
237	134999015	tyč ocel. plochá S235 tl. 15mm	t	0,3460	17 655,00	6 108,63	0,000
238	134999016	tyč ocel. plochá S235 tl. 50x5mm	t	0,1055	17 655,00	1 862,60	0,000
239	134999017	tyč ocel. plochá S235 tl. 20mm	t	0,0780	17 655,00	1 377,09	0,000
240	134999018	tyč IPE 200 S235	t	4,1780	17 655,00	73 762,59	0,000
241	134999019	tyč IPE 220 S235	t	0,1820	17 655,00	3 213,21	0,000
242	134999020	tyč IPE 270 S355	t	3,0034	17 655,00	53 025,03	0,000
243	134999021	tyč HEA 180 S355	t	0,7322	17 655,00	12 926,99	0,000
244	134999022	tyč HEA 200 S355	t	4,4844	17 655,00	79 172,08	0,000
245	134999023	tyč HEA 220 S355	t	2,6085	17 655,00	46 053,07	0,000
246	134999024	ostatní drobný materiál	t	1,1485	17 655,00	20 276,77	0,000

Celkem

6 036 347,73

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice na pč. 2431-8 - nabídka	JKSO	8016771
Název objektu	SO-01-1 - Vnitřní ZTI	EČO	
		Místo	Dačice
Objednatel		IČ	
Projektant		DIČ	
Zhotovitel	STAVING, Studená, spol. s r.o.	48202258	CZ48202258
Zpracoval			
Rozpočet číslo	17012-0000	Dne	06.04.2017
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK											
A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	2 517,16	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	7 748,17	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	79 163,10	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	103 870,80	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.		193 299,23	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 193 299,23			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	193 299,23	40 592,84
				Cena s DPH 233 892,07			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel 0,00			
				Klouzavá doložka 0,00			
				Zvýhodnění 0,00			

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice na pč. 2431-8 - nabídka

Objekt: SO-01-1 - Vnitřní ZTI

Objednatel:

Zhotovitel: STAVING, Studená, spol. s r.o.

Místo: Dačice

Zpracoval:

Datum: 6. 4. 2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	2 517,16	7 748,17	10 265,33	0,026	0,000
8	Trubní vedení	2 517,16	7 721,81	10 238,97	0,026	0,000
998	Přesun hmot	0,00	26,36	26,36	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	79 163,10	103 870,80	183 033,90	0,648	0,000
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	13 400,90	24 201,45	37 602,35	0,147	0,000
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	16 356,62	51 426,93	67 783,55	0,238	0,000
725	Zdravotechnika - zařízení předměty	49 405,58	28 242,42	77 648,00	0,264	0,000
	Celkem	81 680,26	111 618,97	193 299,23	0,675	0,000

ROZPOČET

Stavba: Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice na pč. 2431-8 - nabídka

Objekt: SO-01-1 - Vnitřní ZTI

Objednatel:

Zhotovitel: STAVING, Studená, spol. s r.o.

Místo: Dačice

Zpracoval:

Datum: 6. 4. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 10 265,33 0,026

8 Trubní vedení 10 238,97 0,026

11	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	20,0000	4,41	88,20	0,000
2	899720001	ISO spojka přechod DN32/25	ks	2,0000	441,34	882,68	0,000
3	899720002	ISO spojka přechod DN63/50	ks	2,0000	441,34	882,68	0,000
4	899720003	ISO redukce T DN63/32	ks	2,0000	626,70	1 253,40	0,000
5	899720004	ISO K 90°-63	ks	2,0000	697,31	1 394,62	0,000
6	899720005	ISO K 90°-32	ks	3,0000	335,41	1 006,23	0,000
7	286136560	potrubí vodovodní ROBUST PIPE z PE 100+, SDR 11, 32 x 3,0 mm	m	4,0000	61,79	247,16	0,002
8	286136700	potrubí vodovodní ROBUST PIPE z PE 100+, SDR 11, 63 x 5,8 mm	m	16,0000	114,75	1 836,00	0,022
9	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	4,0000	88,27	353,08	0,000
10	871211141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm	m	16,0000	88,27	1 412,32	0,000
1	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	20,0000	44,13	882,60	0,002

998 Přesun hmot 26,36 0,000

12	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,0351	750,86	26,36	0,000
----	-----------	--	---	--------	--------	-------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 183 033,90 0,648

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 37 602,35 0,147

13	721173722	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 40	m	6,0000	282,45	1 694,70	0,003
14	721173723	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 50	m	18,0000	326,59	5 878,62	0,009
15	721173724	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 70	m	3,0000	361,89	1 085,67	0,002
16	721173726	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 100	m	8,0000	370,72	2 965,76	0,014
17	721173705	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 80	m	8,0000	406,03	3 248,24	0,009
18	721173706	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 100	m	20,0000	370,72	7 414,40	0,035
19	721173606	Potrubí kanalizační z PE svodné DN 100	m	2,0000	282,45	564,90	0,003
20	721173606	Potrubí kanalizační z PE svodné DN 100	m	12,0000	282,45	3 389,40	0,020
21	721173607	Potrubí kanalizační z PE svodné DN 125	m	14,0000	308,93	4 325,02	0,028
22	721173608	Potrubí kanalizační z PE svodné DN 150	m	6,0000	344,24	2 065,44	0,022
23	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,0000	88,27	88,27	0,000
24	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	10,0000	88,27	882,70	0,000
25	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	6,0000	105,92	635,52	0,000
26	7211195001	závěsy a objímky	m	2,0000	132,40	264,80	0,000
27	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	1,0000	1 324,01	1 324,01	0,000
28	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	97,0000	17,65	1 712,05	0,000
29	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,1424	441,34	62,85	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				67 783,55	0,238
30	722130232	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 20	m	1,0000	326,59	326,59	0,002
31	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	8,0000	370,72	2 965,76	0,025
32	722130236	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50	m	4,0000	600,22	2 400,88	0,026
33	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	26,0000	247,15	6 425,90	0,017
34	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	34,0000	229,49	7 802,66	0,031
35	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	12,0000	255,97	3 071,64	0,014
36	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm	m	8,0000	308,93	2 471,44	0,020
37	722174006	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 50 x 6,9 mm	m	10,0000	423,68	4 236,80	0,035
38	722178711	potrubí PP-RCT, D 20	m	23,0000	211,84	4 872,32	0,000
39	722178712	potrubí PP-RCT, D 25	m	28,0000	229,49	6 425,72	0,000
40	722178713	potrubí PP-RCT, D 32	m	8,0000	255,97	2 047,76	0,000
41	722178714	potrubí PP-RCT, D 40	m	8,0000	308,93	2 471,44	0,000
42	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	26,0000	35,31	918,06	0,001
43	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	34,0000	52,96	1 800,64	0,002
44	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	1,0000	44,13	44,13	0,000
45	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	12,0000	52,96	635,52	0,001
46	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	8,0000	52,96	423,68	0,001
47	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	8,0000	52,96	423,68	0,001
48	722181223	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 62 mm	m	4,0000	61,79	247,16	0,000
49	722181223	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 62 mm	m	10,0000	61,79	617,90	0,001
50	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	23,0000	26,48	609,04	0,003
51	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 42 mm	m	28,0000	52,96	1 482,88	0,004
52	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 42 mm	m	8,0000	44,13	353,04	0,001
53	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 42 mm	m	8,0000	52,96	423,68	0,001
54	722181214	montáž tepelně izolačních trubic DN 40 mm	m	170,0000	17,65	3 000,50	0,010
55	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	30,0000	88,27	2 648,10	0,000
56	722190402	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50	kus	1,0000	88,27	88,27	0,000
57	722190403	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 100	kus	1,0000	88,27	88,27	0,000
58	722200001	závěsy a objímky	m	16,0000	88,27	1 412,32	0,000
59	722232042	Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,0000	185,36	185,36	0,000
60	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,0000	308,93	308,93	0,000
61	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,0000	370,72	370,72	0,000
62	722232046	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,0000	485,47	485,47	0,001
63	722232047	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,0000	520,78	520,78	0,001
65	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	190,0000	8,83	1 677,70	0,036
66	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	190,0000	17,65	3 353,50	0,002

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
67	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,3733	389,26	145,31	0,000

725 Zdravotnicka - zařizovací předměty

77 648,00

0,264

68	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm	soubor	3,0000	485,47	1 456,41	0,044
69	725211705	Umývatko keramické rohové 450 mm	soubor	3,0000	485,47	1 456,41	0,038
70	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	6,0000	458,99	2 753,94	0,011
71	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,0000	1 941,81	1 941,81	0,015
72	725119101	Montáž splachovače nádržkového plastového vysokopoloženého	kus	1,0000	458,99	458,99	0,001
73	725339111	Montáž výlevky	soubor	1,0000	600,22	600,22	0,001
74	725121011	Splachovač automatický pisoáru s montážní krabicí skupinový	soubor	2,0000	6 974,12	13 948,24	0,002
75	725121024	napájecí zdroj pro 2	soubor	1,0000	1 324,01	1 324,01	0,003
76	725129102	Montáž pisoáru s automatickým splachováním	kus	2,0000	538,43	1 076,86	0,000
77	725112021	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	4,0000	3 089,35	12 357,40	0,091
78	725211321	modul wc závěs.	soubor	4,0000	1 853,61	7 414,44	0,000
79	725119123	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	4,0000	450,16	1 800,64	0,033
80	725119125	Montáž předstěnového systému	kus	4,0000	635,52	2 542,08	0,000
81	725860180	sifon pračkový D 40/50 nerez	ks	1,0000	194,19	194,19	0,000
82	725860181	připojení poj. armatur	ks	2,0000	1 015,07	2 030,14	0,000
83	725860182	žlab sprch. nerez dl. 120cm	ks	1,0000	4 501,62	4 501,62	0,000
84	725249103	Montáž koutu sprchového	soubor	1,0000	1 015,06	1 015,06	0,000
85	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soubor	1,0000	635,52	635,52	0,000
86	725980123	Dvířka 30/30	kus	4,0000	44,13	176,52	0,001
87	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	11,0000	105,92	1 165,12	0,003
88	551457001	baterie dřezová nástěnná páková	kus	1,0000	1 031,84	1 031,84	0,002

Oras Saga nástěnná umyvadlová (dřezová), baterie (rameno 200 mm)

89	725821321	Baterie dřezové nástěnné klasické s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,0000	1 324,01	1 324,01	0,001
96	725822631	Baterie umyvadlové stojánkové klasické s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 150 mm	soubor	6,0000	1 253,39	7 520,34	0,009
90	725829111	Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2	kus	6,0000	308,93	1 853,58	0,000
91	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	2,0000	308,93	617,86	0,000
92	725841322	Baterie sprchové nástěnné klasické s roztečí 150 mm	soubor	3,0000	1 456,41	4 369,23	0,006
93	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy	kus	3,0000	308,93	926,79	0,000
94	725999100	montáž štítu vč. dodávky	ka	5,0000	194,19	970,95	0,000
95	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,4035	455,46	183,78	0,000

Celkem

193 299,23

0,675

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice na pč. 2431-8 - nabídka	JKSO	8016771
Název objektu	SO-01-2 - Vytápění a větrání	EČO	
		Místo	Dačice
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	STAVING, Studená, spol. s r.o.	48202258	CZ48202258
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
17012-0000	06.04.2017	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky														
Počet			Náklady / 1 m.j.		Počet			Náklady / 1 m.j.		Počet			Náklady / 1 m.j.	
0			0,00		0			0,00		0			0,00	
Rozpočtové náklady v CZK														
A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště				0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce				0,00	
3	PSV	Dodávky	202 729,51	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy				0,00	
4		Montáž	199 892,92	11			0,00	16	Provozní vlivy				0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN				0,00	
6		Montáž	155 275,82					18	VRN z rozpočtu				0,00	
7	ZRN (ř.		557 898,25	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)				0,00	
20	HZS		12 710,16	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady				0,00	
Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D	Celkem bez DPH			570 608,41		
								DPH	%	Základ daně		DPH celkem		
								snížená	15,0	0,00		0,00		
								základní	21,0	570 608,41		119 827,77		
								Cena s DPH	690 436,18					
								E	Přípočty a odpočty					
								Dodá zadavatel					0,00	
								Klouzavá doložka					0,00	
								Zvýhodnění					0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice na pč. 2431-8 - nabídka
Objekt: SO-01-2 - Vytápění a větrání

Objednatel:
Zhotovitel: STAVING, Studená, spol. s r.o.
Místo: Dačice

Zpracoval:
Datum: 6. 4. 2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	202 729,51	199 892,92	402 622,43	1,465	0,000
713	Izolace tepelné	41,76	12 631,38	12 673,14	0,001	0,000
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	6 262,72	4 609,40	10 872,12	0,042	0,000
731	Ústřední vytápění - kotelny	1 663,07	104 900,35	106 563,42	0,009	0,000
732	Ústřední vytápění - strojovny	50 023,41	6 026,14	56 049,55	0,205	0,000
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	42 072,50	41 405,37	83 477,87	0,382	0,000
734	Ústřední vytápění - armatury	21 530,29	9 787,98	31 318,27	0,069	0,000
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	81 135,76	19 296,60	100 432,36	0,758	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00	1 235,70	1 235,70	0,000	0,000
M	Práce a dodávky M	0,00	155 275,82	155 275,82	0,000	0,000
24-M	Montáže vzduchotechnických zařízení	0,00	155 275,82	155 275,82	0,000	0,000
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	0,00	12 710,16	12 710,16	0,000	0,000
	Celkem	202 729,51	367 878,90	570 608,41	1,465	0,000

ROZPOČET

Stavba: Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice na pč. 2431-8 - nabídka

Objekt: SO-01-2 - Vytápění a větrání

Objednatel:

Zhotovitel: STAVING, Studená, spol. s r.o.

Místo: Dačice

Zpracoval:

Datum: 6. 4. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 402 622,43 1,465

713 Izolace tepelné 12 673,14 0,001

1	713411112	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 2x	m2	4,0000	308,93	1 235,72	0,001
2	713481115	Montáž tepelné izolace - rohože	m2	4,0000	308,93	1 235,72	0,000
3	713471215	Montáž tepelné izolace na potrubí do DN 50	m	578,0000	17,65	10 201,70	0,000

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 10 872,12 0,042

4	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm	m	94,0000	21,18	1 990,92	0,007
5	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm	m	48,0000	21,18	1 016,64	0,003
6	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 42 mm	m	122,0000	39,72	4 845,84	0,020
7	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 42 mm	m	68,0000	39,72	2 700,96	0,011
8	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 42 mm	m	6,0000	52,96	317,76	0,001

731 Ústřední vytápění - kotelny 106 563,42 0,009

9	731000001	SPC - kotel plynový kondenzační závěsný 5-24kW	ks	1,0000	44 133,50	44 133,50	0,000
10	731000002	SPC - MaR	ks	1,0000	21 272,35	21 272,35	0,000
11	731000003	kotel na dřevo 25kW	ks	1,0000	35 483,33	35 483,33	0,000
12	731341140	Hadice napouštěcí pryžové D 20/28	m	6,0000	105,92	635,52	0,003
13	731241753	Montáž kotle ocelového stacionárního na plyn o výkonu do 26 kW odtaž spalin do komína	soubor	1,0000	4 589,88	4 589,88	0,006
14	998731102	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 12 m	t	0,1500	2 992,25	448,84	0,000

732 Ústřední vytápění - strojovny 56 049,55 0,205

16	484371111	zásobník TV, objem 120 litrů	kus	1,0000	9 532,84	9 532,84	0,077
15	732219375	Montáž ohříváku vody stojatého PN 2,5/1,6 o obsahu 1000 litrů	soubor	1,0000	1 897,74	1 897,74	0,030
17	484877001	rozdělovač-sběrač DN 40 dl. 140cm	m	2,0000	1 941,87	3 883,74	0,024
18	732119190	montáž rozdělovače	ks	2,0000	838,54	1 677,08	0,000
19	732199101	Montáž orientačních štítků vč. dodávky	soubor	4,0000	44,13	176,52	0,005
20	732331616	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 50 litrů	soubor	2,0000	3 398,28	6 796,56	0,015
21	732339106	montáž expanzní nádoby	ks	2,0000	706,14	1 412,28	0,000
22	732429212	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25	soubor	2,0000	732,62	1 465,24	0,001
23	732429215	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 32	soubor	5,0000	732,62	3 663,10	0,006
24	426105831	čerpadlo oběhové DN25, 4m3/h, h=6m, 230V	kus	2,0000	5 472,55	10 945,10	0,007
25	426105881	hydraulický stabilizátor typový - sestava	kus	1,0000	8 738,43	8 738,43	0,003

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
26	732111128	Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 100 z trub ocelových bezešvých	kus	1,0000	2 506,78	2 506,78	0,032
27	732119191	montáž rozdělovače	ks	2,0000	662,00	1 324,00	0,000
28	732111314	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 25	kus	5,0000	185,36	926,80	0,003
29	732111315	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 32	kus	2,0000	194,19	388,38	0,002
30	998732102	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m	t	0,6000	1 191,60	714,96	0,000

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

83 477,87

0,382

31	733111103	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	6,0000	370,72	2 224,32	0,009
32	733111105	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25	m	10,0000	397,20	3 972,00	0,028
33	733111106	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32	m	8,0000	450,16	3 601,28	0,029
34	733111107	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40	m	6,0000	547,26	3 283,56	0,026
35	733223102	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	94,0000	132,40	12 445,60	0,042
36	733223103	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	48,0000	167,71	8 050,08	0,034
37	733223104	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	122,0000	185,36	22 613,92	0,084
38	733223105	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5	m	68,0000	229,49	15 605,32	0,086
39	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	332,0000	17,65	5 859,80	0,000
40	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50	m	30,0000	17,65	529,50	0,000
41	733191113	Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 32 do DN 50	kus	18,0000	44,13	794,34	0,038
42	423902660	objímka Stabil D 1/2" rozpětí 20 - 24 mm	kus	10,0000	35,31	353,10	0,001
43	423902680	objímka Stabil D 1" rozpětí 31 - 35 mm	kus	10,0000	44,13	441,30	0,001
44	423902690	objímka Stabil D 1 1/4" rozpětí 40 - 45 mm	kus	20,0000	48,55	971,00	0,003
45	423902700	objímka Stabil D 1 1/2" rozpětí 48 - 53 mm	kus	10,0000	52,96	529,60	0,001
46	998733103	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	t	2,4000	917,98	2 203,15	0,000

734 Ústřední vytápění - armatury

31 318,27

0,069

47	734209105	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1	kus	16,0000	176,53	2 824,48	0,000
48	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1	kus	6,0000	176,53	1 059,18	0,001
49	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 5/4	kus	10,0000	176,53	1 765,30	0,002
50	734211119	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický	kus	4,0000	247,15	988,60	0,001
51	734211113	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120°C otopných těles	kus	2,0000	70,61	141,22	0,000
52	734291122	Kohout plnicí a vypouštěcí G 3/8 PN 10 do 110°C závitový	kus	1,0000	247,15	247,15	0,000
53	734291213	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	10,0000	273,63	2 736,30	0,002
54	734291124	Kohout plnicí a vypouštěcí G 3/4 PN 10 do 110°C závitový	kus	7,0000	317,76	2 224,32	0,002
55	734193111	Klapka mezipřírubová uzavírací DN 25 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	soubor	3,0000	167,71	503,13	0,014
56	734193112	Klapka mezipřírubová uzavírací DN 32 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	soubor	3,0000	194,19	582,57	0,018
57	551280110	hlavice termostatická kapalinová IVAR.T 3000	kus	23,0000	168,99	3 886,77	0,003

IVAR, ceníkový kód: 500671

59	734251211	Ventil závitový pojistný rohový G 1/2 provozní tlak od 2,5 do 6 barů	kus	2,0000	450,16	900,32	0,001
58	734251212	Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 provozní tlak od 2,5 do 6 barů	kus	2,0000	450,16	900,32	0,001
60	734261232	Šroubení topenářské přímé G 3/8 PN 16 do 120°C	kus	23,0000	282,45	6 496,35	0,005
61	734261233	Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	2,0000	114,75	229,50	0,001
62	734261234	Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C	kus	6,0000	114,75	688,50	0,002
63	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	10,0000	114,75	1 147,50	0,002
64	734291243	Filtr závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů	kus	2,0000	185,36	370,72	0,001
65	734291242	Filtr závitový přímý G 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů	kus	1,0000	185,36	185,36	0,000
66	734411118	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 80 mm délky 150 mm	kus	7,0000	105,92	741,44	0,004
67	734419112	Montáž tlakoměru	kus	2,0000	44,13	88,26	0,001

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
68	734421101	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení	kus	2,0000	344,24	688,48	0,004
69	734419111	Montáž teploměrů s ochranným pouzdrům nebo pevným stonkem a jímkou	kus	7,0000	70,61	494,27	0,002
70	734499211	Montáž návarku M 20x1,5	kus	2,0000	70,61	141,22	0,000
71	734494213	Návarek s trubkovým závitem G 1/2	kus	7,0000	52,96	370,72	0,002
72	734211128	odvzdušňovací nádobka DN70	kus	4,0000	220,67	882,68	0,001
73	998734103	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 m	t	0,0500	672,20	33,61	0,000

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

100 432,36 0,758

74	735151133	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 10 výška/délka 400/600 mm	kus	3,0000	1 968,35	5 905,05	0,021
75	735151173	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 10 výška/délka 600/600 mm	kus	1,0000	2 453,82	2 453,82	0,010
76	735151473	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 21 výška/délka 600/600 mm	kus	1,0000	3 045,21	3 045,21	0,019
77	735151571	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 600/400 mm	kus	2,0000	2 692,14	5 384,28	0,031
78	735151573	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 600/600 mm	kus	1,0000	3 045,21	3 045,21	0,022
79	735151574	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 600/700 mm	kus	1,0000	3 221,75	3 221,75	0,025
80	735151577	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 600/1000 mm	kus	3,0000	3 742,52	11 227,56	0,104
81	735151580	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 600/1400 mm	kus	8,0000	4 431,00	35 448,00	0,383
82	735151581	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 600/1600 mm	kus	2,0000	4 784,07	9 568,14	0,109
83	735151593	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 900/600 mm	kus	1,0000	4 289,78	4 289,78	0,035
84	735141111	Montáž tělesa lamelového Korado řada Koralux výšky tělesa do 1400 mm na stěnu	kus	23,0000	706,14	16 241,22	0,000
85	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,8000	752,92	602,34	0,000

783 Dokončovací práce - nátěry

1 235,70 0,000

100	783424384	nátěr potrubí základní do DN50	m	30,0000	26,48	794,40	0,000
99	783425428	nátěr potrubí základní do DN50	m	10,0000	44,13	441,30	0,000

M Práce a dodávky M

155 275,82 0,000

24-M Montáže vzduchotechnických zařízení

155 275,82 0,000

86	2401	ventilátor pr. 100 s doběhem	ks	1,0000	3 628,95	3 628,95	0,000
87	2402	kuch. digestoř	ks	1,0000	6 443,26	6 443,26	0,000
88	2403	odsávací jednotka výfukových plynů vozidel	ks	2,0000	62 408,30	124 816,60	0,000
89	2404	potrubí ocel. kruh. pr. 100 rovné	m	8,0000	291,28	2 330,24	0,000
90	2405	potrubí ocel. kruh. pr. 100 tvar flexi	m	4,0000	273,63	1 094,52	0,000
91	2406	potrubí ocel. kruh. pr. 150 rovné	m	10,0000	388,37	3 883,70	0,000
92	2407	potrubí ocel. kruh. pr. 150 tvar flexi	m	4,0000	291,28	1 165,12	0,000
93	2408	mřížka na fasádu 150	ks	2,0000	1 368,14	2 736,28	0,000
94	2409	mřížka protidešťová střešní pr. 100	ks	1,0000	1 165,12	1 165,12	0,000
95	2410	mřížka protidešťová střešní pr. 150	ks	1,0000	1 235,74	1 235,74	0,000
96	2411	iz. tep. potrubí do DN200 tl. 40mm AL	ks	4,0000	220,67	882,68	0,000
97	2412	přesun hmot	t	0,1400	485,47	67,97	0,000
98	2413	revize, regulace, zkušební provoz, zaškolení	soubor	6,0000	970,94	5 825,64	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HZS

Hodinové zúčtovací sazby

12 710,16

0,000

101	731312422	topná a tlaková zkouška ÚT	soubor	72,0000	176,53	12 710,16	0,000
-----	-----------	----------------------------	--------	---------	--------	-----------	-------

Celkem

570 608,41

1,465

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice na pč. 2431-8 - nabídka	JKSO	8016771
Název objektu	SO-01-3 - Vnitřní plynovod	EČO	
		Místo	Dačice
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	STAVING, Studená, spol. s r.o.	48202258	CZ48202258
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
17012-0000	06.04.2017	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK											
A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	17 065,60	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	15 413,65	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		32 479,25	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 32 479,25			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	32 479,25	6 820,64
				Cena s DPH 39 299,89			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel 0,00			
				Klouzavá doložka 0,00			
				Zvýhodnění 0,00			

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice na pč. 2431-8 - nabídka
Objekt: SO-01-3 - Vnitřní plynovod

Objednatel:
Zhotovitel: STAVING, Studená, spol. s r.o.
Místo: Dačice

Zpracoval:
Datum: 6. 4. 2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	17 065,60	15 413,65	32 479,25	0,044	0,000
723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod	17 065,60	15 413,65	32 479,25	0,044	0,000
	Celkem	17 065,60	15 413,65	32 479,25	0,044	0,000

ROZPOČET

Stavba: Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice na pč. 2431-8 - nabídka

Objekt: SO-01-3 - Vnitřní plynovod

Objednatel:

Zhotovitel: STAVING, Studená, spol. s r.o.

Místo: Dačice

Zpracoval:

Datum: 6. 4. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV

Práce a dodávky PSV

32 479,25

0,044

723

Zdravotechnika - vnitřní plynovod

32 479,25

0,044

1	723111203	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20	m	1,0000	635,52	635,52	0,002
2	723111204	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25	m	8,0000	688,48	5 507,84	0,022
3	723150369	Chránička D 89x3,6 mm	m	1,0000	750,27	750,27	0,009
4	723230102	Kulový uzávěr přímý PN 5 G 1/2 FF s protipožární armaturou a 2x vnitřním závitem	kus	1,0000	511,95	511,95	0,000
5	723230104	Kulový uzávěr přímý PN 5 G 1 FF s protipožární armaturou a 2x vnitřním závitem	kus	1,0000	988,59	988,59	0,001
6	723265313	šroubení přímé DN 20	ks	1,0000	273,63	273,63	0,000
7	723190203	Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 20	soubor	1,0000	247,15	247,15	0,004
8	723230016	hlavní tlak. zkouška vzduchem	m	9,0000	17,65	158,85	0,000
9	723150353	Redukce zhotovená kováním přes 2 DN DN 65/32	kus	1,0000	344,24	344,24	0,002
10	286546920	objímka kovová PPR s vrutem 20 - 25 mm	kus	4,0000	79,44	317,76	0,000
WAVIN, kód výrobku: PRK02025XX							
11	286546940	objímka kovová PPR s vrutem 32 - 40 mm	kus	24,0000	79,44	1 906,56	0,002
WAVIN, kód výrobku: PRK03240XX							
12	484772161	odkroužení kotle trubka D80/125 - 2,00m	kus	1,0000	785,58	785,58	0,001
Thermona obj.číslo 27003							
13	484772201	odkroužení sada pro kaskádu D 80/125	kus	1,0000	5 737,49	5 737,49	0,000
Thermona obj.číslo 27004							
14	484772221	koaxiální koleno D 80/125	kus	2,0000	785,58	1 571,16	0,001
Thermona obj.číslo 26432							
15	484772241	střešní hlavice D 80/125	kus	1,0000	2 241,98	2 241,98	0,001
Thermona obj.číslo 211255							
16	998723101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	t	0,1500	391,02	58,65	0,000
17	723425350	nátěr potrubí do DN 100 z+2x+1x	m	9,0000	26,48	238,32	0,000
18	999000001	revize domovního plynovodu	ks	1,0000	3 089,35	3 089,35	0,000
19	999000002	tlaková zkouška plynovodu	ks	1,0000	1 359,34	1 359,34	0,000
20	999000003	revize spalínových cest	ks	1,0000	1 853,61	1 853,61	0,000
21	999000004	vpuštění plynu a zaškolení obsluhy	ks	1,0000	723,79	723,79	0,000
22	999000005	vedení plyn. spotřebiče do provozu	ks	2,0000	1 588,81	3 177,62	0,000

Celkem

32 479,25

0,044

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice na pč. 2431-8 - nabídka	JKSO	8016771
Název objektu	SO-01-4 - Elektroinstalace	EČO	
		Místo	Dačice
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	STAVING, Studená, spol. s r.o.	48202258	CZ48202258
Zpracoval			
Rozpočet číslo	17012-0000	Dne	06.04.2017
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK						
A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	202 652,51	10	Kulturní památka	0,00
4		Montáž	95 981,53	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			
6		Montáž	0,00			
7	ZRN (ř.		298 634,04	12	DN (ř. 8-11)	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00
13		Zařízení staveniště				0,00
14		Projektové práce				0,00
15		Územní vlivy				0,00
16		Provozní vlivy				0,00
17		Jiné VRN				0,00
18		VRN z rozpočtu				0,00
19		VRN (ř. 13-18)				0,00
22		Ostatní náklady				0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 298 634,04			
				DPH % Základ daně DPH celkem			
				snížená 15,0 0,00 0,00			
				základní 21,0 298 634,04 62 713,15			
				Cena s DPH 361 347,19			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel 0,00			
				Klouzavá doložka 0,00			
				Zvýhodnění 0,00			

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice na pč. 2431-8 - nabídka
Objekt: SO-01-4 - Elektroinstalace

Objednatel:
Zhotovitel: STAVING, Studená, spol. s r.o.
Místo: Dačice

Zpracoval:
Datum: 6. 4. 2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	202 652,51	95 981,53	298 634,04	0,891	0,000
740	Elektromontáže - zkoušky a revize	0,00	5 516,69	5 516,69	0,000	0,000
743	Elektromontáže - hrubá montáž	14 889,03	10 771,09	25 660,12	0,278	0,000
744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	42 495,34	20 985,24	63 480,58	0,346	0,000
747	Elektromontáže - kompletace rozvodů	56 815,22	26 147,64	82 962,86	0,056	0,000
748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	74 391,99	15 225,92	89 617,91	0,211	0,000
749	Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce	14 060,93	17 334,95	31 395,88	0,000	0,000
	Celkem	202 652,51	95 981,53	298 634,04	0,891	0,000

ROZPOČET

Stavba: Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice na pč. 2431-8 - nabídka

Objekt: SO-01-4 - Elektroinstalace

Objednatel:

Zhotovitel: STAVING, Studená, spol. s r.o.

Místo: Dačice

Zpracoval:

Datum: 6. 4. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 298 634,04 0,891

740 Elektromontáže - zkoušky a revize 5 516,69 0,000

1	740991200	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,0000	5 516,69	5 516,69	0,000
---	-----------	---	-----	--------	----------	----------	-------

743 Elektromontáže - hrubá montáž 25 660,12 0,278

2	743121115	Mtž trubka pancéřová D 23 mm pevně uložená do tuhých plast krabic	m	132,0000	19,42	2 563,44	0,000
3	345710930	trubka elektroinstalační tuhá z PVC L 3 m 1525	m	132,0000	31,78	4 194,96	0,041

EAN 8595057619081

4	743312150	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 120 mm s víčkem	m	104,0000	21,18	2 202,72	0,000
5	345700100	kanál instalační HD EKE 150x60 - 2m	ks	52,0000	52,96	2 753,92	0,000
6	743312160	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 180 mm s víčkem	m	28,0000	22,95	642,60	0,000
7	345700101	kanál instalační HD EKE 180x60 - 2m	ks	14,0000	105,92	1 482,88	0,000
8	743312260	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 180 mm bez víčka	m	104,0000	30,89	3 212,56	0,000
9	345754931	žlab kabelový M2 150/50 GZ - 2m	ks	52,0000	97,09	5 048,68	0,234

EAN 8595057687226

10	743411111	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125	kus	87,0000	24,71	2 149,77	0,000
11	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	87,0000	7,06	614,22	0,003

EAN 8595057600089

12	345715500	vičko krabic z PH KO 68 D80 mm	kus	10,0000	4,41	44,10	0,000
----	-----------	--------------------------------	-----	---------	------	-------	-------

EAN 8595057600539

13	345350001	MET hlavní ochranná svorkovnice vč. montáže	ks	1,0000	750,27	750,27	0,000
----	-----------	---	----	--------	--------	--------	-------

744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 63 480,58 0,346

14	744411220	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn	m	374,0000	9,71	3 631,54	0,000
15	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	301,0000	15,89	4 782,89	0,036

obsah kovu [kg/m], Cu =0,044, Al =0

16	341421570	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm2	m	73,0000	14,12	1 030,76	0,004
----	-----------	--	---	---------	-------	----------	-------

obsah kovu [kg/m], Cu =0,059, Al =0

17	744411230	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn	m	1 558,0000	10,59	16 499,22	0,000
18	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	790,0000	18,54	14 646,60	0,134

obsah kovu [kg/m], Cu =0,074, Al =0

19	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	621,0000	18,54	11 513,34	0,099
----	-----------	---	---	----------	-------	-----------	-------

obsah kovu [kg/m], Cu =0,074, Al =0

20	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	147,0000	30,89	4 540,83	0,037
----	-----------	---	---	----------	-------	----------	-------

obsah kovu [kg/m], Cu =0,123, Al =0

21	744411240	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,63 kg pod omítku stěn	m	88,0000	9,71	854,48	0,000
22	341421600	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 25 mm2	m	15,0000	38,84	582,60	0,004

obsah kovu [kg/m], Cu =0,245, Al =0

23	341421580	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 10 mm2	m	11,0000	26,48	291,28	0,001
----	-----------	---	---	---------	-------	--------	-------

obsah kovu [kg/m], Cu =0,098, Al =0

24	341110720	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x6 mm2	m	62,0000	73,26	4 542,12	0,026
----	-----------	---------------------------------------	---	---------	-------	----------	-------

obsah kovu [kg/m], Cu =0,235, Al =0

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
25	590711160	pěna polyuretanová - FM310 pistolová 750 ml	kus	4,0000	141,23	564,92	0,004

FM310 Pistolová pěna - firmy / živnostníci 750 ml

747 Elektromontáže - kompletace rozvodů

82 962,86 0,056

26	747111113	Montáž vypínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	40,0000	45,02	1 800,80	0,000
27	345354000	přístroj spínače jednopólového 10A 3558-A01340	kus	16,0000	74,14	1 186,24	0,000
28	345354050	přístroj přepínače sériového 10A 3558-A05340	kus	6,0000	84,74	508,44	0,000
29	345354060	přístroj přepínače střídavého 10A 3558-A06340	kus	10,0000	74,14	741,40	0,001
30	345354070	přístroj přepínače křížového 10A 3558-A07340	kus	1,0000	101,52	101,52	0,000
31	345354091	přístroj přepínače křížového 10A Tango 3558	kus	7,0000	127,99	895,93	0,000
32	747121210	Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 16 A venkovní nebo mokré	kus	7,0000	45,90	321,30	0,000
33	345320001	PIR čidlo, senzor 180 nástěnný	kus	6,0000	317,76	1 906,56	0,000
34	345320002	dveřní zámek otevírač elektrický 12V	kus	1,0000	635,52	635,52	0,000
35	747131100	Montáž spínač schodišťový automat se zapojením vodičů	kus	1,0000	211,84	211,84	0,000
36	345320003	schodišťový tlačítkový automat	kus	1,0000	847,36	847,36	0,000
37	747141210	Montáž odpojovač třípólový do 500 V do 400 A bez zapojení	kus	9,0000	105,92	953,28	0,000
38	358254671	odpojovač pojistek OPVP 10-3	kus	9,0000	370,72	3 336,48	0,010
39	345234361	vložka pojistková válcová gG 20A	kus	54,0000	24,71	1 334,34	0,002
40	747161020	Montáž zásuvka (polo)zapusťená bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	104,0000	51,19	5 323,76	0,000
41	345551010	zásuvka 1násobná 16A Swing bílý	kus	84,0000	68,85	5 783,40	0,005
42	374511201	zásuvka 230V	kus	1,0000	127,99	127,99	0,000
43	374511231	zásuvka krytá do vlhka	kus	15,0000	137,70	2 065,50	0,001
44	358895351	SPD T3 ochrana TNS 3kA	kus	4,0000	1 588,81	6 355,24	0,000

EAN: 8590125347248

45	747161526	Montáž zásuvek chráněných v krabici šroubové připojení 3P+N+PE prostředí venkovní, mokré	kus	10,0000	63,55	635,50	0,000
46	358112530	zásuvka nástěnná ISG 3243 32 A, 400 V, 4pól.	kus	9,0000	211,84	1 906,56	0,003
47	345363980	spínač páčkový 25A zapuštěná montáž se signální doutnavkou 39563-23C	kus	1,0000	414,85	414,85	0,000
48	747231250	Montáž jistič jednopólový nn do 63 A ve skříní	kus	47,0000	153,58	7 218,26	0,000
49	358221090	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/1	kus	13,0000	95,33	1 239,29	0,005

EAN: 8590125338710

50	358221050	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 2B/1	kus	1,0000	101,51	101,51	0,000
----	-----------	---	-----	--------	--------	--------	-------

EAN: 8590125338673

51	358221070	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 6B/1	kus	1,0000	101,51	101,51	0,000
----	-----------	---	-----	--------	--------	--------	-------

EAN: 8590125338697

52	358221110	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/1	kus	32,0000	97,09	3 106,88	0,013
----	-----------	--	-----	---------	-------	----------	-------

EAN: 8590125338734

53	747233250	Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skříní	kus	11,0000	194,19	2 136,09	0,000
----	-----------	--	-----	---------	--------	----------	-------

54	358224010	jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/3	kus	11,0000	375,13	4 126,43	0,004
----	-----------	--	-----	---------	--------	----------	-------

EAN: 8590125340201

55	747240123	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 63 A ve skříní	kus	9,0000	238,32	2 144,88	0,000
----	-----------	--	-----	--------	--------	----------	-------

56	358890560	chránič proudový 2pólový OFE-25-2-030AC typ AC	kus	9,0000	794,40	7 149,60	0,002
----	-----------	--	-----	--------	--------	----------	-------

EAN: 8590125352990

57	747241013	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skříní	kus	4,0000	211,84	847,36	0,000
----	-----------	--	-----	--------	--------	--------	-------

58	358892120	chránič proudový 4pólový OFI 40/4/030 typ AC	kus	4,0000	1 041,55	4 166,20	0,002
----	-----------	--	-----	--------	----------	----------	-------

EAN: 8590125368090

59	747251102	Montáž svodiče bleskových proudů nn 1.stupeň jednopólových impulzní proud do 100 kA	kus	4,0000	476,64	1 906,56	0,000
----	-----------	---	-----	--------	--------	----------	-------

60	358895211	SPD T1 ochrana TNS 75kA	kus	1,0000	2 542,09	2 542,09	0,000
----	-----------	-------------------------	-----	--------	----------	----------	-------

EAN: 8590125347217

61	747312124	Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 63 A	kus	1,0000	317,76	317,76	0,000
----	-----------	---	-----	--------	--------	--------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
62	358213610	stykač vzduchový 3pólový V85F AC	kus	1,0000	1 906,57	1 906,57	0,001
63	345317351	tlačítko XB6 červené TOTAL STOP	kus	1,0000	441,34	441,34	0,000
64	747512150	Montáž domácí telefon se zapojením vodičů	kus	1,0000	2 118,41	2 118,41	0,000
65	382261081	domácí videotelefon 7" barevný	kus	1,0000	3 309,83	3 309,83	0,003
66	747712100	Montáž miniusměrňovač se zapojením	kus	1,0000	211,84	211,84	0,000
67	554510391	napájecí zdroj - 12VDC / 120w	kus	1,0000	476,64	476,64	0,001

748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 89 617,91 0,211

68	748111212	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem	kus	48,0000	185,36	8 897,28	0,000
69	348182100	svítidlo bytové nástěnné plastové IP 42 WESTY 109, 1x9 W	kus	8,0000	317,76	2 542,08	0,004

Vhodné použití jako pochůzkové, nebo noční osvětlení. určena k osvětlování vnitřních, - indukční předřadník prostor.

70	348237361	svítidlo přisazené LED 29W	kus	39,0000	970,95	37 867,05	0,090
71	348237391	svítidlo kuchyňské 13W	kus	1,0000	441,34	441,34	0,003
72	748115100	Montáž světlomet žárovkový průmyslový 1 zdroj	kus	7,0000	238,32	1 668,24	0,000
73	348481101	LED reflektor 50W nástěnný venkovní	kus	7,0000	1 059,20	7 414,40	0,033
74	748121114	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	40,0000	116,51	4 660,40	0,000
75	348332060	svítidlo průmyslové zářivkové prachotěsné IP54, PRACHO 531 31 01, 2x36W, délka 1280 mm	kus	16,0000	706,14	11 298,24	0,080
76	358895221	modul nouzového osvětlení4-58W	kus	24,0000	617,87	14 828,88	0,001

EAN: 8590125347224

749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 31 395,88 0,000

77	749000001	montáž rozvodnic	ks	4,0000	1 271,04	5 084,16	0,000
78	357200100	rozvodnice 4x18M	ks	3,0000	3 230,57	9 691,71	0,000
79	357200101	rozvodnice 5x24M	ks	1,0000	4 369,22	4 369,22	0,000
80	749000002	vysekání kapes 7*7*5cm	ks	87,0000	29,13	2 534,31	0,000
81	749000003	vysekání rýh 7*10cm	m	64,0000	63,55	4 067,20	0,000
82	749000004	zaomítnutí rýh 7*10cm	m	64,0000	88,27	5 649,28	0,000

Celkem 298 634,04 0,891

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice na pč. 2431-8 - nabídka	JKSO	8225271
Název objektu	SO-02 - Venkovní úpravy	EČO	
		Místo	Dačice
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	STAVING, Studená, spol. s r.o.	48202258	CZ48202258
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
17012-0000	29.03.2017	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky							
Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.	
0		0,00		0		0,00	

Rozpočtové náklady v CZK											
A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	870 220,72	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	552 303,24	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	39 420,53	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	64 379,20	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.		1 526 323,69	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 1 526 323,69			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	1 526 323,69	320 527,97
				Cena s DPH		1 846 851,66	
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel		0,00	
				Klouzavá doložka		0,00	
				Zvýhodnění		0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice na pč. 2431-8 - nabídka

Objekt: SO-02 - Venkovní úpravy

Objednatel:

Zhotovitel: STAVING, Studená, spol. s r.o.

Místo: Dačice

Zpracoval:

Datum: 29. 3. 2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sut' celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	870 220,72	552 303,24	1 422 523,96	80,643	0,000
1	Zemní práce	101 110,09	182 836,05	283 946,14	0,228	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	15 793,00	57 150,00	72 943,00	17,489	0,000
5	Komunikace pozemní	687 414,81	113 771,26	801 186,07	26,327	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	65 902,82	136 839,73	202 742,55	36,599	0,000
91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	2 885,13	122 856,26	125 741,39	0,011	0,000
96	Bourání konstrukcí	0,00	685,89	685,89	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	61 706,20	61 706,20	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	39 420,53	64 379,20	103 799,73	0,736	0,000
767	Konstrukce zámečnické	39 420,53	61 818,95	101 239,48	0,736	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00	2 560,25	2 560,25	0,000	0,000
	Celkem	909 641,25	616 682,44	1 526 323,69	81,379	0,000

ROZPOČET

Stavba: Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice na pč. 2431-8 - nabídka

Objekt: SO-02 - Venkovní úpravy

Objednatel:

Zhotovitel: STAVING, Studená, spol. s r.o.

Místo: Dačice

Zpracoval:

Datum: 29. 3. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1 422 523,96

80,643

1

Zemní práce

283 946,14

0,228

1	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	243,4000	26,00	6 328,40	0,000
2	122102202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	186,4980	58,00	10 816,88	0,000
3	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	124,3320	65,00	8 081,58	0,000
4	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,1200	478,00	1 491,36	0,000
5	133101101	Hloubení šachet v hornině tř. 2 objemu do 100 m3	m3	4,7160	413,00	1 947,71	0,000
6	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,5000	31,00	139,50	0,000
7	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	554,6300	110,00	61 009,30	0,000
8	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	7,3050	135,00	986,18	0,000
9	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	311,2260	15,00	4 668,39	0,000
10	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	529,0840	158,00	83 595,27	0,000
11	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	7,3050	70,00	511,35	0,000
12	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	0,1440	230,00	33,12	0,000
13	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	3 349,9250	13,00	43 549,03	0,000
15	181301103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	300,0000	46,00	13 800,00	0,000
16	183101114	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	3,0000	54,00	162,00	0,000
17	183104112	Kopání jamek pro výsadbu sazenic D 250 mm hl 250 mm v půdě nezabuřeněné zemina 2	kus	70,0000	44,00	3 080,00	0,000
18	183403112	Obdělání půdy oráním na hloubku do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5	m2	2 177,5950	1,50	3 266,39	0,000
19	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	2 177,5950	0,50	1 088,80	0,000
20	184102113	Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	3,0000	80,00	240,00	0,000
21	184701112	Výsadba živého plotu s balem v rovině a svahu do 1:5	kus	70,0000	38,00	2 660,00	0,000
23	184215112	Ukotvení kmene dřeviny jedním kulem D do 0,1 m délky do 2	kus	3,0000	35,00	105,00	0,000
25	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	3 349,9250	3,00	10 049,78	0,000
26	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 6000 m	m3	0,7600	300,00	228,00	0,000
27	026603481	švestka domácí v. 100-150cm	kus	3,0000	265,00	795,00	0,011
28	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	60,0000	88,00	5 280,00	0,000
29	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	243,4000	14,00	3 407,60	0,000
30	005724200	osivo směs travní parková okrasná	kg	201,0000	80,00	16 080,00	0,201
22	026604000	Smrk ztepilý /Picea abies/ 15 - 25 cm, PK	kus	70,0000	4,00	280,00	0,002
24	605912520	kůl vyvazovací dřevěný délka 200 cm průměr 8 cm	kus	3,0000	62,00	186,00	0,014
98	67511011	motouz jutový	kg	0,0300	2 650,00	79,50	0,000

3

Svislé a kompletní konstrukce

72 943,00

17,489

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
31	318110011	osazení bet. podhrabové desky do držáků vč. dodávky desky 250*30*5cm, držák na sloupek 48/60mm v. 30cm	ks	69,0000	662,00	45 678,00	0,000
32	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním	kus	88,0000	230,00	20 240,00	15,390
33	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním	kus	12,0000	230,00	2 760,00	2,099
34	318110012	osazení bet. podhrabové desky do držáků vč. dodávky desky 180*30*5cm, držák na sloupek 48/60mm v. 30cm	ks	2,0000	615,00	1 230,00	0,000
35	318110013	osazení bet. podhrabové desky do držáků vč. dodávky desky 130*30*5cm, držák na sloupek 48/60mm v. 30cm	ks	1,0000	440,00	440,00	0,000
36	318110014	osazení bet. podhrabové desky do držáků vč. dodávky desky 240*30*5cm, držák na sloupek 48/60mm v. 30cm	ks	1,0000	660,00	660,00	0,000
37	318110015	osazení bet. podhrabové desky do držáků vč. dodávky desky 120*30*5cm, držák na sloupek 48/60mm v. 30cm	ks	2,0000	440,00	880,00	0,000
38	318110016	osazení bet. podhrabové desky do držáků vč. dodávky desky 200*30*5cm, držák na sloupek 48/60mm v. 30cm	ks	1,0000	615,00	615,00	0,000
39	318110017	osazení bet. podhrabové desky do držáků vč. dodávky desky 95*30*5cm, držák na sloupek 48/60mm v. 30cm	ks	1,0000	440,00	440,00	0,000

5 Komunikace pozemní

801 186,07

26,327

50	45157777	podklad nebo lože pod dlažbu z kameniva těženého tl. do 100 mm	m2	52,7000	88,00	4 637,60	8,533
41	564851111	Podklad ze šterkordtře ŠD tl 150 mm	m2	62,0600	177,00	10 984,62	0,000
42	564861111	Podklad ze šterkordtře ŠD tl 200 mm	m2	865,5000	177,00	153 193,50	0,000
43	564871111	Podklad ze šterkordtře ŠD tl 250 mm	m2	865,5000	220,00	190 410,00	0,000
44	573111113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	786,4000	22,00	17 300,80	5,127
45	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	786,4000	13,00	10 223,20	0,480
46	577134141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	786,4000	220,00	173 008,00	0,000
47	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	786,4000	274,00	215 473,60	0,000
48	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	52,7000	230,00	12 121,00	4,440
49	592450380	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm přírodní	m2	55,3350	250,00	13 833,75	7,747

spotřeba: 36 kus/m2

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

202 742,55

36,599

51	915111111	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry souvislé	m	25,0000	97,00	2 425,00	0,002
53	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	0,5000	309,00	154,50	0,000
54	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	25,0000	18,00	450,00	0,000
55	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	0,5000	27,00	13,50	0,000
56	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	31,2000	221,00	6 895,20	4,040
57	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	7,0000	274,00	1 918,00	1,415
58	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	123,5500	248,00	30 640,40	19,200
59	592174110	obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 100x8x20 cm	kus	31,5120	106,00	3 340,27	1,134
60	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	1,0100	336,00	339,36	0,065
61	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	83,4260	134,00	11 179,08	7,091
62	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	6,0600	155,00	939,30	0,293
63	592174720	obrubník betonový silniční vnitřní oblý R 0,5 Standard 78x15x25 cm	kus	16,1860	330,00	5 341,38	1,165

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
64	592174710	obrubník betonový silniční vnější oblý R 1,0 Standard 78x15x25 cm	kus	37,2920	340,00	12 679,28	2,182

91 **Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch** **125 741,39** **0,011**

65	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,0000	442,00	442,00	0,001
68	919721211	výplň dilat. spár asf. zálivkou	m	18,2000	61,00	1 110,20	0,000
69	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	18,2000	80,00	1 456,00	0,000
70	404452540	vičko plastové na sloupek 70	kus	1,0000	18,00	18,00	0,000
71	404452570	upínací svorka na sloupek US 70	kus	1,0000	177,00	177,00	0,000
72	562889541	sloupek silniční AL 70/5 hladký drážkový	m	3,5000	265,00	927,50	0,007
73	916562136	D+M obruba + odvodnění liniovým žlabem do bet. lože, vč. pojízdného roštu pozink D400	m	27,1000	4 414,00	119 619,40	0,000
74	919731401	řezání betonového obrubníku	ks	4,0000	177,00	708,00	0,000
66	404442580	značka svislá IP 12, 500 x 700 mm fól. 1, EG 7letá	kus	1,0000	1 150,29	1 150,29	0,003
67	40445962	patka AL 4ks kot. šroubů	ks	1,0000	133,00	133,00	0,000

96 **Bourání konstrukcí** **685,89** **0,000**

80	966996132	odstranění sil. sloupku s bet. patkouz	ks	2,0000	294,00	588,00	0,000
76	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,0300	428,00	12,84	0,000
79	966996211	odstranění dopravní značky ze sloupku	ks	2,0000	36,00	72,00	0,000
78	997221131	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m	t	0,0300	435,00	13,05	0,000

998 **Přesun hmot** **61 706,20** **0,000**

81	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	1 164,2680	53,00	61 706,20	0,000
----	-----------	--	---	------------	-------	-----------	-------

PSV **Práce a dodávky PSV** **103 799,73** **0,736**

767 **Konstrukce zámečnické** **101 239,48** **0,736**

82	767911120	montáž oplocení z pletiva v. 1,6m	m	183,8500	57,00	10 479,45	0,000
83	767920210	montáž vrat oplocení do 2m2	ks	1,0000	177,00	177,00	0,000
84	767920240	montáž vrat oplocení do 8m2	ks	1,0000	530,00	530,00	0,000
85	767920250	montáž vrat oplocení do 10m2	ks	1,0000	1 113,00	1 113,00	0,000
86	767920290	úprava ocel. brány š. 5,8m pro automatické ovládání	ks	1,0000	8 827,00	8 827,00	0,000
87	767920291	branka 1-křídla 120*175cm pozink	ks	1,0000	6 180,00	6 180,00	0,000
88	767920292	brána 2-křídla 580*175cm pozink	ks	1,0000	17 654,00	17 654,00	0,000
89	767920293	brána 2-křídla 400*175cm pozink	ks	1,0000	13 240,00	13 240,00	0,000
90	767920294	pojezd elektrický s příslušenstvím pro bránu 580cm	ks	1,0000	1 766,00	1 766,00	0,000
91	313247560	pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené pozinkované 50 x 2 x 1600 mm	m	204,5790	54,00	11 047,27	0,405

Pro případné napnutí pletiva středovým napínacím drátem je tento nutné dokoupit

92	156153000	drát kruhový napínací pozinkovaný D 2,80 mm bal. 78 m	m	579,1280	2,00	1 158,26	0,029
93	156153001	strojek napínací pvc	ks	5,0000	90,00	450,00	0,000
95	553422531	sloupek plotový průběžný SL 7 v. 210cm s úpravou pro podhr. desku	kus	88,8800	265,00	23 553,20	0,258
94	553422611	sloupek plotový rohový SL 8 VZ 2 v. 210cm s úpravou pro podhr. desku	kus	12,1200	265,00	3 211,80	0,044
96	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	2,2730	815,00	1 852,50	0,000

783 **Dokončovací práce - nátěry** **2 560,25** **0,000**

97	783222100	nátěr syntetický kovových kcí dvojnásobný	m2	19,2500	133,00	2 560,25	0,000
----	-----------	---	----	---------	--------	----------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Celkem

1 526 323,69

81,379

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice na pč. 2431-8 - nabídka	JKSO	8272111
Název objektu	IO-01 - Venkovní kanalizace a vsakování	EČO	
		Místo	Dačice
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	STAVING, Studená, spol. s r.o.	48202258	CZ48202258
Zpracoval			
Rozpočet číslo	17012-0000	Dne	29.03.2017
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK									
A	Základní rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	488 143,53	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	1 504 079,93	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	164,59	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	1 499,21	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.		1 993 887,26	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 1 993 887,26															
				<table><tr><td>DPH</td><td>%</td><td>Základ daně</td><td>DPH celkem</td></tr><tr><td>snížená</td><td>15,0</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>základní</td><td>21,0</td><td>1 993 887,26</td><td>418 716,32</td></tr></table>				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	1 993 887,26	418 716,32
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																
snížená	15,0	0,00	0,00																
základní	21,0	1 993 887,26	418 716,32																
				Cena s DPH 2 412 603,58															
				E Přípočty a odpočty															
				<table><tr><td>Dodá zadavatel</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Klouzavá doložka</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Zvýhodnění</td><td>0,00</td></tr></table>				Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00						
Dodá zadavatel	0,00																		
Klouzavá doložka	0,00																		
Zvýhodnění	0,00																		

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice na pč. 2431-8 - nabídka

Objekt: IO-01 - Venkovní kanalizace a vsakování

Objednatel:

Zhotovitel: STAVING, Studená, spol. s r.o.

Místo: Dačice

Zpracoval:

Datum: 29. 3. 2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	488 143,53	1 504 079,93	1 992 223,46	158,625	0,000
1	Zemní práce	131 001,07	588 486,43	719 487,50	0,780	0,000
2	Zakládání	41 562,80	12 237,02	53 799,82	94,866	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	13 356,65	1 343,35	14 700,00	12,266	0,000
4	Vodorovné konstrukce	20 569,34	16 805,06	37 374,40	0,000	0,000
5	Komunikace pozemní	0,00	80 750,00	80 750,00	0,000	0,000
8	Trubní vedení	281 653,67	695 834,33	977 488,00	50,713	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	1 986,00	1 986,00	0,000	0,000
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	1 986,00	1 986,00	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	106 637,74	106 637,74	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	164,59	1 499,21	1 663,80	0,004	0,000
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	164,59	1 499,21	1 663,80	0,004	0,000
	Celkem	488 308,12	1 505 579,14	1 993 887,26	158,629	0,000

ROZPOČET

Stavba: Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice na pč. 2431-8 - nabídka

Objekt: IO-01 - Venkovní kanalizace a vsakování

Objednatel:

Zhotovitel: STAVING, Studená, spol. s r.o.

Místo: Dačice

Zpracoval:

Datum: 29. 3. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1 992 223,46

158,625

1

Zemní práce

719 487,50

0,780

1	132101202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3	m3	235,5000	122,00	28 731,00	0,000
2	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	141,2000	196,00	27 675,20	0,000
3	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	94,2000	265,00	24 963,00	0,000
4	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	141,2000	20,00	2 824,00	0,000
5	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	94,2000	42,00	3 956,40	0,000
6	131101102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3	m3	187,7000	77,00	14 452,90	0,000
7	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	187,7000	130,00	24 401,00	0,000
8	131301102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	93,8000	156,00	14 632,80	0,000
9	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	187,7000	18,00	3 378,60	0,000
10	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	93,8000	38,00	3 564,40	0,000
11	131101201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	33,0000	214,00	7 062,00	0,000
12	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	16,7000	265,00	4 425,50	0,000
13	131301201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	33,0000	353,00	11 649,00	0,000
14	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	16,7000	32,00	534,40	0,000
15	131301209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	33,0000	45,00	1 485,00	0,000
16	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	784,8000	62,00	48 657,60	0,659
17	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	784,8000	14,00	10 987,20	0,000
18	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	103,8000	64,00	6 643,20	0,073
19	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	103,8000	19,00	1 972,20	0,000
20	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	103,8000	35,00	3 633,00	0,048
21	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	103,8000	8,00	830,40	0,000
22	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	391,8000	138,00	54 068,40	0,000
23	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	391,8000	49,00	19 198,20	0,000
24	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	391,8000	18,00	7 052,40	0,000
25	171201212	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	391,8000	318,00	124 592,40	0,000
26	175151102	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m vč. dodání šterkopísku	m3	155,5000	662,00	102 941,00	0,000
27	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	241,1000	69,00	16 635,90	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
28	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	386,8000	265,00	102 502,00	0,000
29	175101209	Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	386,8000	88,00	34 038,40	0,000
30	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	240,0000	50,00	12 000,00	0,000

2 Zakládání 53 799,82 94,866

31	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	29,2000	935,00	27 302,00	63,072
32	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	9,7000	988,00	9 583,60	20,952
33	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	4,3000	2 269,00	9 756,70	10,549
34	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	5,3000	187,00	991,10	0,005
35	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	5,3000	45,00	238,50	0,000
36	273361412	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 6 kg/m2	t	0,2730	21 714,00	5 927,92	0,287

3 Svislé a kompletní konstrukce 14 700,00 12,266

37	311322711	Nosná zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 35/45 XA bez výztuže	m3	5,0000	2 940,00	14 700,00	12,266
----	-----------	---	----	--------	----------	-----------	--------

4 Vodorovné konstrukce 37 374,40 0,000

38	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	49,7000	752,00	37 374,40	0,000
----	-----------	--	----	---------	--------	-----------	-------

5 Komunikace pozemní 80 750,00 0,000

39	597101113	montáž odvodňovacího žlabu vč. bet. lože C25/30	m	22,5000	882,00	19 845,00	0,000
40	597109001	dodávka odvodňovacího žlabu vč. int. mř. polymerbeton, D400, sp. odp. 0,15m, š. 0,15m, d. 12,50m	ks	1,0000	31 777,00	31 777,00	0,000
41	597109002	dodávka odvodňovacího žlabu vč. int. mř. polymerbeton, D400, sp. odp. 0,15m, š. 0,15m, d. 5,50m	ks	1,0000	15 888,00	15 888,00	0,000
42	597109003	dodávka odvodňovacího žlabu vč. int. mř. LT, D400, sp. odp. 0,15m, š. 0,15m, d. 4,50m	ks	1,0000	13 240,00	13 240,00	0,000

8 Trubní vedení 977 488,00 50,713

43	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	256,0000	10,00	2 560,00	0,023
44	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	256,0000	15,00	3 840,00	0,000
45	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	219,0000	89,00	19 491,00	0,000
46	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	37,0000	93,00	3 441,00	0,000
47	286151990	trubka kanalizační ULTRA RIB SN10 UR-2 DN 110 mm/ 1 m	kus	6,0000	176,00	1 056,00	0,027

WAVIN, kód výrobku: UP642200W

48	286151995	trubka kanalizační ULTRA RIB SN10 UR-2 DN 125 mm/ 2 m	kus	34,0000	265,00	9 010,00	0,150
----	-----------	---	-----	---------	--------	----------	-------

WAVIN, kód výrobku: UP642300W

49	286152020	trubka kanalizační ULTRA RIB SN10 UR-2 DN 150 mm/ 3 m	kus	50,0000	1 113,00	55 650,00	0,327
----	-----------	---	-----	---------	----------	-----------	-------

WAVIN, kód výrobku: UP643300W

50	286152080	trubka kanalizační ULTRA RIB SN10 UR-2 DN 200 mm/ 3 m	kus	13,0000	2 648,00	34 424,00	0,128
----	-----------	---	-----	---------	----------	-----------	-------

WAVIN, kód výrobku: UP643300W

51	877310320	Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	3,0000	249,00	747,00	0,000
----	-----------	--	-----	--------	--------	--------	-------

53	286154820	odbočka ULTRA RIB UR-2 DIN/KG 45° 160/125 mm	kus	2,0000	327,00	654,00	0,003
----	-----------	--	-----	--------	--------	--------	-------

WAVIN, kód výrobku: UF372200W

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
54	286154600	odbočka ULTRA RIB UR-2 DIN 45° 150/150 mm WAVIN, kód výrobku: UF362200W	kus	1,0000	327,00	327,00	0,001
55	877350320	Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	1,0000	268,00	268,00	0,000
56	286154620	odbočka ULTRA RIB UR-2 DIN 45° 200/150 mm WAVIN, kód výrobku: UF363200W	kus	1,0000	530,00	530,00	0,002
57	877310310	Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	42,0000	149,00	6 258,00	0,000
58	286154390	koleno ULTRA RIB UR-2 DIN 125/45° WAVIN, kód výrobku: UF352000W	kus	12,0000	221,00	2 652,00	0,006
62	286155021	redukce ULTRA RIB UR-2 DIN 125/110 mm WAVIN, kód výrobku: UF433200W	kus	6,0000	141,00	846,00	0,004
59	286154015	koleno ULTRA RIB UR-2 DIN 125/87° WAVIN, kód výrobku: UF352100W	kus	6,0000	141,00	846,00	0,003
63	286155022	redukce ULTRA RIB UR-2 DIN 160/125 mm WAVIN, kód výrobku: UF433200W	kus	2,0000	115,00	230,00	0,001
60	286154060	koleno ULTRA RIB UR-2 DIN 150/45° WAVIN, kód výrobku: UF352300W	kus	14,0000	300,00	4 200,00	0,009
61	286154040	koleno ULTRA RIB UR-2 DIN 150/30° WAVIN, kód výrobku: UF352200W	kus	2,0000	282,00	564,00	0,001
64	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30	kus	9,0000	7 405,00	66 645,00	17,345
65	592241600	skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm	kus	2,0000	795,00	1 590,00	0,508
66	592241735	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x4x12 cm	kus	5,0000	203,00	1 015,00	0,195
67	592241750	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm	kus	3,0000	221,00	663,00	0,117
68	592241770	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm	kus	12,0000	265,00	3 180,00	0,768
69	592241775	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x12x12 cm	kus	5,0000	274,00	1 370,00	0,320
70	592243120	konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	4,0000	1 148,00	4 592,00	2,340
71	592243150	deska betonová zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 100/62,5 x 16,5 cm	kus	8,0000	2 207,00	17 656,00	3,592
72	592243390	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60 100/100x60 cm	kus	9,0000	5 296,00	47 664,00	18,900
73	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	11,0000	151,00	1 661,00	0,022
74	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	1,0000	5 296,00	5 296,00	0,145
75	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 100 do 150 kg	kus	13,0000	532,00	6 916,00	0,091
76	286617621	poklop s rámem kanal. (b+lt) bez odv. D400 WAVIN, kód výrobku: IF193000W	kus	3,0000	1 792,00	5 376,00	0,075
77	286617622	poklop s rámem kanal. (b+lt) s odv. D400 WAVIN, kód výrobku: IF193000W	kus	3,0000	2 400,00	7 200,00	0,075
78	286617623	poklop s rámem kanal. (lt) bez odv. D400 WAVIN, kód výrobku: IF193000W	kus	2,0000	2 463,00	4 926,00	0,050
79	286617624	poklop s rámem kanal. (lt) s odv. D400 WAVIN, kód výrobku: IF193000W	kus	5,0000	2 454,00	12 270,00	0,125
80	899750001	montáž vsakovacího objektu do v. 450 l	ks	228,0000	88,00	20 064,00	0,000
81	899750002	montáž geotextilie	m2	235,0000	13,00	3 055,00	0,000
82	899750003	dodávka vsak. objektu 45,60*3,60*0,61m, PP, 3x šachta, geotextilie	ks	1,0000	441 335,00	441 335,00	0,000
83	899800001	osazení dlučovače ropných látek	ks	3,0000	8 827,00	26 481,00	0,000
84	899800002	dodávka dlučovače RL 6 l, 0,5 mgNEL/l se sorp. st., ORL1, pvc pro výplň betonem	ks	1,0000	48 547,00	48 547,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
85	899800003	dodávka dlučovače RL 6 l, 3,0 mgNEL/l, ORL2, pvc pro výplň betonem	ks	1,0000	48 547,00	48 547,00	0,000
86	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,0000	8 827,00	8 827,00	0,009
87	592261001	jímka kruhová 1,5/1,5, víko 1,5/0,625, žbet., prefa	kus	1,0000	39 720,00	39 720,00	5,350
88	899900001	lapač střešních splavenin PP D 110	ks	6,0000	883,00	5 298,00	0,000
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 986,00	0,000
97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				1 986,00	0,000
89	970051025	vrtání jádrové do žbet. D 25mm	m	1,0000	1 986,00	1 986,00	0,000
998		Přesun hmot				106 637,74	0,000
90	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	484,7170	220,00	106 637,74	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				1 663,80	0,004
711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 663,80	0,004
91	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP vč. dodávky asf. pásu se skle. tkaninou	m2	9,4000	177,00	1 663,80	0,004
Celkem						1 993 887,26	158,629

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice na pč. 2431-8 - nabídka	JKSO	8271311
Název objektu	IO-02 - Venkovní vodovod	EČO	
		Místo	Dačice
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	STAVING, Studená, spol. s r.o.	48202258	CZ48202258
Zpracoval			
Rozpočet číslo	17012-0000	Dne	29.03.2017
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK											
A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	203 813,28	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	236 688,16	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	4 040,22	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	2 655,20	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.		447 196,86	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 447 196,86			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	447 196,86	93 911,34
				Cena s DPH 541 108,20			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel 0,00			
				Klouzavá doložka 0,00			
				Zvýhodnění 0,00			

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice na pč. 2431-8 - nabídka

Objekt: IO-02 - Venkovní vodovod

Objednatel:

Zhotovitel: STAVING, Studená, spol. s r.o.

Místo: Dačice

Zpracoval:

Datum: 29. 3. 2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	203 813,28	236 688,16	440 501,44	45,076	0,000
1	Zemní práce	20 995,75	133 814,75	154 810,50	0,248	0,000
2	Zakládání	9 855,75	2 327,07	12 182,82	16,422	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	16 559,44	9 764,50	26 323,94	11,060	0,000
4	Vodorovné konstrukce	10 399,48	5 796,44	16 195,92	4,781	0,000
8	Trubní vedení	146 002,86	64 368,75	210 371,61	12,566	0,000
998	Přesun hmot	0,00	20 616,65	20 616,65	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	4 040,22	2 655,20	6 695,42	0,025	0,000
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	4 040,22	2 655,20	6 695,42	0,025	0,000
	Celkem	207 853,50	239 343,36	447 196,86	45,101	0,000

ROZPOČET

Stavba: Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice na pč. 2431-8 - nabídka

Objekt: IO-02 - Venkovní vodovod

Objednatel:

Zhotovitel: STAVING, Studená, spol. s r.o.

Místo: Dačice

Zpracoval:

Datum: 29. 3. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

440 501,44

45,076

1 Zemní práce

154 810,50

0,248

1	132101201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	50,8000	178,00	9 042,40	0,000
2	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	30,6000	265,00	8 109,00	0,000
3	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	20,3000	353,00	7 165,90	0,000
4	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	30,6000	20,00	612,00	0,000
5	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	20,3000	42,00	852,60	0,000
6	131101201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	23,9000	215,00	5 138,50	0,000
7	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	11,6000	309,00	3 584,40	0,000
8	131301201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	23,9000	397,00	9 488,30	0,000
9	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	11,6000	32,00	371,20	0,000
10	131301209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	23,9000	45,00	1 075,50	0,000
11	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	203,4000	80,00	16 272,00	0,171
12	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	203,4000	14,00	2 847,60	0,000
13	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	66,3000	64,00	4 243,20	0,046
14	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	66,3000	19,00	1 259,70	0,000
15	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	66,3000	36,00	2 386,80	0,030
16	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	66,3000	8,00	530,40	0,000
17	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	58,1000	139,00	8 075,90	0,000
18	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	58,1000	135,00	7 843,50	0,000
19	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	58,1000	18,00	1 045,80	0,000
20	171201215	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	58,1000	318,00	18 475,80	0,000
21	175151102	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m vč. dodání šterkopísku	m3	24,5000	662,00	16 219,00	0,000
22	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťnutím	m3	71,0000	69,00	4 899,00	0,000
23	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	32,0000	437,00	13 984,00	0,000
24	175101209	Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	32,0000	169,00	5 408,00	0,000
25	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	120,0000	49,00	5 880,00	0,000

2 Zakládání

12 182,82

16,422

26	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťnutím z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	4,1000	935,00	3 833,50	8,856
27	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťnutím z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	1,3000	989,00	1 285,70	2,808

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
28	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,9000	2 357,00	4 478,30	4,661
29	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	2,7000	187,00	504,90	0,003
30	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	2,7000	46,00	124,20	0,000
31	272362021	Výztuž základových kleneb svařovanými sítěmi Kari	t	0,0890	21 980,00	1 956,22	0,094

3 Svislé a kompletní konstrukce 26 323,94 11,060

32	311321411	Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže	m3	4,4000	2 490,00	10 956,00	10,794
33	311351101	Zřízení jednostranného bednění zdí nosných	m2	24,7000	305,00	7 533,50	0,046
34	311351102	Odstranění jednostranného bednění zdí nosných	m2	24,7000	132,00	3 260,40	0,000
35	311362021	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari	t	0,2081	21 980,00	4 574,04	0,219

4 Vodorovné konstrukce 16 195,92 4,781

36	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	6,2000	752,00	4 662,40	0,000
37	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,2000	2 233,00	446,60	0,000
38	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	0,8000	317,00	253,60	0,005
39	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,9000	2 525,00	4 797,50	4,662
40	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	9,4000	333,00	3 130,20	0,020
41	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	9,4000	101,00	949,40	0,000
42	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,0890	21 980,00	1 956,22	0,094

8 Trubní vedení 210 371,61 12,566

43	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	13,5000	88,00	1 188,00	0,000
44	871211141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm	m	35,0000	88,00	3 080,00	0,000
45	871251141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 110 x 10,0 mm	m	12,0000	185,00	2 220,00	0,000
46	286135950	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 32x3,0. L=12m	m	13,5000	62,00	837,00	0,004
47	286135980	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 63x5,8. L=12m	m	35,0000	115,00	4 025,00	0,037
48	286136010	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 110x10,0. L=12m	m	12,0000	221,00	2 652,00	0,038
49	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	1,0000	247,00	247,00	0,000
50	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	60,5000	5,00	302,50	0,005
51	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	60,5000	18,00	1 089,00	0,011
52	899911100	Kluzná objímka výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí 100 mm	kus	10,0000	424,00	4 240,00	0,001
53	899914110	D+M ocelová chránička DN 100 dl. 2000mm	ks	5,0000	609,00	3 045,00	0,002
54	850355121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 200	kus	1,0000	3 090,00	3 090,00	0,000
55	857351131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 200	kus	2,0000	618,00	1 236,00	0,000
56	552597341	tvarovka vodovodní hrdlová s přírubou E (EU) - DN200 E-kus 7994	kus	2,0000	7 265,00	14 530,00	0,041
57	857261131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	kus	4,0000	618,00	2 472,00	0,000
58	552538111	tvarovka hrdlová s hrdlová, pružný spoj na PE DN 100	kus	4,0000	3 980,00	15 920,00	0,053
59	852261121	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek otevřený výkop DN 100	kus	3,0000	618,00	1 854,00	0,005
60	552592971	redukce přír. FFR tvárná litina DN100/80, 8550	kus	2,0000	1 800,00	3 600,00	0,015
61	552506431	koleno přírubové s patkou N-kus 90° litinové DN 100	kus	1,0000	2 015,00	2 015,00	0,017
62	857241131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	3,0000	618,00	1 854,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
63	437811001	spojka ISO D63/DN50 vnitř. 6200	sada	1,0000	424,00	424,00	0,045
64	437811002	spojka ISO D32/DN25 vnitř. 6200	sada	1,0000	274,00	274,00	0,045
65	437811003	tvárovka litěná přír. na PE DN50, 0400	sada	1,0000	370,00	370,00	0,045
66	857241131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	5,0000	618,00	3 090,00	0,000
67	552506422	koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80 FFK 90°	kus	1,0000	953,00	953,00	0,014
68	552506423	tvárovka přír. lit. DN 80/50, 8100	kus	2,0000	1 068,00	2 136,00	0,028
69	552506424	tvárovka přír. lit. zaslepovací DN 80, 8000	kus	2,0000	635,00	1 270,00	0,028
70	857241131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	2,0000	618,00	1 236,00	0,000
71	552537381	tvárovka přírubová z tvárné litiny T-kus DN 80/50 mm	kus	2,0000	2 427,00	4 854,00	0,021
72	857241131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	1,0000	618,00	618,00	0,000
73	552536811	tvárovka lit. ISO T D63/D32, 6531	kus	1,0000	662,00	662,00	0,003
74	857353131	Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 200	kus	1,0000	618,00	618,00	0,000
75	552538210	tvárovka hrdlová s hrdlovou odbočkou spoj TYTON z tvárné litiny, práškový epoxid, tl.250µm MMB-kus DN 200/100 mm	kus	1,0000	5 543,00	5 543,00	0,030
76	891241221	Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 80	kus	2,0000	221,00	442,00	0,002
77	422211060	šoupátko "A" s přírubami, voda, kat.č.: 4000A DN 80 mm PN 16	kus	1,0000	3 513,00	3 513,00	0,017
78	422211040	šoupátko "A" s přírubami, voda, kat.č.: 4000A DN 50 mm PN 16	kus	1,0000	2 242,00	2 242,00	0,011
79	422101010	kolo ruční pro DN EURO 20 65-80, D = 175 mm	kus	1,0000	124,00	124,00	0,001
Kolo ruční D175 pro VENTEX DN 150 a šoupě EURO 20 DN 65-80, vč. šroubu s podložkou							
80	422101000	kolo ruční pro DN EURO 20 40-50, D = 150 mm	kus	1,0000	124,00	124,00	0,000
Kolo ruční D150 pro VENTEX DN 50-100 a šoupě EURO 20 DN 40-50, vč. šroubu s podložkou							
81	891261111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	1,0000	618,00	618,00	0,002
82	422211070	šoupátko "A"s přírubami, voda, kat.č.: 4000A DN 100 mm PN 16	kus	1,0000	4 025,00	4 025,00	0,021
83	891163111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 25	kus	2,0000	618,00	1 236,00	0,000
84	422213701	šoupátko 2600 DN 1"	kus	2,0000	1 085,00	2 170,00	0,022
85	422910530	souprava zemní LADA typ B pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,5 m	kus	3,0000	1 015,00	3 045,00	0,011
86	422913519	deska nosná k šoupátkovému poklopu	kus	3,0000	159,00	477,00	0,040
87	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový	kus	3,0000	485,00	1 455,00	0,040
88	891267211	Montáž hydrantů nadzemních DN 100	kus	1,0000	618,00	618,00	0,000
89	422736070	hydrant nadzemní tvárná litina, PREMIUM 12.6.1 stavební výška 1780 mm	kus	1,0000	33 243,11	33 243,11	0,033
90	891245321	Montáž zpětných klapek DN 80	kus	1,0000	618,00	618,00	0,001
91	422666221	filtr přírubový 9910 DN80 mm	kus	1,0000	7 847,00	7 847,00	0,018
92	893312111	Šachty armaturní z ŽB se stropem z dílců púdorysné pl do 1,50 m2	kus	1,0000	20 478,00	20 478,00	11,497
93	893811135	D+M vodoměrné šachty z PP nesamonosné 400*150*150cm, poklop, žebřík	kus	1,0000	30 893,00	30 893,00	0,362
94	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	48,5000	44,00	2 134,00	0,000
95	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	48,5000	18,00	873,00	0,000
96	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	12,0000	44,00	528,00	0,000
97	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	12,0000	177,00	2 124,00	0,000
998 Přesun hmot						20 616,65	0,000
98	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	93,2880	221,00	20 616,65	0,000

PSV Práce a dodávky PSV

6 695,42 0,025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod			6 695,42		0,025
99	722130236	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50	m	3,0000	600,00	1 800,00	0,019
100	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	1,0000	370,00	370,00	0,003
108	722230100	montáž vodoměru	kus	1,0000	1 898,00	1 898,00	0,001
102	722230104	Ventil přímý G 5/4 se dvěma závitý	kus	1,0000	1 015,00	1 015,00	0,001
103	722230102	Ventil přímý G 3/4 se dvěma závitý	kus	1,0000	371,00	371,00	0,001
104	722231076	Ventil zpětný G 1 1/2 PN 10 do 110°C se dvěma závitý	kus	1,0000	327,00	327,00	0,001
105	722280108	tlaková zkouška vodovodo DN 50	m	4,0000	44,00	176,00	0,000
106	722902340	proplach a dezinfekce vod. potrubí	m	4,0000	177,00	708,00	0,000
107	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,0780	390,00	30,42	0,000
Celkem						447 196,86	45,101

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice na pč. 2431-8 - nabídka	JKSO	8287511
Název objektu	IO-03 - Venkovní rozvody EI	EČO	
		Místo	Dačice
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	STAVING, Studená, spol. s r.o.	48202258	CZ48202258
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
17012-0000	29.03.2017	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK									
A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	72 312,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	39 276,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	18 356,79				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	33 302,08				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.		163 246,87	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH		163 246,87	
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	163 246,87	34 281,84
				Cena s DPH		197 528,71	
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			0,00
				Klouzavá doložka			0,00
				Zvýhodnění			0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice na pč. 2431-8 - nabídka

Objekt: IO-03 - Venkovní rozvody EI

Objednatel:

Zhotovitel: STAVING, Studená, spol. s r.o.

Místo: Dačice

Zpracoval:

Datum: 29. 3. 2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	72 312,00	39 276,00	111 588,00	0,880	0,000
743	Elektromontáže - hrubá montáž	15 147,00	20 900,00	36 047,00	0,416	0,000
744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	18 980,00	3 500,00	22 480,00	0,122	0,000
747	Elektromontáže - kompletace rozvodů	6 761,00	2 264,00	9 025,00	0,004	0,000
748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	31 424,00	12 612,00	44 036,00	0,338	0,000
M	Práce a dodávky M	18 356,79	33 302,08	51 658,87	3,019	0,000
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	18 356,79	33 302,08	51 658,87	3,019	0,000
	Celkem	90 668,79	72 578,08	163 246,87	3,899	0,000

ROZPOČET

Stavba: Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice na pč. 2431-8 - nabídka

Objekt: IO-03 - Venkovní rozvody EI

Objednatel:

Zhotovitel: STAVING, Studená, spol. s r.o.

Místo: Dačice

Zpracoval:

Datum: 29. 3. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 111 588,00 0,880

743 Elektromontáže - hrubá montáž 36 047,00 0,416

1	743131118	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 110 mm uložena pevně	m	213,0000	13,00	2 769,00	0,000
2	345713520	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09063	m	167,0000	20,00	3 340,00	0,058

EAN 8595057698208

3	345713550	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09110	m	46,0000	36,00	1 656,00	0,032
---	-----------	--	---	---------	-------	----------	-------

EAN 8595057698260

4	743611111	Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek D do 120 mm2 na povrchu	m	207,0000	18,00	3 726,00	0,000
5	743621110	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	202,0000	27,00	5 454,00	0,000
6	354414701	podpěra vedení PV21 FeZn betonová kostka + lepidlo	kus	72,0000	37,00	2 664,00	0,040
7	354415201	podpěra vedení PV1p plast 55mm vč. šroubu a montáže	kus	24,0000	14,00	336,00	0,005
8	354410771	drát průměr 8 mm AlMgSi	m	202,0000	15,00	3 030,00	0,202

Hmotnost: 0,135 kg/m

9	743622100	Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	12,0000	40,00	480,00	0,000
10	354419250	svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn	kus	6,0000	30,00	180,00	0,001
11	354419960	svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn	kus	6,0000	23,00	138,00	0,004
12	743622200	Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby	kus	54,0000	44,00	2 376,00	0,000
13	354418600	svorka SJ 1 k jímání tyčí-4 šrouby	kus	22,0000	35,00	770,00	0,009
14	354418750	svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm	kus	32,0000	12,00	384,00	0,005
15	743624110	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	kus	7,0000	371,00	2 597,00	0,000
16	354418310	úhelník ochranný OU 2.0 na ochranu svodu 2 m	kus	7,0000	119,00	833,00	0,029
17	354418360	držák ochranného úhelníku do zdiva DOU FeZn	kus	12,0000	26,00	312,00	0,004
18	743631120	Montáž tyč jímací délky do 3 m na konstrukci silikátovou	kus	1,0000	318,00	318,00	0,000
19	354410500	tyč jímací s kovaným hrotem JK 1,0 1000 mm FeZn	kus	1,0000	124,00	124,00	0,002
20	743631130	Montáž tyč jímací délky do 3 m na konstrukci ocelovou	kus	10,0000	318,00	3 180,00	0,000
21	354410550	tyč jímací s kovaným hrotem JK 1,5 1500 mm FeZn	kus	4,0000	159,00	636,00	0,012
22	354410500	tyč jímací s kovaným hrotem JK 1,0 1000 mm FeZn	kus	6,0000	124,00	744,00	0,012

744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 22 480,00 0,122

23	744422920	Montáž kabel Cu do 1 kV do 0,63 kg trubka nebo lišta zatažená	m	350,0000	10,00	3 500,00	0,000
24	341110680	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x4 mm2	m	130,0000	48,00	6 240,00	0,038
obsah kovu [kg/m], Cu =0,157, Al =0							
25	341110800	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2	m	56,0000	141,00	7 896,00	0,050
obsah kovu [kg/m], Cu =0,627, Al =0							
26	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	56,0000	19,00	1 064,00	0,010
obsah kovu [kg/m], Cu =0,074, Al =0							
27	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	54,0000	31,00	1 674,00	0,014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

obsah kovu [kg/m], Cu =0,123, Al =0

28	341215580	kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 14x1 mm	m	54,0000	39,00	2 106,00	0,011
----	-----------	---	---	---------	-------	----------	-------

747

Elektromontáže - kompletace rozvodů

9 025,00

0,004

29	747131200	Montáž spínač soumrakový se zapojením vodičů	kus	1,0000	423,00	423,00	0,000
30	345359001	spínač soumrakový vč. čidla a zapojení	kus	1,0000	733,00	733,00	0,000
31	747141210	Montáž odpojovač třífázový do 500 V do 400 A bez zapojení	kus	1,0000	159,00	159,00	0,000
32	358252201	odpojovač pojistek válcových OPVP 10-3	kus	1,0000	370,00	370,00	0,000

EAN: 8590125343998

33	345234360	vložka pojistková E27 normální 2410 20A	kus	6,0000	25,00	150,00	0,000
34	747162107	Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP 67 3P+N+PE 32 A	kus	1,0000	159,00	159,00	0,000
35	358112580	zásuvka nástěnná IZG 3232 32 A, 250 V, 4pól.	kus	1,0000	212,00	212,00	0,000
36	747231150	Montáž jistič jednofázový nn do 25 A ve skříní	kus	2,0000	97,00	194,00	0,000
37	358221110	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/1	kus	2,0000	106,00	212,00	0,001

EAN: 8590125338734

38	747233150	Montáž jistič třífázový nn do 25 A ve skříní	kus	2,0000	106,00	212,00	0,000
39	358224010	jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/3	kus	2,0000	371,00	742,00	0,001

EAN: 8590125340201

40	747240113	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,0000	317,00	317,00	0,000
41	358892060	chránič proudový 4pólový OFI 25/4/030 typ AC	kus	1,0000	900,00	900,00	0,000

EAN: 8590125353034

42	747241013	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,0000	371,00	371,00	0,000
43	358890560	chránič proudový 2pólový OFE-25-2-030AC typ AC	kus	1,0000	794,00	794,00	0,000

EAN: 8590125352990

44	747251111	Montáž svodiče přepětí nn 2.stupeň jednofázových jednodílných	kus	3,0000	143,00	429,00	0,000
45	358895051	SPD T2 ochrana TNS 12,5kA/1,5kV/3f	kus	1,0000	2 648,00	2 648,00	0,000

EAN: 8590125347163

748

Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

44 036,00

0,338

46	748431100	montáž kabelu do 1kV	m	32,0000	11,00	352,00	0,000
47	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	32,0000	10,00	320,00	0,004

obsah kovu [kg/m], Cu =0,044, Al =0

48	748211100	montáž pojistky závitové	ks	4,0000	64,00	256,00	0,000
49	345234130	vložka pojistková E27 normální 2410 4A	kus	4,0000	9,00	36,00	0,000
50	748135200	Montáž svítidlo výbojkové světlomet průmyslový nebo venkovní stropní přes 10 kg	kus	4,0000	1 059,00	4 236,00	0,000
51	348144051	svítidlo venkovní ploché LED 24W/1500lm	kus	4,0000	4 237,00	16 948,00	0,018

T26 / G13, kompenzované, přímo-nepřímé osvětlení

52	748719211	Montáž stožár osvětlení ostatní ocelový samostatně stojící do 12m	kus	4,0000	1 589,00	6 356,00	0,000
53	316740681	stožár osvětlovací OS-UD-89/59	kus	4,0000	3 177,00	12 708,00	0,316
54	748741000	Montáž elektrovýzbroj stožáru 1 okruh	kus	4,0000	353,00	1 412,00	0,000
55	345232500	spodek pojistkový E27 vestavný 2113-A3 plastovým krytem	kus	4,0000	353,00	1 412,00	0,001

M

Práce a dodávky M

51 658,87

3,019

46-M

Zemní práce při extr.mont.pracích

51 658,87

3,019

56	354420620	pás zemní 30 x 4 mm FeZn	kg	207,0000	31,00	6 417,00	0,207
57	354419860	svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm FeZn	kus	10,0000	26,00	260,00	0,003
58	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,0990	8 827,00	873,87	0,001

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
59	460050003	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 3	kus	4,0000	558,00	2 232,00	0,000
60	597106320	trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,00m spojovací systém F	m	4,0000	447,00	1 788,00	0,096
62	460150163	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	57,0000	180,00	10 260,00	0,000
63	460150193	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3	m	42,0000	270,00	11 340,00	0,000
64	460270113	Pilíře z cihel bez koncového dílu včetně výkopu a základu pro skříň nn výšky do 60 cm a š do 60 cm	kus	1,0000	2 833,00	2 833,00	1,267
65	357131401	rozvodnice 3x18M, IP65, venkovní do pilíře	kus	1,0000	1 765,00	1 765,00	0,002
kód výrobku: 40565							
66	460270114	Pilíře z cihel bez koncového dílu včetně výkopu a základu pro skříň nn výšky do 60 cm š do 75 cm	kus	1,0000	3 204,00	3 204,00	1,428
67	357117241	skříň přípojková plastová ER212/NVP7P 6x63A	kus	1,0000	3 795,00	3 795,00	0,006
68	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	99,0000	10,00	990,00	0,009
69	460560163	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	57,0000	49,00	2 793,00	0,000
70	460560193	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 3	m	42,0000	74,00	3 108,00	0,000

Celkem

163 246,87

3,899

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice na pč. 2431-8 - nabídka	JKSO	8275211
Název objektu	IO-04 - STL plynová přípojka a NTL venkovní plynovod	EČO	
		Místo	Dačice
Objednatel		IČ	
Projektant		DIČ	
Zhotovitel	STAVING, Studená, spol. s r.o.	48202258	CZ48202258
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
17012-0000	29.03.2017	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky									
Počet		Náklady / 1 m.j.	Počet		Náklady / 1 m.j.	Počet		Náklady / 1 m.j.	
0		0,00	0		0,00	0		0,00	
Rozpočtové náklady v CZK									
A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	9 924,76	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	70 742,44	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	3 276,35	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	14 439,65	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	35 663,06				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	21 996,94				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.		156 043,20	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D Celkem bez DPH 156 043,20			
						DPH	%	Základ daně	DPH celkem
						snížená	15,0	0,00	0,00
						základní	21,0	156 043,20	32 769,07
						Cena s DPH 188 812,27			
						E Přípočty a odpočty			
						Dodá zadavatel		0,00	
						Klouzavá doložka		0,00	
						Zvýhodnění		0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice na pč. 2431-8 - nabídka

Objekt: IO-04 - STL plynová přípojka a NTL venkovní plynovod

Objednatel:

Zhotovitel: STAVING, Studená, spol. s r.o.

Místo: Dačice

Zpracoval:

Datum: 29. 3. 2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	9 924,76	70 742,44	80 667,20	0,017	0,000
1	Zemní práce	6 480,16	51 079,04	57 559,20	0,007	0,000
4	Vodorovné konstrukce	2 498,40	1 557,60	4 056,00	0,000	0,000
8	Trubní vedení	946,20	991,80	1 938,00	0,010	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	17 114,00	17 114,00	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	3 276,35	14 439,65	17 716,00	0,003	0,000
723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod	3 276,35	14 439,65	17 716,00	0,003	0,000
M	Práce a dodávky M	35 663,06	21 996,94	57 660,00	0,151	0,000
21-M	Elektromontáže	0,00	2 764,00	2 764,00	0,000	0,000
23-M	Montáže potrubí	35 663,06	14 112,94	49 776,00	0,151	0,000
58-M	Revize vyhrazených technických zařízení	0,00	5 120,00	5 120,00	0,000	0,000
	Celkem	48 864,17	107 179,03	156 043,20	0,171	0,000

ROZPOČET

Stavba: Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice na pč. 2431-8 - nabídka
Objekt: IO-04 - STL plynová přípojka a NTL venkovní plynovod

Objednatel:

Zhotovitel: STAVING, Studená, spol. s r.o.

Místo: Dačice

Zpracoval:

Datum: 29. 3. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 80 667,20 0,017

1 Zemní práce 57 559,20 0,007

1	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	88,0000	265,00	23 320,00	0,000
2	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	88,0000	20,00	1 760,00	0,000
3	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	15,2000	26,00	395,20	0,000
4	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	8,0000	80,00	640,00	0,007
5	175151102	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m vč. dodání šterkopísku	m3	22,0000	662,00	14 564,00	0,000
6	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	60,0000	69,00	4 140,00	0,000
7	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	28,0000	226,00	6 328,00	0,000
8	171201212	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	28,0000	229,00	6 412,00	0,000

4 Vodorovné konstrukce 4 056,00 0,000

9	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	6,0000	676,00	4 056,00	0,000
---	-----------	---	----	--------	--------	----------	-------

8 Trubní vedení 1 938,00 0,010

10	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	114,0000	17,00	1 938,00	0,010
----	-----------	--	---	----------	-------	----------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 114,00 0,000

12	900000001	protlak neřízený z trub pvc D 135	m	15,0000	882,00	13 230,00	0,000
13	914991001	montáž dočasné značky vč. stojanu	ks	2,0000	618,00	1 236,00	0,000
14	914992001	nájem dočasné dopravní značky vč. stojanu	ks	4,0000	662,00	2 648,00	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 17 716,00 0,003

723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 17 716,00 0,003

15	723230103	Kulový uzávěr přímý PN 5 G 3/4 FF s protipožární armaturou a 2x vnitřním závitem	kus	3,0000	839,00	2 517,00	0,002
16	723230104	Kulový uzávěr přímý PN 5 G 1 FF s protipožární armaturou a 2x vnitřním závitem	kus	1,0000	989,00	989,00	0,001
17	723270001	pilíř zděný vč. základu pro skřín HUP min. 800 z cihel pálených plných	ks	1,0000	9 268,00	9 268,00	0,000
18	723270002	skříň ocelová na plyn UP 450/350/250	ks	1,0000	2 471,00	2 471,00	0,000
19	723270003	skříň ocelová na plyn HUP 500/500/250	ks	1,0000	2 471,00	2 471,00	0,000

M Práce a dodávky M 57 660,00 0,151

21-M Elektromontáže 2 764,00 0,000

20	210800525	Montáž měděných vodičů CY 2,5 mm2 uložených volně vč. dodávky kabelu	m	130,0000	18,00	2 340,00	0,000
----	-----------	--	---	----------	-------	----------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
21	210100502	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením a letováním žíly do 3x1,5 mm ²	kus	4,0000	106,00	424,00	0,000

23-M		Montáže potrubí	49 776,00				0,151
22	230230016	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50	m	130,0000	18,00	2 340,00	0,000
23	230170002	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80	sada	1,0000	750,00	750,00	0,000
24	230200005	Montáž plynovodních přípojek svářením DN 40 (1 1/2")	m	5,0000	909,00	4 545,00	0,000
34	230160334	rozpěrka přípojky plynoměru G1	soub	1,0000	370,00	370,00	0,000
35	230160204	přípojka k plynoměru G1	soub	1,0000	635,00	635,00	0,000
36	230160205	regulátor tlaku plynu do 10m3/hod	ks	1,0000	3 707,00	3 707,00	0,000
28	230230076	Čištění potrubí PN 38 6416 DN 200	m	130,0000	18,00	2 340,00	0,000
30	286135950	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 32x3,0. L=12m	m	5,0000	136,00	680,00	0,001
31	286135980	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 63x5,8. L=12m	m	125,0000	229,00	28 625,00	0,133
32	286139640	trubka ochranná pro plyn PEHD 90 x 3,5 mm	m	18,0000	313,00	5 634,00	0,017
Černé se žlutými pruhy							
37	230276101	přesun hmot trubní vedení výkop	t	0,2000	750,00	150,00	0,000

58-M		Revize vyhrazených technických zařízení				5 120,00	0,000
38	5801	revize plynovodu	soub	1,0000	5 120,00	5 120,00	0,000

Celkem **156 043,20** **0,171**

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM AKCE : „Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice“

Stavební objekt/díl	Cena objektu / dílu Kč bez DPH	05/2017			06/2017					07/2017				08/2017					09/2017				10/2017				11/2017		
		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Předání staveniště		10.5.2017																											
SO-00 Vedlejší a ostatní náklady	320 000,-																												
SO-01 Hasičská zbrojnice	7 131 369,-																												
Zemní práce																													
Základy																													
Svislé kce																													
Vodorovné kce																													
Úpravy povrchů, podlahy, osazování výplní otvorů																													
Ostatní kce a práce																													
Lešení																													
Přesun hmot																													
Izolace proti vodě																													
Izolace tepelné																													
Kce suché výstavby																													
Kce klempířské																													
Kce truhlářské																													
Kce zámečnické																													
Podlahy z dlaždic																													
Podlahy povlakové																													
Obklady																													
Nátěry																													
Malby																													
Vybavení nábytkem																													
Montáž ocelových kci																													
SO-01-1 ZTI																													
SO-01-2 Vytápění a větrání																													
SO-01-3 Vnitřní plynovod																													
SO-01-4 Elektroinstalace																													
SO-02 Venkovní úpravy	1 526 324,-																												
IO-01 Venkovní kanalizace a vsakování	1 993 887,-																												
IO-02 Venkovní vodovod	447 197,-																												
IO-03 Venkovní rozvody EI	163 247,-																												
IO-04 STL plyn.přípojka a NTL venkovní plynovod	156 043,-																												
Geometrický plán																													
Předání stavby																													
CENA STAVBY CELKEM	11 738 067,-																											16.11.2017	
FAKTURACE I. (10.5. – 5.6.2017)		550 000,-																											
FAKTURACE II. (6.6. – 5.7.2017)					2 600 000,-																								
FAKTURACE III. (6.7. – 5.8.2017)										1 500 000,-																			
FAKTURACE IV. (6.8. – 5.9.2017)														1 800 000,-															
FAKTURACE V. (6.9. – 5.10.2017)																			2 200 000,-										
FAKTURACE VI. (6.10. – 5.11.2017)																						2 488 000,-							
FAKTURACE VII. (6.11. –16.11.2017)																										600 000,-			

Ve Studené, dne 26.4.2017

Viktor Lukjanov, jednatel společnosti STAVING, Studená, spol.s r.o.

STAVING, Studená spol. s r. o.

JIRÁSKOVA 69 Tel.: 384 490 015
378 56 STUDENÁ Tel./fax: 384 490 286

DIČ: CZ48202258

④