Legenda:

- Hranice řešeného území - hranice staveniště
- SO.01 — SO.01 Novostavba mateřské školy
- SO.02 — SO.02 Parkoviště - betonová dlažba + rozšíření ulice - živice
- SO.03 — SO.03 Zpevněné plochy, chodníky - betonová zámková dlažba
- SO.04 — SO.04 Oplocení
- Původní bouraný objekt MŠ
- Ochranné pásmo železnice - 60 m
- Záplavové území Q100 - dle ÚP Dačice
- Městská památková zóna Dačice
- Kácená zeleň
- Navržené umístění stromů
- Rozhledové trojúhelníky, Dz (pro 20 km/h) = 15 m
- Požárně nebezpečný prostor

Legenda stávajících sítí technické infrastruktury:

- Vodovod ve správě ČEVAK a.s.
- Kanalizace jednotná ve správě ČEVAK a.s.
- STL plynovod ve správě E.ON Servisní, s.r.o.
- Podzemní vedení NN ve správě E.ON Servisní, s.r.o.
- Podzemní vedení VN ve správě E.ON Servisní, s.r.o.
- Průběh metalického kabelu ve správě O2 Czech Republic a.s.
- Kabel veřejného osvětlení ve správě společnosti Technické služby Dačice
- Ochranné pásmo zděné trafostanice - 2 m

Legenda navržených sítí technické infrastruktury:

- Navržený areálový vodovod
- Navržená kanalizace splašková
- Navržená kanalizace dešťová
- Navržený trativod DN 100
- Navržená kanalizace jednotná
- Navržená plynovodní přípojka SO.06
- Změna trasování zemního kabelu NN - bude využit stávající kabel přípojky MŠ
- Rušená trasa stávající přípojky NN objektu stáv. MŠ (3 x zemní kabel)
- Předpokládaná trasa přeložky kabelu VN (v režii rozvodných závodů)
- Navržené prodloužení zemního kabelu slaboproudu O2 Czech Republic a.s.
- PS+ER — Přípojná pojistková skříň + elektroměrová skříň
- HUP — Hlavní uzávěr plynu + středotlaký regulátor + plynoměr
- Rušená kanalizace jednotná

Pozn.:Sítě technické infrastruktury jsou zakresleny pouze orientačně.
Před započetím zemních prací je stavebník povinen zajistit vytýčení sítí technické infrastruktury, které by stavbou mohly být dotčeny, příslušnými správci.

SEVER

0,000 = 461,700

Projektová dokumentace pro provádění stavby

Projektant objektu SO.02 Parkoviště:	**WAY project s.r.o., Jarošovská 1126/II, 377 02 Jindřichův Hradec, IČO: 63906601** **Ing. Lubomír Hlom**		
Vedoucí projektant:	**Ing. arch. Miroslav Dvořák**	Projektant: DELTA projekt s.r.o., Antonínská 15, 38001 Dačice, IČ: 251 60 150, DIČ: CZ251 60150, www.deltaprojekt.eu, +420 724 045 424	
Vypracoval:	**Ing. arch. Eva Komendová**		
Investor:	**Město Dačice** **Krajířova 27, 380 01 Dačice**		
Akce:	**Mateřská škola Za Lávkami, Dačice**	Zak. č.: **07 04 / 2015**	Kopie:
		Datum: **2016-03**	
		Stupeň: **DSP**	
Část:	**C Situační výkresy**	Místo: **Dačice**	Výkres: **C3**
		Okres: **J. Hradec**	
Obsah:	**Koordinační situační výkres**	Počet A4: **8**	
		Měřítko: **1:250**	