



C SO 401

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

VEDOUČÍ PROJEKTANT	Ing. Martin ŘEHULKA		 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PRIS spol. s r.o. OSO VÁ 20, 625 00 BRNO		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Jan Zářecký				
VYPRACOVAL	Ing. Jan Zářecký				
KONTROLOVAL	Ing. Jiří ŠRUBAŘ				
KRAJ	JIHOČESKÝ	INVESTOR	Městský úřad Dačice	DATUM	04/2016
NÁZEV AKCE	<div>Rekonstrukce lávky pro pěší ve Velkém Pěčíně SO 401 Osvětlení přechodu a lávky</div>			FORMÁT	A4
				MĚŘÍTKO	
				ÚČEL	DSP+ZDS
				ČÍS. ZAKÁZKY	16007
				ARCHIVNÍ ČÍS.	
NÁZEV PŘÍLOHY	<div>Soupis prací</div>			ČÍS. SOUPRAVY	PŘÍLOHA 12

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce lávky pro pěší ve Velkém Pěčíně**

Název PS,SO : **SO 401 Osvětlení přechodu a lávky**

Datum zpracování : **5.1.2016**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 401**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 11		Přípravné práce (a přidružené)								
1	11090	VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH	M2	30,000		0,000		0,00		0,00
2	11201	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
3	113438	ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM	M3	0,750		0,000		0,00		0,00
4	11355	ŘEZÁNÍ SPÁRY V ASFALTU NEBO BETONU	M	10,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 11	Přípravné práce (a přidružené)				0,000		0,00		0,00
Díl: 13		Hloubené vykopávky								
5	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	10,000		0,000		0,00		0,00
6	13173B	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	100,000		0,000		0,00		0,00
7	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	10,000		0,000		0,00		0,00
8	13273B	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	60,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 13	Hloubené vykopávky				0,000		0,00		0,00
Díl: 17		Konstrukce ze zemin								
9	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	12,000		0,000		0,00		0,00
10	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,600		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 17	Konstrukce ze zemin				0,000		0,00		0,00
Díl: 4		VODOROVNÉ KONSTRUKCE								
11	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	3,200		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 4	VODOROVNÉ KONSTRUKCE				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce lávky pro pěší ve Velkém Pěčíně**

Název PS,SO : **SO 401 Osvětlení přechodu a lávky**

Datum zpracování : **5.1.2016**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 401**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu (i vegetační)								
12	18090	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH	M2	30,000		0,000		0,00		0,00
13	18481	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	2,000		0,000		0,00		0,00
14	56414	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z ASFALTOCEMENT BETONU TL 50MM	M2	2,500		0,000		0,00		0,00
15	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	5,000		0,000		0,00		0,00
16	272368	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ ZE SVAŘ SÍTÍ	T	0,022		0,000		0,00		0,00
17	14173	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	13,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 18	Povrchové úpravy terénu (i vegetační)				0,000		0,00		0,00
Díl: 70		Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud								
18	701001	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍŇE (VČETNĚ OBJÍMKY)	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00
19	701002	ZNAČKOVACÍ TYČ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
20	702211	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	60,000		0,000		0,00		0,00
21	702221	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN DO 100 MM	M	20,000		0,000		0,00		0,00
22	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	30,000		0,000		0,00		0,00
23	702523	PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) BETONOVÝM TLOUŠTKY PŘES 60 CM	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
24	709210	KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud				0,000		0,00		0,00
Díl: 741		Silnoproud - Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
25	741811	UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2	M	3,000		0,000		0,00		0,00
26	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	30,000		0,000		0,00		0,00
27	741C05	SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
28	741C06	VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce lávky pro pěší ve Velkém Pěčíně**

Název PS,SO : **SO 401 Osvětlení přechodu a lávky**

Datum zpracování : **5.1.2016**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 401**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 741	Silnoproud - Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00
Díl:	742	Silnoproud - Silnoproudé rozvody								
29	742252	VEDENÍ VENKOVNÍ NN, OMEZOVAČ PŘEPĚTÍ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
30	742254	VEDENÍ VENKOVNÍ NN, ODOBOČNÁ SVORKA	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
31	742258	VEDENÍ VENKOVNÍ NN, KABELOVÝ SVOD	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
32	742F12	KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	4,000		0,000		0,00		0,00
33	742G11	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	30,000		0,000		0,00		0,00
34	742H22	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	100,000		0,000		0,00		0,00
35	742J22	UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
36	742K11	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
37	742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
38	742O13	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	100,000		0,000		0,00		0,00
39	742O15	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Silnoproud - Silnoproudé rozvody				0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00
Díl:	743	Silnoproud - Silnoproudá zařízení								
40	743111R1	Osvětlovací stožár 6m pro osvětlování přechodu pro chodce, jednoramenný výložník do 1,5m, oboustranně žárově zinkovaný, vč. výstroje a svítidla dle specifikace v příloze č.8	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
41	743111R1	Osvětlovací stožár 5m, oboustranně žárově zinkovaný, vč. výstroje a svítidla dle specifikace v příloze č.8	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
42	743711R1	ROZVADĚČ PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - pojistková skříň PS dle přílohy č.7	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce lávky pro pěší ve Velkém Pěčíně**

Název PS,SO : **SO 401 Osvětlení přechodu a lávky**

Datum zpracování : **5.1.2016**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

	0
Cena za objekt [Kč]	

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 401**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 743	Silnoproud - Silnoproudá zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl: 747		Silnoproud - Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00
43	747212	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS. KČ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
44	747511	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽILY DO 5X25 MM2	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
45	747541	MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ INSTALOVANÉHO V ROZSAHU TOHOTO SO/PS	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
46	747701	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	16,000		0,000		0,00		0,00
47	747705	MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM	HOD	16,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Silnoproud - Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00
Díl: 748		Silnoproud - Ostatní				0,000		0,00		0,00
48	748242	PÍSMENA A ČÍSLICE VÝŠKY PŘES 40 DO 100 MM	KUS	12,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 748	Silnoproud - Ostatní				0,000		0,00		0,00
Díl: 015		Poplatky za likvidaci odpadů				0,000		0,00		0,00
49	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	15,000		0,000		0,00		0,00
50	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	2,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 015	Poplatky za likvidaci odpadů				0,000		0,00		0,00