

Stavba: REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ MěKS DAČICE DIVADELNÍ KLUB PRO MLUVENÉ SLOVO

D.5 elektroinstalace

Rekapitulace rozpočtových nákladů

1	Dodávka	0
2	Montáž	0
3	HZS	0
4	Zemní práce	0
5	Celkem (bez DPH) Kč:	0
6	základ daně pro DPH 21%	0
7	DPH 21%	0
8	Celkem (včetně DPH) Kč:	0

č.pol.	zkrácený popis	m.j.	množs	cena			
				dodávka		montáž	
				jedn.	pol.celk.	jedn.	pol.celk.
	Materiál/montáž						
1	rozvadeč RH - doplnění	ks	1	0	0	0	0
2	rozvadeč RP - doplnění	ks	1	0	0	0	0
3	rozvadeč RMS - dodávka dle výkresu 05	ks	1	0	0	0	0
4	CYKY-J 4x16 (B)	m	85	0	0	0	0
5	CYKY-J 5x4 (C)	m	15	0	0	0	0
6	CYKY-J 3x6 (C)	m	8	0	0	0	0
7	CYKY-J 3x2,5 (C)	m	115	0	0	0	0
8	CYKY-J 4x1,5 (C)	m	85	0	0	0	0
9	CYKY-J 3x1,5 (C)	m	45	0	0	0	0
10	CYKY-J 3x1,5 (A)	m	15	0	0	0	0
11	CYKY-O 2x1,5 (D)	m	15	0	0	0	0
12	CYKY-O 2x1,5 (A)	m	15	0	0	0	0
13	chránička plastová KF09110	m	50	0	0	0	0
14	tr tuhá d32 PVC	m	15	0	0	0	0
15	CYA 25 zž	m	25	0	0	0	0
16	CYA 16 zž	m	15	0	0	0	0
17	CYA 10 zž	m	10	0	0	0	0
18	CYA 4 zž	m	5	0	0	0	0
19	svorka OP	ks	5	0	0	0	0
20	elektroinstalační lišta 40x40	m	15	0	0	0	0
21	ocelový kabelový žlab 62/50 včetně závěsů a noniků(záv. tyč, kotva, nosník rozteč 2m)	m	15	0	0	0	0
22	pomocná ocelová konstrukce do 10kg	ks	5	0	0	0	0
23	<i>Svítlidla dle návrhu PD interiéru - včetně zdrojů a startérů</i>						
24	B - ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 2x36W, EP, IP 65, PMMA KRYT	ks	4	0	0	0	0
25	D - ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 2x18W, PŘISAZENÉ, SKLO, IP 41	ks	2	0	0	0	0
26	DN - ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 2x18W, PŘISAZENÉ, SKLO, IP 41, NOUZOVÁ VLOŽKA 1HOD	ks	4	0	0	0	0
27	R - REFLEKTOROVÉ LED SVÍTIDLO 1x30W, PŘISAZENÉ KOVOVÉ, IP 65, 4000lm, ULTRA TENKÝ	ks	10	0	0	0	0
28	N - NOUZ. ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO LED 1x2W, S PIKTOGRAMEM, NÁSTĚNNÉ, IP40	ks	3	0	0	0	0
29	1-pól. vyp. (1,6) - do vlhka - strojek, kryt, rámeček - ref ANTRACIT FUTURE LINEAR ABB	ks	4	0	0	0	0
30	zásuvka do vlhka - strojek, kryt, rámeček- ref ANTRACIT FUTURE LINEAR ABB	ks	10	0	0	0	0
31	KP68, KU68, nebo do dutých stěn	ks	14	0	0	0	0
32	KR68, nebo do dutých stěn	ks	10	0	0	0	0
33	KR97	ks	5	0	0	0	0
34	krabice K125	ks	1	0	0	0	0
35	krabice IP54 na povrch se svorkovnicí	ks	5	0	0	0	0
36	ukončení vodičů pospojování	ks	5	0	0	0	0
37	servisní vypínač 400V/32A v krabici, IP66	ks	1	0	0	0	0
38	napojení ventilátorů a zařízení VZT	ks	2	0	0	0	0
39	protipožární ucpávka	m2	0,5	0	0	0	0
40	ukončení kabelů do 5 x 16	ks	2	0	0	0	0
41	ukončení kabelů do 5 x 6	ks	2	0	0	0	0
42	ukončení kabelů do 5 x 1,5-4	ks	2	0	0	0	0
43	ukončení kabelů do 3 x 1,5-4	ks	6	0	0	0	0
44	průraz zdívkou do 45 cm	ks	5	0	0	0	0
45	průraz zdívkou do 30 cm	ks	2	0	0	0	0
46	průraz zdívkou do 15 cm	ks	2	0	0	0	0
47	vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	55	0	0	0	0
48	vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	25	0	0	0	0
49	vysekání, vyvrtání kapes pro krabice	ks	29	0	0	0	0
50	nosný, podružný a režijní materiál	kg	50	0	0	0	0
51	součet				0		0
	HZS						
1	zabezpečení pracoviště	hod	8			0	0
2	spolupráce s revizním technikem	hod	4			0	0
3	demontáže, úpravy elektroinstalace	hod	8			0	0
4	inženýrská činnost	hod	4			0	0
5	úpravy v rozvaděči RH, RP	hod	16			0	0
6	výchozí revize	hod	8			0	0
7	dokumentace skut. provedení	hod	8			0	0
8	celkem						0
	Zemní práce						
1	rozbourání betonon. základu, odvoz sutí na skl. a pop. za uložení sutí na skládku.	m3	2			0	0
2	ruční výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4	m	55			0	0
3	zához kabelové rýhy 35/80 cm hor.4	m	55			0	0
4	zakrytí kabelu výstražnou fólií červenou na šířku 33 cm, včetně dodávky fólie	m	55			0	0

5	Hutnění kabelové rýhy při záhozu	m2	25			0	0
6	rozebrání a zpětné položení dlažby	m2	50			0	0
7	prostý beton	m3	2			0	0
8	celkem						0
	<u>Rozváděč RH - doplnění</u>						
1	jistič 63A/3	ks	1	0	0	0	0
2	spoj. a podr. mat.	kmpl	1	0	0	0	0
3	mezisoučet				0		0
4	celkem					0	
	<u>Rozváděč RP - doplnění</u>						
1	jistič s chráničem 16B/2P/0,03	ks	1	0	0	0	0
2	jistič 10C/1, 10kA	ks	2	0	0	0	0
3	jistič 6B/1, 10kA	ks	2	0	0	0	0
4	stykač S20/20, 20A, 2300V, ovl. napětí 230V	ks	1	0	0	0	0
5	přepínač I-0-II, 10A/230V	ks	1	0	0	0	0
6	PE, N přípojnice	ks	2	0	0	0	0
7	spoj. a podr. mat.	kmpl	1	0	0	0	0
8	mezisoučet				0		0
9	celkem					0	