



Dodatek č. 2

Oprava komunikace v ul. Družstevní

I.

Smluvní strany

Objednatel

Město Dačice
Sídlo: Krajčůva 27, 380 13 Dačice
Zastoupený: Ing. Karlem Macků, starostou města
IČ/DIČ: 00246476/ CZ00246476
Číslo účtu: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 0603143369/0800
Telefon: 384 401 214

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních Ing. Karel Macků
Ve věcech technických Bc. Monika Nováková, tel.: 602 168 796
Ve věcech plnění a převzetí díla Bc. Monika Nováková, tel.: 602 168 796

Zhotovitel

Obchodní firma: **Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.**
Odštěpný závod: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Sídlo: Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod
Zastoupený: statutární zástupce: Petr Suchý, předseda představenstva
Korespondenční adresa: Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 609 32 171
DIČ: CZ60932171
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2487
Peněžní ústav: ČSOB, a.s., pobočka Havlíčkův Brod
Číslo účtu: 3925017/0300
Telefon: +420 569 400 500
Fax: +420 569 400 501

Další zástupci: Ing. Matouš Srnský, vedoucí střed. Železnice, tel. č. 602 168 024
Petr Kadlec, stavbyvedoucí, tel. č. 602 122 173
Lukáš Budinský, zástupce stavbyvedoucího, tel. č. 604 563 055
oprávnění jednat ve věcech technických, k převzetí a předání
staveniště a k předání zhotoveného díla.

II.

Na základě dohody obou smluvních stran se mění smlouva o dílo v souladu s čl. 12.1 následovně:

III.

Článek 4. CENA DÍLA odst.č.4.1. se mění a nahrazuje takto:

- 4.1 Cena díla je sjednána pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. 2 této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla s výjimkou případů ujednaných v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Celková cena díla bez DPH činí 605 435,00,-Kč

Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí (nebude požadovat provedení) některé práce nebo dodávky z díla;
- b) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena zadávací dokumentací;
- c) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl jejich výskyt předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na jejím 93. zasedání konaném dne 31.10.2017 pod č. usn. 2443/93/RD/2.17 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost této smlouvy.

Příloha č.1 – k dodatku č.2 – rozpis méněprací

26. 10. 2017

V Dačicích dne 31.10.2017


V Dačicích dne

Město Dačice
objednatel

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
zhotovitel

Ing. Karel Macků, starosta města

Petr Suchý, předseda představenstva



ROZPOČET

Stavba: Oprava přejezdu P6462 v žst. Dačice

Objekt: SO 04 Komunikace

Měněpráce

Objednatel: SŽDC s.o., OŘ Brno

Zhotovitel: DMC Havlíčkův Brod

Místo: Dačice

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

562 435,00

5 Komunikace pozemní

358 562,25

1	5913235020	Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení úkolu.	m	8,000	220,00	1 760,00
2	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nebo frézování a naložení výzisku na dopravní prostředek.	m ²	110,000	620,00	68 200,00
3	5913280210	Demontáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění dlažby nebo obrubníku a naložení na dopravní prostředek.	m	8,500	112,00	952,00
4	5915010010	Těžení zeminy nebo horniny silničního spodku I. třídy. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na těžení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.	m ³	0,000	370,00	0,00
5	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny silničního spodku II. třídy. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na těžení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.	m ³	0,000	430,00	0,00
6	5915020010	Povrchová úprava plochy silničního spodku. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na urovnání a úpravu ploch nebo skládek výzisku kameniva a zeminy s jejich případnou rekultivací.	m ²	138,500	35,00	4 847,50
7	564871111_R	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm, včetně dodávky materiálu. Poznámka projektanta: ŠD fr. 0-63mm	m ²	18,500	234,00	4 329,00
8	564861111_R	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm, včetně dodávky materiálu. Poznámka projektanta: ŠD fr. 0-63mm	m ²	0,000	187,00	0,00
9	564851111_R	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm, včetně dodávky materiálu. Poznámka projektanta: ŠD fr. 0-63mm	m ²	138,000	140,00	19 320,00
10	567122111_R	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm, včetně dodávky materiálu	m ²	18,500	330,00	6 105,00
11	5913255030	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s vrstvami 15 cm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení vozovky s živickým na podkladu ze stmelěných vrstev a na manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m ²	120,000	685,00	82 200,00
12	5963146020	Asfaltový beton ACP 16S 50/70 střednězrný-podkladní vrstva	t	14,400	2 140,00	30 816,00
13	5963146010	Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrný-ložní vrstva	t	17,280	2 185,00	37 756,80
14	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t	11,520	2 410,00	27 763,20
15	573211109_R	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m ² , včetně dodávky materiálu	m ²	240,000	12,00	2 880,00
16	573111112_R	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m ² , včetně dodávky materiálu	m ²	120,000	18,00	2 160,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
17	5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin záhlvkovou hmotou. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady očištění místa od nečistot, vyplnění trhlin zalitím, nerovností nebo výtluku vyplněním a zhutnění výplně. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m	8,000	105,00	840,00
18	5963152000	Asfaltová záhlvka pro trhliny a spáry	kg	0,400	960,00	384,00
19	5913285035	Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení dlažby nebo obrubníku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m2	18,500	290,00	5 365,00
20	5955101025	Kamenivo drcené drť frakce 4/8	t	1,500	375,00	562,50
21	5964151005	Dlažba zámková hladká : Poznámka projektanta: tl dlažby 80mm	m2	18,700	265,00	4 955,50
22	5964151030	Dlažba zámková pro nevidomé: Poznámka projektanta: tl dlažby 80mm	m2	1,650	515,00	849,75
23	5913285210	Montáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení dlažby nebo obrubníku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. Poznámka projektanta: - Jedná se o montáž obrubníků s opěrkou nebo bez (osazení obrubníků do betonového lože vč. montáže bet.lože)	m	44,000	145,00	6 380,00
24	5964159000_R	Obrubník silniční	kus	23,000	248,00	5 704,00
25	5964159005	Obrubník chodníkový	kus	21,000	105,00	2 205,00
26	5964161005	Beton lehce zhutnitelný C 16/20	m3	2,700	2 980,00	8 046,00
27	569851111_R	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění šterkodrtí tl. 150 mm, včetně dodávky materiálu	m2	23,000	172,00	3 956,00
28	911331111_R	Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m jednostranné, včetně dodávky materiálu	m	15,500	1 950,00	30 225,00

8 Trubní vedení

43 408,00

29	5915005010	Hloubení rýh nebo jam na silničním spodku I. třídy. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na hloubení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.	m3	0,000	1 140,00	0,00
30	5915005020	Hloubení rýh nebo jam na silničním spodku II. třídy. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na hloubení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.	m3	0,000	1 210,00	0,00
31	5914055030_R	Zřízení krytých zařízení svodného potrubí - chránička. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení podkladní vrstvy, uložení, obsypání a zásyp zařízení podle vzorového listu a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na provedení výkopku, ruční dočištění a dodávku materiálu.	m	40,000	710,00	28 400,00
32	7593500945_R	Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička DN 110	m	56,000	72,00	4 032,00
33	5955101013	Kamenivo drcené šterkodrt' frakce 0/4	t	4,800	245,00	1 176,00
34	5955101020	Kamenivo drcené šterkodrt' frakce 0/32	t	0,000	370,00	0,00
35	919411111_R	Oprava čela propustku včetně římsy z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	9 800,00	9 800,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

160 464,75

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
36	181301101_R	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m ² , tl. vrstvy do 100 mm	m ²	52,000	28,00	1 456,00
37	103641010_R	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	10,400	500,00	5 200,00
38	181411121_R	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výsevem včetně utážení lučňho v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	52,000	8,00	416,00
39	005724800_R	osivo směs jetelotrávní	kg	5,200	90,00	468,00
40	5904035030	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvení a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	4,000	1 280,00	5 120,00
41	5904035020	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvení a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	2,000	860,00	1 720,00
42	5904045030	Odstranění pařezu mechanicky průměru přes 30 cm do 60 cm. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na mechanickou likvidaci pařezu odtěžením, odfrézováním nebo na biologickou likvidaci aplikací chemikálie do vyvrtných otvorů včetně jejího dodání, odstranění vzniklého odpadu a urovňání terénu a náklady na dodávku chemikálie.	kus	1,000	1 760,00	1 760,00
43	5904020110	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m ² plochy sklon terénu do 1:2. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyřezání a likvidaci výřezu spálením štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	m ²	10,000	35,00	350,00
44	9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. Doplňující popis projektanta: obsahuje odvoz obrubníků a pokácených stromů na předpokládanou skládku do Borku u Dačic, dopravu zámkové dlažby, obrubníků, a chrániček na stavbu z blízkých stavebnin, případnou dopravu svodidel (přeprava od výrobce po mezideponii je v položce na pořízení svodidel) z mezideponie na místo stavby	t	39,600	344,00	13 622,40

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
45	9902100200	<p>Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrou jednotkou je t přepravovaného materiálu. Doplnující popis projektanta: obsahuje dopravu kameniva pro komunikaci, chodník a obsyp chrániček na stavbu (předpoklad lom Němčice), dopravu asfaltbetonu (předpoklad betonárna Dačice) a SC (předpoklad obalovna Markvartice) na stavbu, dopravu betonu pro lože obrubníků a materiál pro opravu čela propustku na stavbu (předpoklad betonárna Dačice).</p>	t	48,220	464,00	22 374,08
46	9902200100	<p>Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrou jednotkou je t přepravovaného materiálu. Doplnující popis projektanta: obsahuje odvoz obrubníků a pokácených stromů na předpokládanou skládku do Borku u Dačic, dopravu zámkové dlažby, obrubníků, a chrániček na stavbu z blízkých stavebnin, případnou dopravu svodidel (přeprava od výrobce po mezideponii je v položce na zařízení svodidel) z mezideponie na místo stavby</p>	t	18,481	654,00	12 086,57
47	9909000100	<p>Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. Doplnující popis projektanta: obsahuje poplatek za skládku zeminy/kameniva a pokácených stromů;</p>	t	12,000	700,00	8 400,00
48	9909000200_R	<p>Poplatek za uložení ostatního odpadu neuložitelného na povrch terénu (odpad tzv. O2) na oficiální skládku: Doplnující popis projektanta: obsahuje poplatek za skládku odstraněného asfaltbetonu z komunikace</p>	t	39,600	2 200,00	87 120,00
49	9909000500	<p>Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. Doplnující popis projektanta: obsahuje poplatek za skládku vybouraných obrubníků, betonů</p>	t	0,531	700,00	371,70

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

43 000,00

50	011002000_R	Průzkumné práce - vytýčení inženýrských sítí, geodetické vytýčení stavby (musí být provedeno z bodového pole SŽDC s.o., SŽG) , geodetické zaměření skutečného provedení stavby (musí být provedeno z bodového pole SŽDC, s.o., SŽG)	kpl	1,000	43 000,00	43 000,00
----	-------------	---	-----	-------	-----------	-----------

Celkem

605 435,00