

Vypracoval :	Lhota Václav	Zodp. projektant :	Brejcha Milan
Místo stavby :	Dolní Němčice		
Stavební úřad :	Dačice		
Investor :	Město Dačice, Krajčova 27, 380 13 Dačice		
Název stavby :	Dolní Němčice - V0		
Druh přílohy :	Situace stavby	Formát výkresu :	8x44
		Název souboru :	souisk.dgn
		Datum :	leden 2018
		Měřítko :	1:500
		Číslo výkresu :	C4
		Číslo výlistku :	

Proudová soustava : NN - 3PEN-50Hz, 230/400 V
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí :
NN - automatickým odpojením od zdroje TN-C
Námrazová oblast : N5

LEGENDA SÍTÍ	
	NOVÝ ZEMNÍ KABEL VO
	STÁV. ZEMNÍ KABEL VO
	STÁV. ZEMNÍ KABEL NN
	VODOVOD
	KANALIZACE
	PLYNOVOD
	SĐELOVACÍ VEDENÍ ČETIN
	STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLO VO
	NOVÉ SVÍTIDLO VO

**Stávající inženýrské sítě jsou
zobrazeny pouze orientačně, před
zahájením prací nutno ověřit;**

Dolní Němčice 629847

- LEGENDA:**
- V10** Osvětlovací stožár 6m; výložník; svítidlo GUIDA S; zaústit AYKY 4x16 mm2; provést uzemnění R_{zmax} = 15 ohmů;
- V14** Osvětlovací stožár 6m; výložník; svítidlo GUIDA S; zaústit AYKY 4x16 mm2; provést uzemnění R_{zmax} = 15 ohmů;
- V16** Osvětlovací stožár 6m; výložník; svítidlo GUIDA S; zaústit AYKY 4x16 mm2; provést uzemnění R_{zmax} = 15 ohmů;
- V17** Osvětlovací stožár 6m; výložník; svítidlo GUIDA S; zaústit AYKY 4x25 mm2; provést uzemnění R_{zmax} = 15 ohmů;
- V18** Osvětlovací stožár 6m; výložník; svítidlo GUIDA S; zaústit AYKY 4x25 mm2; provést uzemnění R_{zmax} = 15 ohmů;
- V19** Osvětlovací stožár 6m; výložník; svítidlo GUIDA S; zaústit AYKY 4x25 mm2; provést uzemnění R_{zmax} = 15 ohmů;
- V20** Osvětlovací stožár 6m; výložník; svítidlo GUIDA S; zaústit AYKY 4x25 mm2; provést uzemnění R_{zmax} = 15 ohmů;
- V21** Osvětlovací stožár 6m; výložník; svítidlo GUIDA S; zaústit AYKY 4x25 mm2; provést uzemnění R_{zmax} = 15 ohmů;
- V22** Osvětlovací stožár 6m; výložník; svítidlo GUIDA S; zaústit AYKY 4x25 mm2; provést uzemnění R_{zmax} = 15 ohmů;
- V23** Osvětlovací stožár 6m; výložník; svítidlo GUIDA S; zaústit AYKY 4x25 mm2; provést uzemnění R_{zmax} = 15 ohmů;

Rozsah řešení:
V1 - V23 kabelové vedení 0,4 kV AYKY 4x25 mm2 716 m
V6 - V10, V13 - V16 kabelové vedení 0,4 kV AYKY 4x16 mm2 392 m

**ZAHÁJENÍ PRACÍ OZNÁMIT MIN. 5 DNŮ PŘEDEM
NA MĚSTSKÝ ÚŘAD DAČICE, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ,
ORGÁN OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY;**

