



MĚSTO DAČICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD DAČICE - ODBOR SPRÁVY MAJETKU
KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

S - XX

Účastníci VZ

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše čj.: OSM/17235-19

Spis. značka: 2963-2018/NOMO

Vyřizuje: Daniel Škarda

Telefon: 384401285

E-mail: opravy@dacice.cz

Datum: 25.07.2019

Oprava komunikací místních částí Dačice - II. vysvětlení zadávací dokumentace

Město Dačice, IČO: 00246476, se sídlem Krajířova 27, 380 13 Dačice, jako zadavatel zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava komunikací místních částí Dačice“, obdržel dne 17. 7. 2019 žádost účastníka o vysvětlení zadávací dokumentace a v návaznosti na ni poskytuje následující vysvětlení:

V objektu SO 101 Oprava komunikace k Toužínské nádrži:

1. V popisu stavby ve výzvě, v technické zprávě, ve vzorovém řezu je uvedeno, že se bude pokládat vrstva z drceného **kameniva frakce 32-63 v tl. 150mm**. Ve výkazu výměr je použita položka č.4 s textem Podklad ze **šterkodrtě tl.15mm** . Kód položky (564801111) odpovídá podkladu ze šterkodrtě tl.30mm. **Jaký materiál chce zadavatel položit? V jaké tloušťce vrstvy?**

Odpověď:

Bude použito kamenivo fr. 32-63 v tl. 150mm, správný kód položky je 564851111.

2. Pokud bylo navrženo stávající terén odkopat (zde v položkách 1 a 2) , pak se domníváme, že pokud se jedná o odkopy příkopu či rozšíření komunikace, chybí další práce jako svahování. Pokud se jedná o odstranění svrchní části stávající komunikace pak chybí úprava a hutnění pláně pod konstrukční vrstvu. **Doplň zadavatel položky do výkazu výměr nebo dovysvětli jaké odkopy budou prováděny?**

Odpověď:

Zadavatel doplnil položky do soupisu prací který je přílohou tohoto vysvětlení č.II.

3. Pol.č.6 Třídění asfaltového recyklátu na meziskládce obsahuje podle našeho mínění chybný výpočet množství materiálu: je uvažována objemová hmotnost asfaltového recyklátu 1200kg/ m³. Ve skutečnosti tento materiál je odfrézovaný asfaltový beton o hmotnosti podle druhu směsi mezi 2.300kg/m³ a 2.400kg/m³. **Opraví zadavatel potřebné množství recyklované směsi?**

Odpověď:

Zadavatel upravil položky do soupisu prací který je přílohou tohoto vysvětlení č.II.

4. K této položce se vztahuje i další dotaz ohledně kvality materiálu zadavatele. S platností nové vyhlášky č.130/2019 Sb. k zákonu o odpadech, která upravuje nakládání s asfaltovým recyklátem bude nutné provést jeho rozbor, provést zatřídění a dle výsledků s ním naložit jako s materiálem vhodným k znovuvyužití nebo případně jako s nebezpečným odpadem. **Má zadavatel připraveny tyto doklady k zapracování svého materiálu? Nebo bude nutné tyto náklady zahrnout do výkazu výměr formou nové položky?**

Odpověď:

Na základě projednání s OŽP městského úřadu Dačice nebude rozbor požadován. Recyklát nebude vyvážen na skládku, ale bude druhotně využíván.

5. Položka č.7 Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl.90mm má výměru 13,8 m². Ve výpočtech výkazu výměr je uvedena vypočtená plocha 85,2 m². **Chce zadavatel dosypat krajnice jen na ploše 13,8m² nebo je v položce chybně uveden výpočet?**

Odpověď:

Zadavatel doplnil položky do soupisu prací který je přílohou tohoto vysvětlení č.II.

6. **Pokud se má uchazeč vypořádat dle návrhu SOD s podmínkami vyjádření správců sítí a s podmínkami stavebního povolení žádáme o přeložení těchto dokladů**

Odpověď:

V tomto bodě bude upraven návrh smlouvy o dílo a přílohou tohoto vysvětlení č.II budou vyjádření správců sítí.

7. V SOD v soupisu součástí díla je uvedeno fotografické a video zdokumentování stavu všech sousedních nemovitostí před zahájením a po skončení prací s prokazatelným potvrzením jejich majitelů. Není přiložen soupis vlastníků, není znám předmět sledování sousedních nemovitostí. **Doplní zadavatel tyto informace pokud bude pasport požadovat?**

Odpověď:

Budeme požadovat jen fotografické zdokumentování stavu okolních pozemků. Tento bod bude ve SoD pozměněn.

8. **Požaduje zadavatel ocenit geometrický plán na vklad do KN? Vyplývá to dle textu položky č. 13?**

Odpověď:

Budeme požadovat geodetické zaměření skutečného provedení stavby.

9. **Upozorňujeme, že požadovaná záruka 60 měsíců na vlastnosti díla je ve své délce vysoko nad rámec možností navržené opravy. Délky záruk se dle použitých konstrukčních vrstev řídí ČSN-EN a TKP (kapitola č.1 –všeobecně)**

Odpověď:

Záruční doba bude ve SoD snížena na 36 měsíců.

Na základě výše uvedeného přikládáme upravenou platnou verzi soupisu prací a upravenou platnou verzi smlouvy o dílo.

Platná verze tohoto soupisu prací – příloha s názvem: **Soupis prací, dodávek a služeb – komunikace k Toužínské nádrži (II. Vysvětlení)**, plně nahrazuje původní soupis prací uveřejněný dne 2. 7. 2019. Žádáme účastníky o jeho ocenění.

Platná verze smlouvy o dílo – příloha s názvem: **Smlouva o dílo – Smlouva o dílo – Oprava komunikací místních částí Dačice (II. Vysvětlení)**, plně nahrazuje původní smlouvu o dílo uveřejněnou dne 2. 7. 2019.

Přikládáme novou přílohu – **Vyjádření správců sítí (II. Vysvětlení)**

Tyto vysvětlení zadávací dokumentace jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem „**Oprava komunikací místních částí Dačice**“.

Ostatní, tímto vysvětlením neupravovaná ustanovení zadávací dokumentace a jejich příloh, zůstávají neměnná. Lhůta pro podání nabídek se nemění, účastníci mohou doručit nabídku nejpozději do **31. 7. 2019 do 10:00 hodin**.



Ing. Kateřina Marková
místostarostka

