

**D O D A T E K Č . 2**  
**KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 2. 10. 2018**

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami:

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**I.1. Objednatel: Město Dačice**

Se sídlem: Krajířova 27, 380 13 Dačice  
Zastoupeno: Ing. Karlem Macků – starostou města  
IČO: 00246476  
DIČ: CZ00246476  
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., Jindřichův Hradec  
Číslo účtu: 0603143369/0800

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:

**Ing. Karel Macků** – starosta

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění díla:

**Ing. Karel Macků** – starosta tel. č. 725 856 242

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění díla:

**Zdeněk Sedláček** – pracovník odboru dotací a investic, tel. č. 723 680 295

(dále jen „objednatel“)

**I.2. Zhotovitel: SETO, spol. s r.o.**

Se sídlem: Hradecká 17/IV, 380 01 Dačice  
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 1773  
Zastoupený: Ing. Miloslavem Antoňů - jednatelem společnosti  
IČO: 46683461  
DIČ: CZ246683461  
Peněžní ústav: Waldviertler Sparkasse Jindřichův Hradec  
Číslo účtu: 3100001709/7940

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních: **Ing. Miloslav Antoňů** tel.: 602 723 814

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech provádění díla: **Ing. Martin Antoňů** tel.: 724 199 875

stavbyvedoucí (ve smyslu § 153 odst. 1 a 2 zák. 183/2006 Sb.)  
jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

**I. PŘEDMĚT DODATKU**

Strany se tímto dodatkem rozhodly změnit smlouvu o dílo ze dne 2. 10. 2018, ve znění dodatku č. 1, jejímž předmětem je provedení kompletního a proveditelného díla - **stavby: „Přeložka VO – Dolní Němčice“**, která byla uzavřena mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem SETO, spol. s r.o. (dále jen „smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu díla, a to jeho rozšíření o položky, které objednatel vyžadoval nad rámec původně smluveného plnění, nebo o položky prací, které si

vynutila situace při realizaci zemních prací, a s tím související změna ceny díla a termínu pro provedení stavby.

Jedná se zejména o tyto položky:

- Rozšíření díla o čtyři kompletní osvětlovací body (stožáry se svítidly a elektro výzbrojí) a s tím související rozšíření stavebních prací,
- Doplnění veřejného osvětlení o větev ke kapli a k pomníku padlých (zemní práce, kabeláže, zemní svítidla).
- Záměna části kabeláže za silnější průřez vodičů.
- Prodloužení kabeláže od č.p. 74 k č.p. 1.
- Přidání kabelu pod silnici III/1519 u trafostanice (z hlavního rozvaděče VO) a rozdělení VO na dva okruhy.
- Výměna 8 ks sodíkových svítidel na stávajících stožárech za LED svítidla.

## II. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY

Článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY odst. 2.1 smlouvy o dílo se mění tak, že odstavec 2.1 nově zní:

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu:

### **„Přeložka VO – Dolní Němčice“**

*v rozsahu daném zadávacími podmínkami a požadavky uvedenými ve výzvě k podání nabídek, příloženými soupisy prací, dodávek a služeb a projektovými dokumentacemi vypracovanými společnostmi ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o. a P – ateliér JH s.r.o., změnovým listem ZL 1, který obsahuje soupisy položek, které objednatel díla vyžaduje nad rámec původně smlouveného plnění, nebo které si vynutila situace při realizaci zemních prací*

*(dále také „stavba“ nebo „dílo“).*

*Provedením díla se dle této smlouvy se rozumí úplné a funkční provedení veškerých prací, dodávek, služeb a výkonů, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání díla a k jeho uvedení do řádného provozu, a to zejména včetně zřízení, zabezpečení a provozování zařízení staveniště, směrového vytyčení stavby; vytyčení veškerých stávajících sítí a zabezpečení jejich ochrany před případným narušením, zajištění potvrzení správců sítí o nepoškození zařízení v jejich správě, zajištění zvláštního užívání komunikací; zajištění nezbytného přístupu k nemovitostem po dobu provádění díla, zajištění průjezdu vozidel IZS stavbou, umožnění vjezdu vozidel zásobování provozoven, zajištění skládky výkopového a přebytečného materiálu, odvozu výkopového a přebytečného materiálu na skládku, mimostaveništní dopravy, dočasného dopravního značení, zajištění veškerých atestů, zkoušek a měření potřebných k přejímacímu řízení a kolaudaci díla (např. revize, prohlášení, certifikáty); geodetické zaměření skutečného provedení díla .*

*Součástí díla jsou dále tyto činnosti, které provede zhotovitel:*

- *doložení jakosti a certifikace použitých materiálů před jejich použitím objednateli,*
- *doložení příslušných certifikátů a osvědčení o shodě díla s platnými normami a legislativou,*
- *zajištění řádné koordinační činnosti při provádění díla,*
- *zřízení, udržování a likvidace zařízení staveniště. Zajištění dodržování bezpečnostních předpisů v místě plnění a v jeho okolí,*
- *průběžný denní úklid místa plnění (podle stavu znečištění),*

- vyčištění místa plnění po skončení prací a uvedení okolních ploch do původního stavu,
- odvoz a zajištění skládky suti a vybouraných hmot včetně poplatku za uložení a včetně předání dokladů objednateli o ekologické likvidaci, příp. o uložení na skládku,
- zajištění řádné koordinační činnosti při provádění díla, denní přítomnost stavbyvedoucího na stavbě,
- zajištění dodržování předpisů v oblasti BOZP při práci na staveništi,
- zajištění dokumentace skutečného provedení stavby v jednom vyhotovení se zákresem případných změn a odchylek.

### III. ZMĚNA TERMÍNU PROVEDENÍ DÍLA

Článek 3. DOBA PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ odst. 3.1 smlouvy se mění tak, že odstavec 3.1 nově zní:

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo do **12. prosince 2019**. Součástí provedení díla je jeho předání a převzetí dle článku 7. této smlouvy.

### IV. ZMĚNA CENY DÍLA

Článek 4. CENA ZA DÍLO odst. 4.1 smlouvy o dílo se mění tak, že odstavec 4.1 nově zní:

4.1 Cena díla je ujednaná pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a článkem 2. této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla s výjimkou případů ujednaných v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace. Cena je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který je nedílnou součástí této smlouvy, jako příloha č. 1, a změnovém listu ZL 1.

**Celková cena díla bez DPH činí**

**2.213.923,27 Kč**

Rezerva finančních prostředků ze smlouvy o dílo je použita na krytí objednatelům odsouhlasených vícenákladů, které jsou zahrnuty ve změnovém listu ZL 01

Změna ujednané ceny je možná pouze:

- a) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí (nebo nebudou provedeny) některé práce nebo dodávky z díla;
- b) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena zadávací dokumentací;
- c) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl jejich výskyt předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný podstatný vliv na sjednanou cenu.

### V. ZMĚNA PŘÍLOH

Na konec Přílohy č. 1 se doplňuje Změnový list ZL 1, který je přílohou tohoto dodatku.

VI.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 2. 10. 2018 nedotčená tímto dodatkem se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami, účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.

Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na její 29. schůzi konané dne 13. 11. 2019 pod č. usn. 509/29/RM/2019 nadpoloviční většinou hlasů a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, včetně původního znění smlouvy ze dne 2. 10. 2018, jakož i další změny a dodatky smlouvy podléhají zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha: Změnový list ZL 1

20. 11. 2019

19. 11. 2019

V Dačicích dne .....

V Dačicích dne .....

Za objednatele:



.....  
za město Dačice  
Ing. Karel Macků, starosta

Za zhotovitele:

.....  
  
SETO, spol. s r. o.  
Hradecká 17/IV  
380 01 DAČICE  
www.seto.cz ①

za SETO spol. s r.o.  
Ing. Miloslav Antoň, jednatel

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 20191104

Stavba: Přeložka VO - Dolní Němčice\_ZMĚNOVÝ LIST ZL1

JKSO:

Místo: Dolní Němčice

CC-CZ:

Datum: 04.11.2019

Objednavatel:

Město Dačice, Kapetova 27/I, 380 13 Dačice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SETO, spol. s r.o., Hradecká 17/IV, 380 01 Dačice

IČ:

46683461

DIČ:

CZ46683461

Projektant:

P-atelier JH s.r.o., Nádražní 249/II, J. Hradec

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Martin Antoňů

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

263 926,29

0,00

Cena bez DPH

263 926,29

DPH	zákl. přenesená	21,00%	ze	263 926,29	0,00
	sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

263 926,29

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



SETO, spol. s r.o.  
Hradecká 17/IV  
380 01 DAČICE

www.seto.cz



19. 11. 2019

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 20191104

**Stavba:** Přeložka VO - Dolní Němčice\_ZMĚNOVÝ LIST ZL1

Místo: Dolní Němčice

Datum: 04.11.2019

Objednavatel: Město Dačice, Kapetova 27/I, 380 13 Dačice

Projektant: P-atelier JH s.r.o., Nádražní

Zhotovitel: SETO, spol. s r.o., Hradecká 17/IV, 380 01 Dačice

Zpracovatel: Ing. Martin Antoň

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>263 926,29</b>	<b>263 926,29</b>
01	Navýšení a změna stožárů II. etapa	130 408,76	130 408,76
02	Výměna stožáru č. 43	36 248,36	36 248,36
03	Výměna svítidel - směr Volfířov	48 476,50	48 476,50
04	Výměna svítidel (čp. 1 - č.p. 88)	23 070,90	23 070,90
05	Vývod - dvě větve (Dačice x Volfířov)	1 878,50	1 878,50
06	Záměna kabelů AYKY	7 601,67	7 601,67
07	Záměna stožárů I. etapa	-46 200,00	-46 200,00
08	Prodloužení trasy VO č. 42 - čp.1	13 390,97	13 390,97
09	Rezerva u kaple	585,00	585,00
10	Osvětlení kaple a pomníku	48 465,63	48 465,63
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>263 926,29</b>	<b>263 926,29</b>

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přeložka VO - Dolní Němčice\_ZMĚNOVÝ LIST ZL1

**Objekt:** 01 - Navýšení a změna stožárů II. etapa

Místo: Dolní Němčice

Datum: 04.11.2019

Objednavatel: Město Dačice, Kapetova 27/I, 380 13 Dačice

Projektant:

SETO, spol. s r.o., Hradecká 17

Zhotovitel:

SETO, spol. s r.o., Hradecká 17/IV, 380 01 Dačice Zpracovatel:

Martin Antoňů

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

### 1) Náklady z rozpočtu

**110 408,76**

HSV - Práce a dodávky HSV

2 100,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 100,00

M - Práce a dodávky M

108 308,76

21-M - Elektromontáže

99 564,39

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

8 744,37

### 2) Ostatní náklady

**20 000,00**

Zařízení staveniště

20 000,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**130 408,76**

## ROZPOČET

Stavba: Přeložka VO - Dolní Němčice\_ZMĚNOVÝ LIST ZL1

**Objekt:** 01 - Navýšení a změna stožárů II. etapa

Místo: Dolní Němčice

Datum: 04.11.2019

Objednavatel: Město Dačice, Kapetova 27/I, 380 13 Dačice

Projektant:

SETO, spol. s r.o., Hradecká 17

Zhotovitel:

SETO, spol. s r.o., Hradecká 17/IV, 380 01 Dačice Zpracovatel:

Martin Antoňů

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>110 408,76</b>
HSV - Práce a dodávky HSV							2 100,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							2 100,00
1	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	2,000	400,00	800,00
2	K	945421112	Hydraulický nakládací jeřáb na automobilovém podvozku do 5 t včetně obsluhy	hod	2,000	650,00	1 300,00
M - Práce a dodávky M							108 308,76
21-M - Elektromontáže							99 564,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	210100151	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x16 mm <sup>2</sup>	kus	4,000	142,00	568,00
9	K	210100173	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x4 mm <sup>2</sup>	kus	6,000	53,50	321,00
10	K	210202013	Montáž svítidel výbojkových na výložník	kus	2,000	195,00	390,00
11	M	348341830	svítidlo komunikační LED 59W	kus	2,000	8 880,00	17 760,00
13	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	2,000	980,00	1 960,00
14	M	316740680	stožár osvětlovací uliční 133/89/76 FeZn s manžetou po dvířka - 6 m nad zemí	kus	-19,000	3 915,00	-74 385,00
96	M	316740690	stožár osvětlovací silniční - 133/108/89 žárově zinkovaný - 6,2 m nad zemí	kus	21,000	5 850,00	122 850,00
97	M	316740690.M	TPU manžeta po spodní hranu dvířek	kus	21,000	945,00	19 845,00
15	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	2,000	455,00	910,00
16	M	316770400	výložník obloukový V1-1000/1000/105° FeZn	kus	-19,000	1 190,00	-22 610,00
101	M	316770400.1	výložník obloukový SV1/60 1000 FeZn	kus	21,000	1 290,00	27 090,00
19	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	2,000	328,00	656,00
20	M	345627750	svorkovnice řady SR	kus	2,000	565,00	1 130,00
21	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	10,000	28,90	289,00
22	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	6,500	36,50	237,25
86	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	6,000	82,50	495,00
23	M	354418850	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	kus	4,000	7,60	30,40
24	M	354418950	svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	2,000	12,30	24,60
25	K	210802109	Montáž měděných vodičů CMSM, CMFM, A03VV, A05, CGLU, CYH, CYLY, HO3VV, HO5 3x1,5 mm <sup>2</sup> volně	m	-152,000	13,20	-2 006,40
26	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	-156,560	10,80	-1 690,85
99	K	210802109	Montáž měděných vodičů CMSM, CMFM, A03VV, A05, CGLU, CYH, CYLY, HO3VV, HO5 3x1,5 mm <sup>2</sup> volně	m	210,000	13,20	2 772,00
100	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	216,300	10,80	2 336,04
87	K	210901070	Montáž hliníkových kabelů AYKY, AMCMK, TFSP, NAYY-J-RE(-O-SM) 1kV 4x25 mm <sup>2</sup> volně uložených	m	8,000	17,60	140,80
88	M	341131200	kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 4x25/5 mm <sup>2</sup>	m	8,240	54,80	451,55

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

8 744,37

33	K	460050003	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 3	kus	2,000	528,00	1 056,00
35	K	460080013	Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění	m <sup>3</sup>	1,000	2 450,00	2 450,00
36	M	286112500	trubka KGEM s hrdlem 250X6,2X5M SN4KOEX,PVC	kus	0,600	2 420,00	1 452,00
37	K	460080201	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m <sup>2</sup>	1,920	208,00	399,36
38	K	460080301	Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m <sup>2</sup>	1,920	39,80	76,42
39	K	460120019	Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1 až 4	m <sup>3</sup>	1,920	52,70	101,18
45	K	460510054	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 10 cm	m	8,000	15,50	124,00
68	M	345713530	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09075	m	8,400	25,50	214,20
48	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m <sup>3</sup>	1,920	82,70	158,78
49	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m <sup>3</sup>	19,200	19,90	382,08
58	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	6,221	350,00	2 177,35
50	K	460620013	Provizorní úprava terénu se ztuhnutím, v hornině tř 3	m <sup>2</sup>	6,000	25,50	153,00



## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přeložka VO - Dolní Němčice\_ZMĚNOVÝ LIST ZL1

**Objekt: 02 - Výměna stožáru č. 43**

Místo: Dolní Němčice

Datum: 04.11.2019

Objednavatel: Město Dačice, Kapetova 27/I, 380 13 Dačice

Projektant:

SETO, spol. s r.o., Hradecká 17

Zhotovitel:

SETO, spol. s r.o., Hradecká 17/IV, 380 01 Dačice Zpracovatel:

Martin Antoňů

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

### 1) Náklady z rozpočtu

**36 248,36**

HSV - Práce a dodávky HSV

2 100,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 100,00

M - Práce a dodávky M

34 148,36

21-M - Elektromontáže

25 772,69

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

8 375,67

### 2) Ostatní náklady

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**36 248,36**

## ROZPOČET

Stavba: Přeložka VO - Dolní Němčice\_ZMĚNOVÝ LIST ZL1

**Objekt: 02 - Výměna stožáru č. 43**

Místo: Dolní Němčice

Datum: 04.11.2019

Objednavatel: Město Dačice, Kapetova 27/I, 380 13 Dačice

Projektant:

SETO, spol. s r.o., Hradecká 17

Zhotovitel:

SETO, spol. s r.o., Hradecká 17/IV, 380 01 Dačice Zpracovatel:

Martin Antoňů

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**36 248,36**

HSV - Práce a dodávky HSV

2 100,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 100,00

1	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	2,000	400,00	800,00
2	K	945421112	Hydraulický nakládací jeřáb na automobilovém podvozku do 5 t včetně obsluhy	hod	2,000	650,00	1 300,00

M - Práce a dodávky M

34 148,36

21-M - Elektromontáže

25 772,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	210100151	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x16 mm <sup>2</sup>	kus	2,000	142,00	284,00
15	K	210100173	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x4 mm <sup>2</sup>	kus	2,000	53,50	107,00
3	K	210100173-D	Demontáž - Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x4 mm <sup>2</sup>	kus	2,000	26,80	53,60
4	K	210100252-D	Demontáž - Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x25 mm <sup>2</sup>	kus	2,000	71,00	142,00
44	K	210101233	Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní smršťovací SV CZ 1 až 5 žíly do 4x10 až 16 mm <sup>2</sup>	kus	2,000	680,00	1 360,00
45	M	354360230	spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 4x10 - 35	kus	2,000	860,00	1 720,00
16	K	210202013	Montáž svítidel výbojkových na výložník	kus	1,000	195,00	195,00
17	M	348341830	svítidlo komunikační LED 59W	kus	1,000	8 880,00	8 880,00
5	K	210202013-D	Demontáž svítidel výbojkových průmyslových na výložník	kus	1,000	140,00	140,00
18	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	1,000	980,00	980,00
19	M	316740690	stožár osvětlovací silniční - 133/108/89 žárově zinkovaný - 6,2 m nad zemí	kus	1,000	5 850,00	5 850,00
20	M	316740690.M	TPU manžeta po spodní hranu dvířek	kus	1,000	825,00	825,00
6	K	210204011-D	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	1,000	925,00	925,00
21	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	1,000	455,00	455,00
22	M	316770400.1	výložník obloukový SV1/60 1000 FeZn	kus	1,000	1 290,00	1 290,00
7	K	210204104-D	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti přes 35 kg	kus	1,000	348,00	348,00
23	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	1,000	328,00	328,00
24	M	345627750	svorkovnice řady SR	kus	1,000	565,00	565,00
8	K	210204201-D	Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	1,000	175,00	175,00
25	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	5,000	28,90	144,50
26	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	3,250	36,50	118,63
27	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	3,000	82,50	247,50
28	M	354418850	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	kus	2,000	7,60	15,20
29	M	354418950	svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	1,000	12,30	12,30
30	K	210802109	Montáž měděných vodičů CMSM, CMFM, A03VV, A05, CGLU, CYH, CYLY, HO3VV, HO5 3x1,5 mm <sup>2</sup> volně	m	10,000	13,20	132,00
31	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	10,500	10,80	113,40
9	K	210802109-D	Demontáž měděných vodičů CMSM, CMFM, A03VV, A05, CGLU, CYH, CYLY, HO3VV, HO5 3x1,5 mm <sup>2</sup> volně	m	10,000	6,60	66,00
32	K	210901070	Montáž hliníkových kabelů AYKY, AMCMK, TFSP, NAYY-J-RE(-O-SM) 1kV 4x25 mm <sup>2</sup> volně uložených	m	4,000	17,60	70,40
33	M	341131200	kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 4x25/5 mm <sup>2</sup>	m	4,200	54,80	230,16

#### 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

8 375,67

34	K	460050003	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 3	kus	1,000	528,00	528,00
46	K	460070133.1	Hloubení nezapažených jam pro kabelové spojky ručně v hornině tř 3	kus	2,000	1 160,00	2 320,00
35	K	460080013	Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění	m <sup>3</sup>	0,500	2 450,00	1 225,00
36	M	286112500	trubka KGEM s hrdlem 250X6,2X5M SN4KOEX,PVC	kus	0,300	2 420,00	726,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	460080112	Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou	m3	0,500	1 980,00	990,00
37	K	460080201	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	0,960	208,00	199,68
38	K	460080301	Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	0,960	39,80	38,21
47	K	460120013	Zásyp jam ručně v hornině třídy 3	m3	2,560	174,00	445,44
39	K	460120019	Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4	m3	0,960	52,70	50,59
48	K	460490051	Krytí spojek, koncovek a odbočnic pro kabely do 6 kV cihlami s ložem a zásypem pískem	kus	2,000	173,00	346,00
40	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	0,960	82,70	79,39
41	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	0,960	19,90	19,10
11	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	0,960	351,00	336,96
12	K	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	9,600	13,00	124,80
43	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	7,000	25,50	178,50
13	K	997221815	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,960	800,00	768,00

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přeložka VO - Dolní Němčice\_ZMĚNOVÝ LIST ZL1

Objekt: 03 - Výměna svítidel - směr Volfířov

Místo: Dolní Němčice

Datum: 04.11.2019

Objednavatel: Město Dačice, Kapetova 27/I, 380 13 Dačice  
Zhotovitel: SETO, spol. s r.o., Hradecká 17/IV, 380 01 Dačice

Projektant: SETO, spol. s r.o., Hradecká 17  
Zpracovatel: Martin Antoňů

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>48 476,50</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	2 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	2 000,00
M - Práce a dodávky M	46 476,50
21-M - Elektromontáže	46 476,50
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>48 476,50</b>

## ROZPOČET

Stavba: Přeložka VO - Dolní Němčice\_ZMĚNOVÝ LIST ZL1

Objekt: 03 - Výměna svítidel - směr Volfířov

Místo: Dolní Němčice

Datum: 04.11.2019

Objednavatel: Město Dačice, Kapetova 27/I, 380 13 Dačice  
Zhotovitel: SETO, spol. s r.o., Hradecká 17/IV, 380 01 Dačice

Projektant: SETO, spol. s r.o., Hradecká 17  
Zpracovatel: Martin Antoňů

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**48 476,50**

HSV - Práce a dodávky HSV

2 000,00

  9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 000,00

1	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	5,000	400,00	2 000,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------

M - Práce a dodávky M

46 476,50

  21-M - Elektromontáže

46 476,50

2	K	210100173	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x4 mm <sup>2</sup>	kus	5,000	53,50	267,50
3	K	210100173-D	Demontáž - Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x4 mm <sup>2</sup>	kus	5,000	26,80	134,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	K	210202013	Montáž svítidel výbojkových na výložník	kus	5,000	195,00	975,00
5	M	348341830	svítidlo komunikační LED 59W	kus	5,000	8 880,00	44 400,00
6	K	210202013-D	Demontáž svítidel výbojkových průmyslových na výložník	kus	5,000	140,00	700,00

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přeložka VO - Dolní Němčice\_ZMĚNOVÝ LIST ZL1

**Objekt: 04 - Výměna svítidel (čp. 1 - č.p. 88)**

Místo: Dolní Němčice

Datum: 04.11.2019

Objednavatel: Město Dačice, Kapetova 27/I, 380 13 Dačice  
Zhotovitel: SETO, spol. s r.o., Hradecká 17/IV, 380 01 Dačice

Projektant: SETO, spol. s r.o., Hradecká 17  
Zpracovatel: Martin Antoňů

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>23 070,90</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	1 200,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 200,00
M - Práce a dodávky M	21 870,90
21-M - Elektromontáže	21 870,90
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>23 070,90</b>

## ROZPOČET

Stavba: Přeložka VO - Dolní Němčice\_ZMĚNOVÝ LIST ZL1

**Objekt: 04 - Výměna svítidel (čp. 1 - č.p. 88)**

Místo: Dolní Němčice

Datum: 04.11.2019

Objednavatel: Město Dačice, Kapetova 27/I, 380 13 Dačice  
Zhotovitel: SETO, spol. s r.o., Hradecká 17/IV, 380 01 Dačice

Projektant: SETO, spol. s r.o., Hradecká 17  
Zpracovatel: Martin Antoňů

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>23 070,90</b>
HSV - Práce a dodávky HSV							1 200,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							1 200,00
1	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	3,000	400,00	1 200,00
M - Práce a dodávky M							21 870,90
21-M - Elektromontáže							21 870,90
2	K	210100173	Ukončení kabelů smršťovací zátkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x4 mm <sup>2</sup>	kus	3,000	53,50	160,50
3	K	210100173-D	Demontáž - Ukončení kabelů smršťovací zátkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x4 mm <sup>2</sup>	kus	3,000	26,80	80,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	K	210202013	Montáž svítidel výbojkových na stožár	kus	3,000	195,00	585,00
5	M	348341830	svítidlo komunikační LED 20W	kus	3,000	6 875,00	20 625,00
6	K	210202013-D	Demontáž svítidel výbojkových průmyslových na stožár	kus	3,000	140,00	420,00

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Přeložka VO - Dolní Němčice\_ZMĚNOVÝ LIST ZL1  
**Objekt:** 05 - Vývod - dvě větve (Dačice x Volfířov)  
**Místo:** Dolní Němčice **Datum:** 04.11.2019  
**Objednavatel:** Město Dačice, Kapetova 27/I, 380 13 Dačice **Projektant:** SETO, spol. s r.o., Hradecká 17  
**Zhotovitel:** SETO, spol. s r.o., Hradecká 17/IV, 380 01 Dačice **Zpracovatel:** Martin Antoňů

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>1 878,50</b>
M - Práce a dodávky M	1 878,50
21-M - Elektromontáže	1 878,50
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>1 878,50</b>

## ROZPOČET

**Stavba:** Přeložka VO - Dolní Němčice\_ZMĚNOVÝ LIST ZL1  
**Objekt:** 05 - Vývod - dvě větve (Dačice x Volfířov)  
**Místo:** Dolní Němčice **Datum:** 04.11.2019  
**Objednavatel:** Město Dačice, Kapetova 27/I, 380 13 Dačice **Projektant:** SETO, spol. s r.o., Hradecká 17  
**Zhotovitel:** SETO, spol. s r.o., Hradecká 17/IV, 380 01 Dačice **Zpracovatel:** Martin Antoňů

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>1 878,50</b>
M - Práce a dodávky M							1 878,50
21-M - Elektromontáže							1 878,50
1	K	210901070	Montáž hliníkových kabelů AYKY, AMCMK, TFSP, NAYY-J-RE(-O-SM) 1kV 4x25 mm2 volně uložených	m	25,000	17,60	440,00
2	M	341131200	kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 4x25/S mm2	m	26,250	54,80	1 438,50



## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přeložka VO - Dolní Němčice\_ZMĚNOVÝ LIST ZL1

Objekt: 06 - Záměna kabelů AYKY

Místo: Dolní Němčice

Datum:

04.11.2019

Objednavatel: Město Dačice, Kapetova 27/I, 380 13 Dačice

Projektant:

SETO, spol. s r.o., Hradecká 17,

Zhotovitel: SETO, spol. s r.o., Hradecká 17/IV, 380 01 Dačice

Zpracovatel:

Martin Antoňů

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>7 601,67</b>
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>7 601,67</b>

# ROZPOČET

Stavba: Přeložka VO - Dolní Němčice\_ZMĚNOVÝ LIST ZL1

Objekt: 06 - Záměna kabelů AYKY

Místo: Dolní Němčice

Datum: 04.11.2019

Objednavatel: Město Dačice, Kapetova 27/I, 380 13 Dačice

Projektant:

SETO, spol. s r.o., Hradecká 17,

Zhotovitel:

SETO, spol. s r.o., Hradecká 17/IV, 380 01 Dačice Zpracovatel:

Martin Antoňů

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**7 601,67**

1	M	001	KABEL AYKY 4X16 mm2	m	-395,920	35,60	-14 094,75
2	M	002	KABEL AYKY 4X25 mm2	m	395,920	54,80	21 696,42

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přeložka VO - Dolní Němčice\_ZMĚNOVÝ LIST ZL1

**Objekt: 07 - Záměna stožárů I. etapa**

Místo: Dolní Němčice

Datum: 04.11.2019

Objednavatel: Město Dačice, Kapetova 27/I, 380 13 Dačice

Projektant:

SETO, spol. s r.o., Hradecká 17

Zhotovitel:

SETO, spol. s r.o., Hradecká 17/IV, 380 01 Dačice Zpracovatel:

Martin Antoňů

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>		<b>-46 200,00</b>
M - Práce a dodávky M		-46 200,00
21-M - Elektromontáže		-46 200,00
<b>2) Ostatní náklady</b>		<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>-46 200,00</b>

## ROZPOČET

Stavba: Přeložka VO - Dolní Němčice\_ZMĚNOVÝ LIST ZL1

**Objekt: 07 - Záměna stožárů I. etapa**

Místo: Dolní Němčice

Datum: 04.11.2019

Objednavatel: Město Dačice, Kapetova 27/I, 380 13 Dačice

Projektant:

SETO, spol. s r.o., Hradecká 17

Zhotovitel:

SETO, spol. s r.o., Hradecká 17/IV, 380 01 Dačice Zpracovatel:

Martin Antoňů

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>-46 200,00</b>
M - Práce a dodávky M							-46 200,00
21-M - Elektromontáže							-46 200,00
2	M	316740680	stožár osvětlovací uliční 133/89/76 FeZn s manžetou po dvířka - 7 m nad zemí	kus	21,000	5 395,00	113 295,00
1	M	001	Stožár AMAKO JB 8 S	ks	-21,000	5 850,00	-122 850,00
3	K	002	Osazení výložníku na stožár metalizovaný	ks	-21,000	455,00	-9 555,00
4	M	003	Výložník AMAKO SV 1/60 1000	ks	-21,000	1 290,00	-27 090,00

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přeložka VO - Dolní Němčice\_ZMĚNOVÝ LIST ZL1

Objekt: 08 - Prodloužení trasy VO č. 42 - čp.1

Místo: Dolní Němčice

Datum: 04.11.2019

Objednavatel: Město Dačice, Kapetova 27/I, 380 13 Dačice

Projektant:

SETO, spol. s r.o., Hradecká 17

Zhotovitel:

SETO, spol. s r.o., Hradecká 17/IV, 380 01 Dačice

Zpracovatel:

Martin Antoňů

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

**1) Náklady z rozpočtu** **13 390,97**

M - Práce a dodávky M 3 146,72

21-M - Elektromontáže 1 540,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 1 606,72

**2) Ostatní náklady** **0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** **13 390,97**

## ROZPOČET

Stavba: Přeložka VO - Dolní Němčice\_ZMĚNOVÝ LIST ZL1

Objekt: 08 - Prodloužení trasy VO č. 42 - čp.1

Místo: Dolní Němčice

Datum: 04.11.2019

Objednavatel: Město Dačice, Kapetova 27/I, 380 13 Dačice

Projektant:

SETO, spol. s r.o., Hradecká 17

Zhotovitel:

SETO, spol. s r.o., Hradecká 17/IV, 380 01 Dačice

Zpracovatel: Martin Antoňů

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**13 390,97**

1	M	001	KABEL AYKY 4X25 mm2	m	58,000	54,80	3 178,40
2	M	002	trubka plast.vrub.chránící 90/75 role	m	58,000	32,50	1 885,00
3	M	003	Drát Š 10mm FeZn měkk	kg	37,700	36,50	1 376,05
4	K	004	Kabel AYKY 4x25 mm2 volně uložený	m	58,000	18,50	1 073,00
5	K	005	Prostup z umělohmot.roury vrubované ohebné 90/75mm	m	58,000	18,50	1 073,00
6	K	006	Uzemnění v zemi-drát FeZn 10mm	m	58,000	28,60	1 658,80

M - Práce a dodávky M

3 146,72

21-M - Elektromontáže

1 540,00

7	K	210101233	Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní smršťovací SVCZ 1až5 žíly do 4x10až16 mm2	kus	1,000	680,00	680,00
8	M	354360230	spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 4x10 - 35	kus	1,000	860,00	860,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích							1 606,72
9	K	460070133.1	Hloubení nezapažených jam pro kabelové spojky ručně v homině tř 3	kus	1,000	1 160,00	1 160,00
10	K	460120013	Zásyp jam ručně v homině třídy 3	m3	1,280	174,00	222,72
11	K	460490051	Krytí spojek, koncovek a odbočnic pro kabely do 6 kV cihlami s ložem a zásypem pískem	kus	1,000	173,00	173,00
12	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v homině tř 3	m2	2,000	25,50	51,00

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přeložka VO - Dolní Němčice\_ZMĚNOVÝ LIST ZL1

Objekt: 09 - Rezerva u kaple

Místo: Dolní Němčice

Datum: 04.11.2019

Objednavatel: Město Dačice, Kapetova 27/I, 380 13 Dačice

Projektant:

SETO, spol. s r.o., Hradecká 17

Zhotovitel:

SETO, spol. s r.o., Hradecká 17/IV, 380 01 Dačice

Zpracovatel: Martin Antoňů

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>585,00</b>
M - Práce a dodávky M	585,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	585,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>585,00</b>

## ROZPOČET

Stavba: Přeložka VO - Dolní Němčice\_ZMĚNOVÝ LIST ZL1

Objekt: 09 - Rezerva u kaple

Místo: Dolní Němčice

Datum: 04.11.2019

Objednavatel: Město Dačice, Kapetova 27/I, 380 13 Dačice

Projektant:

SETO, spol. s r.o., Hradecká 17

Zhotovitel:

SETO, spol. s r.o., Hradecká 17/IV, 380 01 Dačice

Zpracovatel: Martin Antoňů

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>585,00</b>
M - Práce a dodávky M							585,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích							585,00
1	K	460510055	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 15 cm	m	10,000	18,70	187,00
2	M	345713550	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09110	m	10,000	39,80	398,00

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přeložka VO - Dolní Němčice\_ZMĚNOVÝ LIST ZL1

Objekt: 10 - Osvětlení kaple a pomníku

Místo: Dolní Němčice

Datum: 04.11.2019

Objednavatel: Město Dačice, Kapetova 27/I, 380 13 Dačice

Projektant:

SETO, spol. s r.o., Hradecká 17

Zhotovitel:

SETO, spol. s r.o., Hradecká 17/IV, 380 01 Dačice Zpracovatel:

Martin Antoňů

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>48 465,63</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	9 762,24
4 - Vodorovné konstrukce	9 762,24
PSV - Práce a dodávky PSV	16 994,18
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	3 544,18
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	13 450,00
M - Práce a dodávky M	21 709,21
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	21 709,21
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>48 465,63</b>

## ROZPOČET

Stavba: Přeložka VO - Dolní Němčice\_ZMĚNOVÝ LIST ZL1

Objekt: 10 - Osvětlení kaple a pomníku

Místo: Dolní Němčice

Datum: 04.11.2019

Objednavatel: Město Dačice, Kapetova 27/I, 380 13 Dačice

Projektant:

SETO, spol. s r.o., Hradecká 17

Zhotovitel:

SETO, spol. s r.o., Hradecká 17/IV, 380 01 Dačice Zpracovatel:

Martin Antoňů

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>48 465,63</b>
HSV - Práce a dodávky HSV							9 762,24
4 - Vodorovné konstrukce							9 762,24
1	K	213311141	Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopísku tříďeného	m3	0,400	798,00	319,20
2	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,192	2 620,00	503,04
20	K	316911111	Osazení kamenných krycích desek tl do 100 mm	ks	2,000	570,00	1 140,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	M	M001	Kamenná deska pro svítidlo o rozměru 70x70cm, tl. do 10cm	kus	2,000	3 900,00	7 800,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

16 994,18

#### 744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

3 544,18

3	K	744431100	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený volně	m	58,000	13,70	794,60
4	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	60,900	12,20	742,98
5	K	746413150	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	4,000	48,70	194,80
6	K	746712100	Montáž průchodka pro vodiče	kus	2,000	53,90	107,80
7	M	562310570	průchodka kabelová PVC	kus	2,000	85,00	170,00
10	K	210010353	Montáž rozvedek plastových vodiče D do 10 mm2	kus	2,000	248,00	496,00
11	M	345640520	SHARK 506 GEL, kabelová spojka 6mm2 se svorkovnicí	kus	2,000	519,00	1 038,00

#### 748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

13 450,00

8	K	748123212	Montáž svítidlo LED zemní	kus	2,000	370,00	740,00
9	M	SV001	Svítidlo GEA COB LED + montážní box	kus	2,000	6 355,00	12 710,00

### M - Práce a dodávky M

21 709,21

#### 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

21 709,21

25	K	460030095	Vytrhání obrub ležatých silničních s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	m	2,000	96,50	193,00
27	K	460030153	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva drceného tloušťky do 30 cm	m2	4,000	204,00	816,00
26	K	460030173	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 15 cm	m2	4,000	222,00	888,00
24	K	460030193	Řezání podkladu nebo krytu živичného tloušťky do 15 cm	m	16,000	107,00	1 712,00
21	K	460070113	Hloubení nezapažených jam pro uložení zemních svítidel ručně v hornině tř 3	kus	2,000	383,00	766,00
12	K	460070253	Základové patky betonové pro LED svítidla, osazení zemního boxu	kus	2,000	416,00	832,00
30	K	460120016	Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1až4	m3	1,496	134,00	200,46
28	K	460200163	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	30,000	84,80	2 544,00
31	K	460260001	Zatažení kabelu	m	56,000	6,50	364,00
13	K	460421201	Lože kabelů z prohozeného výkopku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky do 65 cm	m	30,000	10,80	324,00
14	K	460490012	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm	m	30,000	8,50	255,00
15	K	460510054	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 10 cm	m	56,000	13,50	756,00
23	M	345713500	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09040	m	56,000	19,10	1 069,60
29	K	460560163	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	30,000	49,00	1 470,00
17	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	1,496	73,60	110,11
18	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	14,960	17,80	266,29
32	K	460600061	Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	0,920	351,00	322,92
19	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	38,000	22,00	836,00
35	K	460650064	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhutněním tloušťky do 25 cm	m2	4,000	207,00	828,00
36	K	460650072	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva obalovaného asfaltem se zhutněním tl do 10 cm	m2	4,000	435,00	1 740,00
37	K	460650135	Zřízení krytu vozovky a chodníku z asfaltu tloušťky do 8 cm	m2	4,000	833,00	3 332,00
39	K	460650185	Osazení betonových obrubníků ležatých silničních do betonu prostého	m	2,000	201,00	402,00
38	K	460650195	Očištění vybouraných obrubníků silničních od spojovacího materiálu s odklizením do 10 m	m	2,000	25,80	51,60



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2,693	110,00	296,23
34	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	0,920	1 450,00	1 334,00