



Poznámka:

Výška pro osazení STOP tlačítka bude 1,4m.

V kotelně bude provedeno pospojení velkých kovových částí, vodičem CY4 zelenožlutým. Vodič bude ukončen na sběrně PE v rozvaděči RK.

Pospojeny budou kotle, exp. nádoba, ohřívač TUV, rozdělovače, potrubí VZT, ÚT, ZT, plynu, žlaby atd.

Od krabic bude pro připojení čerpadel použita šňůra typu H05VV-F.

Rozvody uloženy na povrchu.

Dodavatel elektroinstalace provede kabelové rozvody – zapojení do automatiky kotlů provede servisní technik ÚT.

Provozní napětí:
3x230/400V, 50Hz
Ochranné opatření:
automatické odpojení od zdroje

Bohumír Holec IČO 44057199 tel: 777 826 892	Číslo zakázky: 01-02-17	Datum: 2/2017	Vypracoval: B.Holec	Měřítko: 1:50	Název zakázky: Rekonstrukce kotelny MŠ ul. Bratrská v Dačicích	Název výkresu: Půdorys kotelny-el. rozvody	Číslo výkresu: 601
--	----------------------------	------------------	------------------------	------------------	--	---	-----------------------