



D O D A T E K Č . 1
K E S M L O U V Ě O D Í L O Z E D N E
1 0 . 5 . 2 0 1 9

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: Město Dačice

Se sídlem: Krajířova 27, 380 13 Dačice
Zastoupeno: Ing. Karlem Macků – starostou města
IČO: 00246476
DIČ: CZ00246476
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., Jindřichův Hradec
Číslo účtu: 0603143369/0800

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:

Ing. Karel Macků – starosta

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění díla:

Ing. Karel Macků – starosta, tel. č. 725 856 242

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění díla:

Zdeněk Sedláček – pracovník odboru dotací a investic, tel. č. 723 680 295

Technický dozor investora – Ing. Martin Antoňů

(dále jen „objednatel“)

I.2. Zhotovitel: DRYMAT.CZ s.r.o.

Se sídlem: Rabštejnská Lhota 147, 537 01 Chrudim
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 1773
Zastoupený: Ivonou Jeřábkovou - jednatelkou společnosti
IČO: 28819390
DIČ: CZ28819390
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s., pobočka Chrudim
Číslo účtu: 107-2922320217/0100

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:

Ivona Jeřábková, tel.č. 603 575 633

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech provádění díla::

Ivona Jeřábková, tel.č. 603 575 633

stavbyvedoucí (ve smyslu § 153 odst. 1 a 2 zák. 183/2006 Sb.):

Ing. Václav Kulháněk, tel. č. 602 519 028

(dále jen „zhotovitel“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

Strany se tímto dodatkem rozhodly změnit smlouvu o dílo ze dne 10. 5. 2019, jejímž předmětem je provedení kompletního a proveditelného díla - **stavby: „Přístavba knihovny v Dačicích (3. vyhlášení)“**, která byla uzavřena mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem společností DRYMAT.CZ. s.r.o. (dále jen „smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu díla, a to o položky, které objednatel vyžadoval navíc, nebo je vyloučil (nerealizovaly se) z původně smlouveného plnění, nebo o položky prací, které si vynutila situace při realizaci stavby, a s tím související změna ceny díla.

Jedná se zejména o tyto položky:

- Rozšíření díla o keramický obklad jedné místnosti (úklid) z důvodu zásahu instalacemi do stávajících obkladů.
- Rozšíření díla o zvětšení kanceláře v I. NP stávající budovy – SDK příčka, elektroinstalace, malby, sokly apod.
- Zmenšení rozsahu zemních prací.
- Vypuštění fixních oken do kanceláří.
- Záměna anhydridu za betonový potěr.
- Záměna zářivkových svítidel za LED panely.
- Záměna leštěné dlažby za matnou a další více a méně práce vyspecifikované ve změnovém listě ZL 1.

II. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY

Článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY odst. 2.1 smlouvy o dílo se mění tak, že odstavec 2.1 nově zní:

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu:

„Přístavba knihovny v Dačicích (3. vyhlášení)“

v rozsahu daném zadávacími podmínkami a požadavky uvedenými ve výzvě k podání nabídek, přiloženým soupisem prací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy, a projektovou dokumentací vypracovanou projekční kanceláří DELTA projekt s.r.o., Antonínská 15, 380 01 Dačice, změnovým listem ZL 1, který obsahuje soupisy položek, které objednatel díla vyžaduje nad rámec původně smlouveného plnění, nebo které si vynutila situace při realizaci zemních prací, nebo nebyly realizovány (dále také „stavba“ nebo „dílo“).

Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení veškerých prací, dodávek, služeb a výkonů nezbytných pro zahájení, řádné dokončení a předání díla a k jeho užívání (např. zřízení, zabezpečení, provozování a zrušení zařízení staveniště; zajištění skládky výkopového a přebytečného materiálu; odvoz výkopového a přebytečného materiálu na skládku; mimostaveništní doprava; provedení veškerých atestů, zkoušek a měření potřebných k předání a kolaudaci díla, zhotovení dokumentace skutečného provedení díla; předložení dokladů o likvidaci nebezpečných materiálů apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, zhotovení oddělovacího geometrického plánu apod.

Technickým předmětem díla je:

- *přístavba a drobnější stavební úpravy stávajícího objektu městské knihovny. Přístavba o půdorysných rozměrech 15,5 x 6,25 m je umístěna směrem do dvora jako jednopodlažní, nepodsklepená, krytá plochou střechou a navazující bezbariérově na 1. NP stávajícího objektu městské knihovny. Přístavba je situována na pozemku p. č. 446 a části pozemku p.č. 447, obojí v k.ú. Dačice, a budebezprostředně navazovat na stávající objekt městské knihovny. Do dvora bude přístavba výrazně prosklena,*
- *zemní práce, zejména výkop rýh pro pásové základy, pro doplnění kanalizace, jímací a retenční nádrže na dešťovou vodu,*
- *betonové pásové základy,*
- *zděné obvodové stěny tl. 50 cm a 25 cm stažené ŽB věncem, vnitřní příčky tl. 10 cm,*

- strop i střecha vynášeny fošnovými stropními nosníky 60 x 300 mm, zavětrování, kotvení do ŽB věnců s vloženou tepelnou izolací z minerálních vláken v tl. 300 mm s pojistnou difúzní fólií, parotěsnou fólií s hliníkovou vrstvou a prkenným roštem,
- osazení ocelových I nosníků nad vybouranými otvory mezi stávajícím oddělením pro dospělé a přístavbou,
- plochá střecha krytá povlakovou střešní měkčenou PVC fólií, provětrávaná mezera tvořená latěmi, zásyp z oblázkového kačírku,
- prosklená stěna a okno z hliníkových profilů, zasklení izolačními trojskly,
- nově vytvořená místnost WC ve stávajícím objektu městské knihovny, řešená jako bezbariérová,
- v rámci stavebních úprav dojde k propojení stávajícího objektu městské knihovny s přístavbou, k drobným stavebním úpravám uvnitř stávajícího objektu městské knihovny a ke zbourání stávající opěrné kamenné zdi mezi dvorem a zahradou.- Dále bude odstraněna stávající betonová dlažba v místě stavby; na parc. č. 447 – zahrada – bude umístěna podzemní nádrž dešťových vod o objemu 8 m³,
- vytápění teplovodním podlahovým systémem napojeným na stávající rozvody objektu městské knihovny,
- napojení nových instalací na stávající rozvod vody,
- nový bleskosvod propojený s bleskosvodem stávajícího objektu městské knihovny,
- rozvody elektroinstalace napojeny na stávající elektroinstalaci v objektu městské knihovny.

Součástí díla jsou dále tyto činnosti, které provede zhotovitel:

- odvoz a zajištění skládky sutí a vybouraných hmot, včetně poplatku za uložení, a předání dokladů o jejich ekologické likvidaci příp. o uložení na skládku objednateli,
- zajištění řádné koordinační činnosti při provádění díla, denní přítomnost stavbyvedoucího na stavbě,
- splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení,
- zajistí staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy, zhotovitel zajistí bezpečný pohyb zaměstnanců knihovny v objektu, včetně zajištění přístupu pro tyto zaměstnance,
- zajistí zvláštní užívání komunikace, včetně dočasného dopravního značení,
- zajistí dodržování předpisů v oblasti BOZP při práci na staveništi, zejména při manipulaci s břemeny ve výškách,
- průběžný denní úklid dotčených prostor (podle stavu znečištění),
- vyčištění dotčených prostor po skončení prací a uvedení pozemků a prostor dotčených stavbou nebo zařízením staveniště (včetně přístupové komunikace) do původního stavu,
- předání atestů a certifikátů použitých materiálů,
- umožní provedení archeologického dohledu při provádění zemních prací (oprávněnou osobu zajišťuje objednatel),

IV. ZMĚNA CENY DÍLA

Článek 4. CENA ZA DÍLO odst. 4.1 smlouvy o dílo se mění tak, že odstavec 4.1 nově zní:

- 4.1 Cena díla je ujednaná pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a článkem 2. této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla s výjimkou případů ujednaných v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace. Cena je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který je nedílnou součástí této smlouvy, jako příloha č. 1, a změnovým listem, ZL 1.

Celková cena díla bez DPH činí

3.088.663,67 Kč

V. ZMĚNA PŘÍLOH

Na konec Přílohy č. 1 se doplňuje Změnový list ZL 1, který je přílohou tohoto dodatku.

VI.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 5. 10. 2019 nedotčená tímto dodatkem se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami, účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.

Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na její 39. schůzi konané dne 4. 3. 2020 pod č. usn. 705/39/RM/2020 nadpoloviční většinou hlasů a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, včetně původního znění smlouvy ze dne 5. 10. 2019, jakož i další změny a dodatky smlouvy podléhají zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha: Změnový list ZL 1

11. 03. 2020

V Dačicích dne

V Chrudimi dne **9.3.2020**

Za objednatele:



za město Dačice
Ing. Karel Macků, starosta

Za zhotovitele:



za DRYMAT. CZ s r.o.
Ivona Jeřábková, jednatelka

Položkový rozpočet

Zakázka: Přístavba knihovny v Dačicích

Místo: Dačice

Objednatel: Město Dačice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: dle výběrového řízení

IČ:

DIČ:

38001

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 473 793,35
PSV			1 117 273,13
MON			553 345,00
Vedlejší náklady			70 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 214 411,48

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 214 411,48 CZK
Základní DPH	21 %	675 026,41 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **3 889 437,89 CZK**

v



Za zhotovitele

dne

05.03.2020

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			337 471,99
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			72 779,40
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			247 856,70
4	Vodorovné konstrukce	HSV			118 108,45
5	Komunikace	HSV			45 801,25
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			82 778,63
62	Upravy povrchů vnější	HSV			65 223,68
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			148 414,48
64	Výplně otvorů	HSV			13 480,00
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			5 694,00
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			24 487,50
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			36 742,50
96	Bourání konstrukcí	HSV			62 460,11
97	Prorážení otvorů	HSV			149 830,66
99	Staveništní přesun hmot	HSV			62 664,00
711	Izolace proti vodě	PSV			245 308,88
712	Živičné krytiny	PSV			65 953,90
713	Izolace tepelné	PSV			165 834,06
728	Přípojka kanalizační	PSV			3 760,00
762	Konstrukce tesařské	PSV			157 242,37
764	Konstrukce klempířské	PSV			16 704,00
765	Krytiny tvrdé	PSV			2 790,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			63 615,70
767	Konstrukce zámečnické	PSV			154 685,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			147 468,28
781	Obklady keramické	PSV			28 785,50
784	Malby	PSV			22 012,44

786	Čalounické úpravy	PSV			43 113,00
M21	Elektromontáže	MON			144 346,00
M23	Montáže potrubí	MON			408 999,00
VN	Vedlejší náklady	VN			70 000,00
Cena celkem					3 214 411,48

Změnový list ZL 1

S:	Přístavba knihovny v Dačicích					
O:	Dačice					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				337 471,99
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 15,5*6,5 4*1,5	m2	106,75000 100,75000 6,00000	180,00	19 215,00
2	113107610R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	106,75000	220,00	23 485,00
3	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 7,5*2	m2	15,00000 15,00000	350,00	5 250,00
4	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 7,5*1,5*0,25 15*1,5*0,25 Nádrže: 2,5*5*0,25	m3	11,56250 2,81250 5,62500 3,12500	450,00	5 203,13
5	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	18,12000	450,00	8 154,00
6	122201109R00	Stavební jáma do zahrady: (6,15+1,4)*1,2*2 Příplatek za lepihost - odkopávky v hor. 3	m3	18,12000	65,00	1 177,80
7	132201110R00	Převzato výše: 18,12 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ (14+0,75)*0,6*0,85 0,75*0,6*0,85 (5,15-0,75)*0,6*0,35 (15,5+0,75+0,5)*0,5*0,35 Kanalizace: (17,7+7,5+2+2)*0,6*1,1+8*0,45*0,75	m3	33,73230 7,52250 0,38250 0,92400 2,93130 21,97200	750,00	25 299,23
8	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ Jímky dešťových vod: 5,5*2,5*2,5+1,5*1,5*2,5 Úprava terénu - sjezd: 3*5*1,6/2	m3	56,80000 40,00000 12,00000	780,00	44 304,00
9	139601102R00	Odtěžení zeminy za stěnou: 5*0,6*1,6 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 1,5*0,4*0,85 0,5*0,5*0,85	m3	4,80000 0,72250 0,51000 0,21250	1 050,00	758,63
10	139711101RT2	Výkopávka v uzavřených prostorech v hor.1-4, hornina 2	m3	0,64800	550,00	356,40
11	162201102R00	Kanalizace v zádveři: 0,6*0,9*1,2 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m 33,73+0,72+0,648	m3	0,64800 35,09800 35,09800	250,00	8 774,50

12	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m	m3	35,10000	450,00	15 795,00
13	162201210R00	Příplatek za dalš. 10 m, kolečko, výkop. z hor. 1- 4 35,1*2	m3	70,20000	135,00	9 477,00
14	166101101R00	Přehození výkopku z hor. 1-4	m3	35,10000	170,00	5 967,00
15	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 Vykopaná zemina: 35,1	m3	48,88500	650,00	31 775,25
16	174101101R00	Polštář z kameniva: 13,785 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 40,0-3,72-4-4	m3	13,78500	350,00	15 778,00
		zasypání šikmého sjezdu: 12 obsyp objektu ze zahrady: 4,8		12,00000		4 200,00
17	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	0,73000	390,00	284,70
18	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopisků frakce 0 - 22 mm (17,7+7,5+2+2+8)*0,4*0,25	m3	3,72000	650,00	2 418,00
19	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m 35,1	m3	43,10000	1 200,00	51 720,00
20	199000005R00	Jímky: 4+4 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 43,1*2,0	t	86,20000	250,00	21 550,00
21	181301102R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2 11,5625/0,25+(7,5+2+2)*1	m2	86,20000	85,00	4 908,75
22	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině 15*10	m2	57,75000	55,00	8 250,00
23	162201151R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 5-7 do 20 m Rozproštění šterkové podkladní vrstvy Šterková vrstva: 13,7853	m3	150,00000	2 000,00	27 570,60
				13,78530		
Díl: 2		Základy, zvláštní zakládání				72 779,40
24	272313611R00	Beton základových kleneb prostý C 16/20 14*0,6*0,5 0,75*0,6*0,5 (5,15-0,75)*0,6*0,5 (15,5+0,75)*0,5*0,5 (0,5*0,5+1*0,4)*1,3	m3	10,65250	3 500,00	37 283,75
25	274272150RT3	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 40 cm, výplň tvárníc betonem C 16/20 (14+0,75)*0,5	m2	4,20000	1 950,00	14 381,25
26	272351215R00	Bednění stěn základových kleneb - zřízení	m2	0,22500	75,00	322,88
				1,32000		
				4,06250		
				0,84500		
				7,37500		
				4,30500		

[illegible]

40	311237464R00	Štít do zahrady: 6,15*0,5 Zdivo z cihel brouš.P10, tl. 38 cm,suchá pěna, termoizolační cihly (1,5+3)*0,5 6,15*2	m2	3,07500 14,55000 2,25000 12,30000 52,80000 52,80000 5,00000 2,00000 1,00000 1,00000 25,57500 12,30000 17,55000 -4,27500 8,22000 5,52000 2,70000 1,00000 10,40000 10,40000 18,00000 18,00000	1 750,00	25 462,50
41	311237440R00	Zdivo z cihel brouš.P12,5, tl.25, suchá pěna, nosné cihelné kvádry (15+0,85+0,25+1,5)*3	m2	52,80000 5,00000 2,00000 1,00000 1,00000 25,57500 12,30000 17,55000 -4,27500 8,22000 5,52000 2,70000 1,00000 10,40000 10,40000 18,00000 18,00000	1 450,00	76 560,00
42	317167211R00	Překlad keram. vysoký, nosný 23,8/7/125 cm	kus	5,00000	380,00	1 900,00
43	317167121R00	Překlad keram. ploché 11,5/7,1/100 cm	kus	2,00000	195,00	390,00
44	317167122R00	Překlad keram. ploché 11,5/7,1/125 cm	kus	1,00000	210,00	210,00
45	317167124R00	Překlad keram. ploché 11,5/7,1/175 cm	kus	1,00000	330,00	330,00
46	342247534R00	Příčky z cihel broušených, pěna, tl. 11,5 cm (2+2,1)*3 5,4*3,25 -0,9*2,25-1,5*1,5	m2	25,57500 12,30000 17,55000 -4,27500 8,22000 5,52000 2,70000 1,00000 10,40000 10,40000 18,00000 18,00000	750,00	19 181,25
47	342012221RT1	Příčka SDK tl.100 mm,ocel.koe,1x oplášt.,RB 12,5mm, izolace tloušťky 50 mm, EI 30 2,4*2,3 0,9*3	m2	8,22000 5,52000 2,70000 1,00000 10,40000 10,40000 18,00000 18,00000	850,00	6 987,00
48	342091012R00	Zřízení otvoru do 4 m2, OK 1x CW, 2x opláštění	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00
49	342267..1R	Obklad sloup sádrokartonem čtyřstranný do 0,5/0,5m, desky protipožární impreg. tl. 12,5 mm	m	10,40000 10,40000 18,00000 18,00000	450,00	4 680,00
50	342267112RT4	Ocelové sloupky - 2 vrstvy: 2,6*2*2 Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m, desky protipožární impreg. tl. 12,5 mm Překlad prosklené stěny ve 2 vrstvách: 9*2	m	10,40000 18,00000 18,00000	450,00	8 100,00
Díl: 4		Vodovodné konstrukce				118 108,45
51	417237111R00	Obezdní věnce brouš. věncovkou 8/19, izol. 6,15*2+3,5+1,5*2+3	m	21,80000 21,80000	450,00	9 810,00
52	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 (15,5+5,4+1,5+1,5+3,5+5,5)*0,25*0,2	m3	2,69000 1,64500 1,04500	3 780,00	10 168,20
53	417351111R00	Nad překladem prosklené stěny: 9,5*0,25*(0,3+0,14) Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení 9,5*0,35*2	m	6,65000 6,65000	550,00	3 657,50
54	417351113R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění	m	6,65000	120,00	798,00
55	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení (14,75+5,4+1,25)*0,25	m2	5,35000 5,35000	350,00	1 872,50
56	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	5,35000	95,00	508,25
57	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10S05(R)	t	0,20540	35 000,00	7 189,00

58	416046226R00	Pr.12: (15,5+6,15)*2*4*1,05*0,89/1000 Třínky: (15,5+6,15)*2*3*(0,2*2+0,2*2+0,5*2)*0,186/1000	m2	0,16190 0,04350	84 105,00	
		Samost.pož.předěl, kov.kce.CD, 2x izol.2x RF 15 mm Samostatný strop (podhled) z SDK desek protipožárních na plechových profilech včetně vložené izolace z minerálních vláken. Doložit atestem na pož. odolnost EI 45 DP1.		80,10000	1 050,00	
		14,75*5,4 9*0,05		79,65000 0,45000		
Díl: 5	Komunikace				45 801,25	
59	584831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	34,55000	650,00	22 457,50
		6,25*0,6 14*2,2		3,75000 30,80000		
60	596811111RT4	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž., včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm	m2	31,12500	750,00	23 343,75
		Na doplnění dlažby dvora možno použít původních odstraněných dlaždic.				
		6,25*0,5 Dlažba dvora: 14*2		3,12500 28,00000		
Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní					82 778,63
61	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů	m2	32,15500	45,00	1 446,98
		9*2,75+1*1,75+1,5*1,25+0,9*2,1*2		32,15500		
62	610991004R00	Začistovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm	m	27,00000	140,00	3 780,00
		9*2,75*2 1*1,75*2 (1,5+1,25*2)*2		14,50000 4,50000 8,00000		
63	612473182R00	Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně	m2	155,60000	320,00	49 792,00
		M.č.13: (5,4+2,9)*2*3-0,9*2-1,5*1,25 M.č.12: (11,75+5,4)*2*3-0,9*2-1,5*1,25-8,4*2,25-4,35*2,4		46,12500 69,88500		
		1,1*2,45*2 (2,1+2)*3 M.č. 11: (2+1,85)*3+1,85*2+1,2*2 M.č.05: (0,9+0,4*2)*2,5		5,39000 12,30000 17,65000 4,25000		
64	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	34,95000	130,00	4 543,50
		1*1,8*2*(1,5+1,3*2)*2+2,65+2,5*3+4,5*2+3		34,95000		
65	611473112R00	Omítka vnitř.stropů ze suché směsi, štuková.strojně	m2	7,48500	370,00	2 769,45
		4,35*1,1		4,78500		
						10 500,00
						5 250,00

66	611481211RT8	9*0,3	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	2,70000	220,00	1 646,70
67	612403382R00		Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	7,48500	320,00	8 000,00
68	612409991RT2		Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi	m	25,00000	300,00	5 400,00
69	612421331R00		Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových 2*3	m2	18,00000	250,00	2 250,00
		1,5*2			9,00000		
					6,00000		
					3,00000		
70	615481111R00		Potažení válc.nosníků rabric.pletivem a postřík MC (1,1+0,2+0,2)*5	m2	7,50000	420,00	3 150,00
					7,50000		
Díl: 62			Upravy povrchů vnější				65 223,68
71	620991121R00		Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	26,50000	75,00	1 987,50
		1*1,75			1,75000		
		9*2,75			24,75000		
72	620991004R00		Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm	m	10,00000	210,00	2 100,00
		1+1,75*2+2,75*2			10,00000		
73	622472112R00		Omítka stěn vnější ze SMS štuková slož. II. ručně (1,55+3,5+0,2*2)*2,75-0,6*1,55	m2	23,89750	300,00	7 169,25
		6,15*1,6			14,05750		
					9,84000		
74	622481211RT2		Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	23,90000	280,00	6 692,00
75	622412312RT1		Nátěr stěn vnějších, slož.1-2 , minerální, silikát na hladký povrch, barva bílá lomená	m2	23,90000	320,00	7 648,00
76	622311522RT1		Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 100 mm, s omítkou GranoporTop 3,1 kg/m2 šedá (1,5+3,5)*0,6	m2	10,29000	2 150,00	22 123,50
		9*0,4			3,00000		
		6,15*0,6			3,60000		
					3,69000		
77	622311332RT1		Zatepl.systém, fasáda, EPS F plus tl.100 mm, s omítkou GranoporTop 3,1 kg/m2	m2	4,50000	1 650,00	7 425,00
			Nadpraží prosklené stěny: 9*0,5				
78	622390110R00		Montáž izolace suterénu polystyren, bez PÚ 14*0,6	m2	17,01000	120,00	2 041,20
		6,15*1,4			8,40000		
					8,61000		
79	283754905R		Deska polystyrenová XPS 300 SF tl. 100 mm, hladká, s ozubem, 1265 x 615 mm	m2	17,86050	450,00	8 037,23
		17,01*1,05			17,86050		
Díl: 63			Podlahy a podlahové konstrukce				148 414,48

80	632441017RT2	Potěr anhydritový ,plocha do 100 m2, tl.60 mm, samonivelační potěr Anhydrit CA-C25-F5	m2	87,13500	850,00	74 064,75	celý odpočet, skutečná mazarina bude ve výcepracích 74 064,75
81	632441491R00	Pro podlahové vytápění teplovodní 14,75*5,4+4,35*1,1+9*0,3	m2	87,13500	120,00	10 456,20	
82	631313611R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemy Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 (6,05*14+1,55*6)*0,1	m3	11,08600	4 230,00	46 893,78	10 456,20
		Pod jímky: 5*2,2*0,15+0,6*0,6*0,1		9,40000			
83	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení (14,05+6,15)*0,15	m2	1,88600	430,00	1 302,90	
84	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	3,03000		363,60	
85	631361921RT3	Výztuž mazarin svařovanou sítí, průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm KD37	t	3,03000	120,00	363,60	
		12 ks: 12*12,63/1000		0,17690	35 000,00	6 191,50	
86	631571005R00	pod jímku: 2*12,63/1000		0,15160			
		Násyp z kameniva těž. praného fr. 4-16 (kačírku), krysl zásyp ploché střechy	m3	0,02530			
		(15,75*6,15+14,25*0,75)*0,1		10,75500	850,00	9 141,75	
Díl:	64	Výplně otvorů		10,75500		13 480,00	
87	642951221R00	Dodatečné osaz. dřev.zárubní hrubých,pl.nad 2,5 m2	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00	
88	641941412R00	Osazení rámu okenních ocelových, plocha do 10 m2	kus	3,00000	1 350,00	4 050,00	
89	641960000R00	Započítat včetně ruční dopravy vysklených rámu přes zámecký park.	m	29,00000	230,00	6 670,00	
90	642945111R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	kus	1,00000	1 560,00	1 560,00	
		Osazení zárubní ocel. požár. 1křidl., pl. do 2,5 m2					
		Včetně dodávky typové zárubně pro požární dveře 800/1970. Osadit na schodiště v suterénu objektu.					
Díl:	93	Dokončovací práce inž.staveb				5 694,00	
91	931961115R00	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm	m2	11,70000	320,00	3 744,00	
92	931971112R00	Včetně dodávky EPS 70 tl. 30 mm					
		Vložky do dilatačních spár, lepenka dvojitá	m2	3,00000	650,00	1 950,00	
Díl:	94	Lešení a stavební výťahy				24 487,50	
93	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	97,95000	250,00	24 487,50	
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				36 742,50	
94	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	218,50000	65,00	14 202,50	
		Pouze přízemí					
95	953761161R00	Odvětrání trubkami z PVC, svislé, Js 100 mm	m	13,50000	850,00	11 475,00	
96	953941211R00	Osazování konzol nebo kotev pro madla apod.	kus	4,00000	350,00	1 400,00	

97	953941414R00	Osazení konzol pro zásobníky vody délky do 1000 mm	kus	2,00000	420,00	840,00	
98	953946111R00	Osazení ventilačních mřížek	kus	5,00000	250,00	1 250,00	1 250,00
99	954221208R00	SDK obklad dřevěných trámů, 3str.1x RFI tl 15 mm požární odolnost EI 30 DP1. Doložit atestem	m	7,00000	650,00	4 550,00	
100	954111102R00	SDK obklad ocel.slopů 4str., 1x RF tl.12,5 mm	m	5,50000	550,00	3 025,00	3 025,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				62 460,11	
101	961021311R00	Bourání základů ze zdiva kamenného	m3	3,45600	3 580,00	12 372,48	pilř u brány do parku
102	962036112R00	DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm	m2	2,42000	350,00	847,00	
103	962022391R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MVC	m3	7,42500	2 550,00	18 933,75	
104	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	1,28250	1 850,00	2 372,63	
105	964011221R00	Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 75 kg/m	m3	0,33750	5 500,00	1 856,25	
106	965081713RT2	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2, sbječka, dlaždice keramické	m2	8,20000	350,00	2 870,00	
107	965042141RT4	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, sbječka tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	1,64000	1 650,00	2 706,00	
108	965049111R00	Příplatek, bourání mazanin se svař. síří tl. 10 cm	m3	0,82000	1 350,00	1 107,00	
109	962032314R00	Bourání pilřů cihelných	m3	3,65000	3 200,00	11 680,00	
110	967031734R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 30 cm	m2	1,50000	1 650,00	2 475,00	
111	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	2,00000	200,00	400,00	
112	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	5,83000	250,00	1 457,50	
113	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	4,27000	350,00	1 494,50	
		Jedná se o dřevěné dvoukřídlové dveře ve 2.NP. Vybourat opatrně - budou následně použity ve stejném místě s otočením otevírání dveřních křidel ve směru úniku.					
114	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	m	3,60000	80,00	288,00	
115	969011121R00	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm	m	5,00000	320,00	1 600,00	
Díl: 97		Prorážení otvorů				149 830,66	
116	971033561R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.60 cm, MVC	m3	0,59930	3 200,00	1 917,76	
117	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	3,00000	490,00	1 470,00	
118	975043121R00	Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 1000 kg/m	m	4,50000	500,00	2 250,00	
119	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suťi do 10 m	t	46,74000	1 200,00	56 088,00	
120	979082121R00	Příplatek k vnitřnost. dopravě suťi za dalších 5 m	t	46,74000	135,00	6 309,90	
121	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	46,74000	950,00	44 403,00	
122	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	46,74000	450,00	21 033,00	
123	979990102R00	Poplatek za skládku suťi - směr betonu a cihel	t	46,74000	350,00	16 359,00	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				62 664,00	
124	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	179,04000	350,00	62 664,00	

Díl: 711	Izolace proti vodě					245 308,88
125 711471051RZ1	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólii PVC, volně, včetně dodávky folie Ekoplast tl. 1 mm	m2	95,32500	450,00		42 896,25
126 711472051RZ1	Izolace, tlaková voda, svislá fólii PVC, volně, včetně dodávky folie Ekoplast tl. 1,0 mm	m2	13,37500	650,00		8 693,75
127 711482001RZ1	Izolační systém, jednoduchý spoj, svisle, včetně dodávky nopové fólie a spojovacích prvků	m2	12,50000	250,00		3 125,00
Nopy v. 10 mm						
128 711491171RZ1	Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná, včetně dodávky textilie Netex F - 300	m2	100,06500	65,00		6 504,23
129 711491172RZ1	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná, včetně dodávky textilie Netex F - 300	m2	100,06000	65,00		6 503,90
130 711801002RT1	Hydroizolace pro zelené střechy Fatrafol, vč. dod. folie Fatrafol 808, textilie a par. zábr.	m2	120,33500	1 450,00		174 485,75
131 998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,62000	5 000,00		3 100,00
Díl: 712	Živěné krytiny					geotextilie je v pol. č. 137 nebo 21 660,30
132 712378003R00	Atiková okapnice VIPLANYL RŠ 250 mm	m	21,50000	380,00		8 170,00
133 712378005R00	Stěnová lišta vyhnutá VIPLANYL RŠ 70 mm	m	23,75000	350,00		8 312,50
134 712378102RT3	Komínek odvětrání střechy s manžetou z PVC, DN 110 mm	kus	14,00000	280,00		3 920,00
135 712378110R00	Vnitřní rohová tvarovka Alkorplan	kus	2,00000	520,00		1 040,00
136 712378111R00	Vnější rohová tvarovka Alkorplan	kus	1,00000	520,00		520,00
137 712391171RZ1	Povlaková krytina stěch do 10°, podklad. textilie, 1 vrstva - včetně dodávky textilie Aralep	m2	120,33500	180,00		21 660,30
138 712391172RZ1	Povlaková krytina stěch do 10°, ochran. textilie, 1 vrstva - včetně dodávky textilie Aralep	m2	120,33500	180,00		21 660,30
139 998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,12900	5 200,00		670,80
Díl: 713	Izolace tepelné					165 834,06
140 713111130RT2	Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	96,87500	150,00		14 531,25
141 63152159R	Plst' izolační URSA DF 37 200x1250x3500 mm	m2	97,00000	280,00		27 160,00
142 63152153R	Plst' izolační URSA DF 37 100x1250x7000 mm	m2	97,00000	190,00		18 430,00
143 713111211RK6	Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů, Jutafol N AL170 speciál	m2	83,44000	120,00		10 012,80
144 713111275RS2	Utěsnění styku parozábr. s jinou konstrukcí tmelem, včetně lepidla DELTA-TDXX	m	40,60000	160,00		6 496,00
145 713121111RV5	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, včetně dodávky polystyren tl. 100 mm	m2	82,50000	950,00		78 375,00
146 713131130R00	Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce	m2	2,44250	85,00		207,61
147 283764008R	Deska izolační EPS tl. 100 mm, deska tepelné izolační EPS	m2	2,50000	850,00		2 125,00

148	7131201...	Montáž dilatačního pásu podlahy podél stěn, vč. dodávky materiálu š. 80 mm	m	51,60000	142,00	7 327,20
149	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,63200	1 850,00	1 169,20
Díl: 728		Přípoika kanalizační				3 760,00
150	728114112R00	Montáž potrubí plastového kruhového do d 200 mm	m	2,40000	1 350,00	3 240,00
151	728415112R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2	kus	1,00000	520,00	520,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				157 242,37
152	762334192R00	Montáž krokví do 288 cm2 ocel.spojkami	m	235,00000	160,00	37 600,00
153	60596002R	Řezivo - fošny, hranoly	m3	3,96000	7 500,00	29 700,00
154	60511101R	Řezivo SM středové tl. 33-100 jakost II, L=4-6 m	m3	0,29400	8 500,00	2 499,00
155	762311103R00	Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel	kus	10,00000	250,00	2 500,00
156	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	109,81000	380,00	41 727,80
157	762341610RT2	Bednění okapových říms z prken hrubých, včetně dodávky řeziva prkna tl. 24 mm	m2	15,01500	450,00	6 756,75
158	762421120RT2	Montáž obložení stř. římsy tl. do 8 mm, včetně dodávky, deska cementotřísková tl. 8 mm	m2	17,86580	420,00	7 503,64
Obklad střešní římsy cementotřískovými deskami č.cca 60 cm s mezerami š. 1,0 cm podloženými plechovými pásy. Na plné bednění z prken (prkna započítána viz výše). Šrouby s hranatou hlavou barvy šedé.						
159	762342204R00	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 60 cm	m2	109,80000	60,00	6 588,00
160	60510002R	Lať střešní profil SM/BO 40/60 mm dl = 3 - 5 m	m	188,25000	40,00	7 530,00
161	762361124R00	Montáž spádových klínů plochy do 224 cm2	m	4,50000	650,00	2 925,00
162	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	7,70620	250,00	1 926,55
163	762911111R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB	m2	504,04200	15,00	7 560,63
164	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	4,85000	500,00	2 425,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				16 704,00
165	764908108RT1	FeZn žlab podokapní půlkruhový R, velikost 190 mm, pobarvený v barvě hnědé	m	14,30000	350,00	5 005,00
166	764908110RT1	FeZn odpadní trouby kruhové, D 120 mm, pobarvený v barvě hnědé	m	2,50000	420,00	1 050,00
167	764908102RT2	FeZn kotlík žlabový kónický SOK, vel.žlabu 150 mm, v ostatních barvách, systémový	kus	1,00000	650,00	650,00
168	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	2,20000	120,00	264,00
169	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	6,50000	120,00	780,00
170	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	12,00000	120,00	1 440,00
171	764359811R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45°	kus	1,00000	120,00	120,00
172	764352291R00	Montáž žlabů Pz podokapních půlkruhových	m	12,00000	200,00	2 400,00
173	764352292R00	Montáž háků Pz půlkruhových	kus	13,00000	120,00	1 560,00
174	764359292R00	Montáž kotlíku Pz kulatého	kus	1,00000	120,00	120,00

196	766665922R00	Zakování dveří 1křídlych z tvrdého dřeva	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00
197	766669923R00	Oprava dveří - výměna dveřního štítku	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00
198	766694121R00	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 100 cm	kus	1,00000	500,00	500,00
199	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	1,00000	850,00	850,00
		Ponechat k dalšímu použití				
200	766812115R00	Montáž kuchyňských linek dřev.na stěnu š.do 2,4 m	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00
		Bude použita stávající demontovaná linka				
201	7666909...	Dodávka a montáž přebalovacího pultu sklopného, výř.č. 09	kus	1,00000	7 500,00	7 500,00
202	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,48800	650,00	317,20
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				154 685,00
203	767141101R00	Montáž stěn pro beztmelé zasklení, se zasklením	m2	22,95000	300,00	6 885,00
204	767 01 a 02	Dodávka prosklené sestavy 9,0 x 2,55 m, 3 díly, Al profily, izol.zasklení - 2 x výř.č. 01, 1 x 02	kompl	1,00000	95 000,00	95 000,00
		Prosklená stěna z hliníkových profilů. Profily systémové s přerušeným tepelným mostem. Barva prášková vypalovaná v odstínu cca RAL 7011. Zasklení izolačním trojsklem - plocha cca 1,5*2,5 m - 6x, Lambda w = max. 0,9 W/m2K. Z vnější i vnitřní strany sklo bezpečnostní (lepené či tvrzené). 4 pole budou výklopné a posuvné dveře. Kování posuvných dveří dodat ve vyšší kvalitě. V místě nosných sloupů (ve 1/3 celkové šíře otvoru) bude stěna doplněna o neprůhlednou vložku (rozšiřující profil).				
205	767141191R00	Příplat.za montáž větracího křídla	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00
206	767616111R00	Montáž oken z Al - profilů	m2	1,75000	850,00	1 487,50
207	767 03...	Okno hliníkové 100/175 cm otevíravé a výklopné, izolační trojsklo, výř.č. 03	ks	1,00000	8 560,00	8 560,00
		Profily systémové hliníkové s přerušeným tepelným mostem. Barva prášková vypalovaná v odstínu cca RAL 7011. Zasklení izolačním trojsklem - lambda w = max. 0,9 W/m2K.				
208	767161110R00	Montáž madel do WC vozičkáře - 2 ks	m	3,00000	1 250,00	3 750,00
209	767 10...	Madla nerezová - trubka pr. 30 mm pro, WC vozičkáře 2 ks - výř.č. 10	soubor	1,00000	6 500,00	6 500,00
210	7679101ZS...	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m, opocení staveniště dočasné	m	30,50000	640,00	19 520,00
		Dočasné oplocení staveniště systémovým oplocením do mobilních patek včetně bran. Započítat včetně pronájmu.				
211	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	37,20000	100,00	3 720,00
212	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,90500	2 500,00	2 262,50
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				147 468,28
213	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	88,70000	55,00	4 878,50
214	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	42,95000	180,00	7 731,00
215	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro sokliky	m	42,95000	65,00	2 791,75
216	771575109RT5	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm, Flexkleber (lepidlo), Fugenbund (spár. hmota)	m2	88,70000	750,00	66 525,00

217	597642062R	Dlažba Taurus Granit leštěná 300x600x9 mm, Rio Negro	m2	90,15950	550,00	49 587,73	neleštěná 550-320=230	20 736,69
218	597642030R	V rámci AD může být přesná barva a typ dlažby upřesněn. Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm, Rio Negro	m2	7,70000	320,00	2 464,00		
219	771579792R00	Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru	m2	4,00000	230,00	920,00		
220	771577837R00	Podlahový profil dilatační DILEX-MOP výšky 65 mm	m	4,50000	650,00	2 925,00	neprovedeno	2 925,00
221	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	53,29000	120,00	6 394,80		
222	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	2,16700	1 500,00	3 250,50		
Díl: 781		Obklady keramické				28 785,50		
223	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr Páner G	m2	19,35000	45,00	870,75	neprovedený obklad WC inv.	124,20
224	781415016RT2	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmeľ, nad 20x25 cm, Monoflex (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár. hmota)	m2	19,35000	750,00	14 512,50	neprovedený obklad WC inv.	2 070,00
225	597813660R	Obkládačka 20x25 bílá mat, Color One	m2	21,28500	450,00	9 578,25	neprovedený obklad WC inv.	1 242,00
226	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních	m	26,40000	35,00	924,00		
227	283424152R	Profil ukončovací obkladový "L" PVC H = 8 mm, L = 2,50 m, 12 barev	kus	11,00000	220,00	2 420,00	neprovedeno	924,00
228	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,32000	1 500,00	480,00	neprovedeno	2 420,00
Díl: 784		Malby				22 012,44		
229	784195222R00	Malba tekutá Primalex Plus, barva, 2 x	m2	286,83250	75,00	21 512,44		
230	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	20,00000	25,00	500,00		
Díl: 786		Čalounické úpravy				43 113,00		
231	7866211..	Žaluzie lamelové venkovní pro okna kovo. Z 70, D+M, vč. 3 x el. pohon, horní krycí plech Venkovní hliníkové žaluzie s lamelami typu "Z" š. 70 mm s vlisovanou gumou, boční vodící Al lišty 20/20 mm, 3 x el. pohon s ovládáním 3x stěnový vypínač, 1 x větrné čidlo s bezdrátovým přenosem informací. Barva RAL 7011 (dodržet stejný odstín jako bude rám oken). Dodát včetně horního krycího plechu (galerie) stejné barvy. Součástí bude i zprovoznění zařízení a zaškolení obsluhy.	m2	25,65000	1 520,00	38 988,00		
232	786691002R00	Dodávka a montáž základových kolejniček - 2 dráhy, Hliník - Al 360, stropní montáž, barva bílá	m	5,50000	750,00	4 125,00	neprovedeno	4 125,00
Díl: M21		Elektromontáže				144 346,00		

233	21001	Elektroinstalační práce na objektu, dodávka a mont, převzít ze samostatného rozpočtu oddílu	kompl	1,00000	144 346,00	144 346,00	odečty položek (pol.č. 13 -2720,- a pol. č. 13 -240,-; pol. č. 26 - 1600,-; pol. č. 37 - 1575,-; pol. č. 1 svítidla 15x1200=18000; pol. č. 2 svítidla 4x1800=7200	31 335,00
Díl: M23		Montáže potrubí				408 999,00		
234	23001	Zdravotní instalace (vodovod a kanalizace), převzít ze samostatného rozpočtu oddílu	kompl	1,00000	178 845,00	178 845,00	pol.č. 11 - 1100; pol.č. 12 - 1100	2 100,00
235	23002 ...	Vytápění, převzít ze samostatného rozpočtu oddílu	kompl	1,00000	230 154,00	230 154,00	odečty položek (pol. č. 5 -9500; pol. č. 6 - 950; pol. č. 53 - 1900)	12 350,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				70 000,00		
236	005121020R	Provoz zařízení staveniště , vč. jeho odstranění	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		
237	005241020R	Oplocení staveniště na ulici je v samostatné položce rozpočtu	Soubor	1,00000	6 500,00	6 500,00		
238	005231010R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		
239	005111020R	Zhotovení geometrického plánu pro vklad do katastru	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		
240	005211030R	Revize	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		
241	005241010R	Např. elektro, topné a tlakové zkoušky, ...	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		
242	005211010R	Vytýčení stavby	Soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00		
243	005123010R	Jednoduché prostorové vytýčení navržené přístavby od stávajících objektů	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		
		Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		
		Osazení dopravních značek přenosných - 2 x slepá ulice	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		
		Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000				
		Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000				
		Extrémní místo provádění	Soubor	1,00000				
		Doprava materiálu (vybouraného, vytěženého a následně pro výstavbu) dopravou přes stávající místnost knihovny, včetně překládky dopravovaného materiálu.						
		Mechanizace je použitelná taková, která projede stávajícími dveřmi o světých rozměrech 90 x 200 cm. Pro nakládku vytěžené zeminy předpokládáme použití pásového dopravníku mezi vnitřkem objektu a ulicí Pantočkovou.						

Více práce

Příčka SDK tl.100 mm, ocel.kce, 1x oplášť., RB						
1	12,5mm, izolace tloušťky 50 mm	m2	15	850	12 750,00	12 750,00
2	LED panel 45 W dle nabídky	ks	15	1361,37	20 420,55	20 420,55
3	LED panel 45 W dle nabídky	ks	6	1361,37	8 168,22	8 168,22
3	Elektro v nové SDK příčce	kpl	1	5900	5 900,00	5 900,00
4	Instalace zabezpečení a montáž	kpl	1	6500	6 500,00	6 500,00
5	Skleněné tvárnice v SDK příčce	kpl	1	2500	2 500,00	2 500,00
6	Obklad 1xWC, 1xvýtěvka	kpl	1	8500	8 500,00	8 500,00
7	D+M minerál podhled WC inval. 4m2	kpl	1	2600	2 600,00	2 600,00
8	Opravy minerálů-nová příčka, stojkym prostupy	kpl	1	2000	2 000,00	2 000,00
9	Ventilace	kpl	1	6500	6 500,00	6 500,00
Betónová mazanina - 87,135 m2 x						
(280+207+15+37) Kč; tl. 5+3						
10	cm+přísada+přehlazení	m2	87,135	539	46 965,77	46 965,77
Celkem více práce						122 804,54

Rekapitulace

SOD	3 214 411,00
méně práce	-248 551,87
více práce	122 804,54

Celkem	3 088 663,67
dodatek č. 1	-125 747,33