




STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

S m l o u v a o d í l o

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („občanský zákoník“), ve znění pozdějších změn a doplňků, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel:

Vodovod Landštejn

Se sídlem: Krajířova 27, 380 01 Dačice
Zastoupen: Ing. Jiřím Baštářem, jednatelem
IČO: 60817771
DIČ: CZ60817771
Peněžní ústav: Česká spořitelna
Číslo účtu: 603555339/0800

Ve smluvních věcech jedná za objednatele:
V technických věcech jedná za objednatele:
Technický dozor objednatele:

Ing. Jiří Baštář, jednatel, tel. 602 528 755
Ing. Jiří Baštář, jednatel, tel. 602 528 755
bude určen v zápise o předání staveniště.

I.2. Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Zápis v OR: KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupený: Martinem Hondlíkem, dle plné moci
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 994404-0147137001/0800

Ve smluvních věcech jedná za zhotovitele:
V technických věcech jedná za zhotovitele:

Martin Hondlík, tel. 602 146 663
Josef Medek, tel. 728 867 249

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

II.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost, na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu:

Automatická tlaková stanice na vodovodním řadu Dačice – Bílkov

(dále také „dílo“).

II.2. Rozsah a kvalita díla jsou dány:

- a. Projektovou dokumentací v rozsahu pro provádění stavby pod názvem „Automatická tlaková stanice na vodovodním řadu Dačice – Bílkov“ zpracovanou projekční kanceláří ALCEDO Ing. Martin Růžička, CSc., Na Hradbách 35/I, Jindřichův Hradec, IČ: 72095989, pod zakázkovým číslem M-36-19.
- b. Stavebním povolením vydaným Městským úřadem Dačice, Odborem životní prostředí.

- c. Touto smlouvou o dílo, včetně její přílohy č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb a přílohy č. 2 – Časový a finanční harmonogram výstavby.
- d. Zadávacími podmínkami pro výběrové řízení a Nabídkou dodavatele.
- e. Příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.

II.3. Dílo zahrnuje zejména výstavba automatické tlakové stanice na vodovodním řadu z Dačic do Bílkova.

Předmětem díla je kompletní zhotovení stavby, která je technicky definována projektovou dokumentací pro provádění stavby vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Bližší požadavky na dodávku a provedení ATS:

- ATS s řídicím systémem RTS s oddělenými frekvenčními měniči v odvětrávaném rozvaděči.
- Frekvenční měnič pro každé čerpadlo umístěný samostatně v rozvaděčové skříni.
- Řídicí systém v češtině s PLC automatem a funkcemi pro provoz a hlídání čerpadel.
- Veškeré komponenty ATS včetně dvou tlakových nádob budou osazeny masivním nerez rámu.
- Tlaková nádoba na sání bude propojena se systémem eliminace kolísání tlaku na sání ATS.
- Čidla budou osazena na sání i výtlačku ATS.
- Veškeré funkce ATS budou odzkoušeny na zkušebně výrobce před osazením do provozu.
- Před výrobou ATS bude objednatel a provozovatelem odsouhlasena výrobní dokumentace ATS.

II.4. Místem plnění je katastrální území Dačice, lokalita Karlov na okraji Dačic, pozemek p.č. 530/21. Bližší podrobnosti a dotčené pozemky vč. parcelních čísel jsou uvedeny v projektové dokumentaci.

II.5. Splnění podmínek vyplývajících z podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele před, během a po provedení díla, zajistí zhotovitel. Povinnost jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi (pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů) zajistí objednatel.

II.6. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení veškerých prací, dodávek, služeb a výkonů, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání díla a k jeho uvedení do řádného provozu; součástí díla je např. zařízení, zabezpečení a zrušení zařízení staveniště; vytyčovací práce - vytyčení stavby (směrové a výškové); vytyčení veškerých stávajících sítí a zabezpečení jejich ochrany před případným narušením; zajištění potvrzení správců sítí o nepoškození zařízení v jejich správě; záборы veřejných prostranství; zajištění a umožnění přístupu k nemovitostem; zajištění skládky výkopového a přebytečného materiálu; odvoz výkopového a přebytečného materiálu na skládku; mimostaveništní doprava; dočasné dopravní značení; veškeré atesty, zkoušky a měření potřebné k povolení předčasného užívání stavby a k přejímacímu a kolaudačnímu řízení (revize, tlakové zkoušky, desinfekci potrubí apod.); zhotovení dokumentace skutečného provedení díla; konečný úklid místa stavby apod.

II.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při provádění díla nedošlo k podstatnému omezení současného provozu komunikací, sousedních pozemků a stávajících objektů a domů nad rámec prováděných prací. Zhotovitel nesmí poškozovat porosty, ani jiná zařízení provozu (např. cesty). Zhotovitel musí minimalizovat omezení zemědělské výroby a učinit účinná opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt. Zhotovitel musí při provádění výkopů a prací na orné půdě důsledně oddělit ornici od ostatního výkopku (hlušiny). V žádném případě nesmí dojít ke smísení ornice a hlušiny, a to ani při zpětných zásypech, kdy musí být ornice ukládána až na urovnaný a zhutněný výkopek, ani při odklizení přebytečného výkopku. Veškeré škody vzniklé na zemědělské půdě je zhotovitel povinen uhradit vlastníkům pozemků. Zhotovitel je povinen 2 pracovní dny před ukládáním ornice zpět do rýh vyzvat objednatele a technický dozor objednatele k převzetí upraveného povrchu hlušiny.

II.8. Při provádění díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, technologie nebo provedeny jiné změny proti přijaté nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel

zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele zjednat okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

- II.9. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž veškeré případné nové stavební práce. Tyto práce mohou být zadány pouze v souladu s touto smlouvou a se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v rozhodném znění.
- II.10. Zhotovitel se zavazuje, že dílo jím provedené v rozsahu článku II. této smlouvy bude mít kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu, obecně závazných právních předpisů a platných norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech zhotovitelem prováděných prací. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů před zahájením prací na díle.
- II.11. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí. Zhotovitel je při provádění díla vázán příkazy objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem stavby, projektovou dokumentací, podklady pro provedení díla, přezkoumal jejich správnost a neshledal vady, které by bránily provést dílo podle této smlouvy a předat jej objednateli ve stavu schopném řádného užívání a bez vad. Dále prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré stavební práce, dodávky a služby nutné pro provedení díla specifikovaného v této smlouvě.
- II.12. Stavbou nesmí dojít k přerušení dodávky pitné vody ze stávajícího vodojemu do rozvodné sítě vodovodu, mimo času nutného pro trvalé přepojení na nový přívodní a vodovodní řad (po vydání povolení k předčasnému užívání stavby). Termín přerušení dodávky pitné vody při provádění přepojovacích prací musí zhotovitel oznámit provozovateli vodovodu (ČEVAK a.s., p. Richard Kuba, tel. 724 909 839, email: richard.kuba@cevak.cz) minimálně 20 dnů před zahájením těchto prací.
- II.13. Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovědného pracovníka (stavbyvedoucího ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb.) pro řízení provádění díla a komunikaci s objednatelem či jeho zástupcem. Odpovědný pracovník (jméno, telefon): jméno: Josef Medek, tel. 728 867 249.

III. TERMÍN PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ

- III.1. Provádění díla zhotovitel zahájí nejpozději do **1. 9. 2020**. Termíny stavebních prací na orné půdě budou smluvními stranami dohodnuty nejpozději před předáním staveniště. V případě, že provádění díla nebude zahájeno ve výše uvedeném termínu z důvodu na straně objednatele, budou termíny plnění veřejné zakázky na základě dohody smluvních stran formou dodatku k této smlouvě upraveny.
- III.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do **15. 12. 2020**.
Dílčí termín pro dokončení stavebních prací je do 30.11.2020.
Součástí provedení díla je jeho předání a převzetí dle článku VI. této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že lhůtu pro provedení díla lze na základě písemného dodatku smlouvy podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v odůvodněných případech prodloužit (např. nevhodné klimatické podmínky, prodloužení zadávacího řízení, jiné objektivní důvody na straně objednatele apod.). V případě využití této možnosti bude termín realizace prodloužen adekvátně o tolik dní, kolik dní trvalo prokazatelné zdržení.
Termín plnění vyplývající ze smlouvy lze prodloužit z důvodu prodlení zadavatele s nezbytnou součinností, která je nutná pro řádné plnění smlouvy, a to maximálně o dobu trvání takového prodlení.
- III.3. Pokud zhotovitel nesplní závazek provést dílo v termínu ujednaném v článku III.2. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ujednané celkové ceny díla bez DPH (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý den prodlení s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.
- III.4. Zhotovitel předloží objednateli před podpisem této smlouvy časový (týdenní) a finanční (měsíční) harmonogram výstavby, ze kterého bude patrné časové a finanční plnění stavby. Objednatel tento harmonogram odsouhlasí. Objednatel odsouhlasený časový a finanční

harmonogram je pro zhotovitele závazný.

- III.5. Jestliže bude objednatel nucen změnit harmonogram výstavby zejména z důvodu aktuálního stavu orné půdy, ale i z jiných důvodů, k čemuž je kdykoliv oprávněn, je zhotovitel povinen přizpůsobit provádění díla této změně. Není-li to technicky možné, je povinen to bez zbytečného odkladu sdělit písemně objednateli a strany se neprodleně dohodnou na řešení této situace.
- III.6. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli nejpozději 1 týden před zahájením provádění díla. Předání a převzetí staveniště bude konkretizováno mezi zhotovitelem a objednatelem po uzavření smlouvy o dílo.
- III.7. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, oplocení, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s Vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro provádění díla si zhotovitel projedná samostatně s jejich správcí. Při využití stávajících přípojek sítí pro odběry zařízení staveniště (dále jen ZS) je zhotovitel povinen zajistit podružné měření těchto energií (elektro, voda) a jejich cenu uhradí vlastníkům přípojek dle skutečnosti. Totéž zhotovitel zabezpečí i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí provedeného díla a vyklizení staveniště podle ustanovení o náhradě škody.
- III.8. Zhotovitel je povinen před započatím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení, kabelech apod. nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.
- III.9. Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést pozemek do původního stavu nejpozději s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky není dílo provedeno a objednatel není povinen dílo převzít.
- III.10. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků a osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- III.11. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré příslušné normy, technologické lhůty, podmínky ochrany životního prostředí, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- III.12. Zhotovitel, který je původcem odpadů dle § 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), je povinen při předání díla předložit objednateli doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce v souladu se zákonem o odpadech. Bez splnění této podmínky není dílo provedeno a objednatel není povinen dílo převzít.
- III.13. Zhotovitel je povinen eliminovat hlučnost a prašnost na staveništi po celou dobu výstavby vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení. Zhotovitel je povinen stavební práce a doprovodnou činnost související se stavbou provádět v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením.
- III.14. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. V případě, že tak neučiní ani po písemném upozornění objednatele nebo jeho zástupce nejpozději do 24 hodin, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 %, z ujednané celkové ceny díla bez DPH (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý kalendářní den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.
- III.15. Objednatel se zavazuje dílo provedené v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu ujednanou v článku IV. této smlouvy.

IV. CENA DÍLA

- IV.1. Cena díla je sjednaná pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a článku II.

této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

Celková cena díla bez DPH

2 125 096,32-Kč bez DPH

Daňová povinnost k dani z přidané hodnoty bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti.

IV.2. Změna ujednané ceny je možná pouze:

- a) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných stavebních prací, dodávek nebo služeb než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí (nebude požadovat jejich provedení) některé stavební práce, dodávky nebo služby z díla;
- b) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh stavebních prací, dodávek nebo služeb než ty, které byly určeny zadávací dokumentací;
- c) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl jejich výskyt předvídat, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu;
- d) cenu plnění lze změnit rovněž v závislosti na změně počtu měrných jednotek předmětu plnění, a to v přímé úměře k takové změně předmětu, tj. v případě nárůstu počtu měrných jednotek se celková cena navýší o součin ceny za měrnou jednotku a nárůstu počtu měrných jednotek a v případě úbytku počtu měrných jednotek se celková cena sníží o součin ceny za měrnou jednotku a úbytek počtu měrných jednotek.

IV.3. Způsob ujednání změny díla:

Nastane-li některá z podmínek dle předchozího odstavce, za kterých je možná změna ujednané ceny (dále také „vícepráce“ nebo „méněpráce“), budou změny předběžně smluvními stranami odsouhlaseny a budou zapsány do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně ocenění (Změnový list s pořadovým číslem změny).

Změnový list pak zhotovitel předloží technickému dozoru objednatele a objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel může změny provést teprve po jejich písemném odsouhlasení osobou oprávněnou jednat za objednatele v technických věcech a technickým dozorem objednatele a v případě, že to bude vyžadovat zákon o zadávání veřejných zakázek, až po provedení příslušného zadávacího řízení.

Pokud má v důsledku změny díla dojít k navýšení celkové ceny díla, smluvní strany změnu ceny díla písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě.

Pokud zhotovitel provede některé z těchto změn v rozporu s tímto odstavcem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a zhotovitel odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou, a to včetně povinnosti nahradit objednateli ušlý zisk. Ujednání vylučující náhradu ušlého zisku dle článku VII.14. této smlouvy se na tento případ nepoužije.

IV.4. Postup ocenění změn díla:

- a. Veškeré změny díla, které nebyly uvedeny v zadávací dokumentaci, a neprovedené stavební práce, dodávky nebo služby budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako v rozpočtu pro dílo. V případě, že bude rozpočet obsahovat stejné položky s rozdílnou jednotkovou cenou, bude pro stanovení ceny použita nejnižší z těchto jednotkových cen.
- b. Položky neobsažené v nabídkovém rozpočtu budou oceněny maximálně do výše směrných cen vydaných RTS, a.s., platných v době provádění díla, které budou sníženy o 10 %.
- c. Na položky, které nejsou v Katalozích popisů a směrných cen uvedeny, zhotovitel vytvoří rozborovou položku, kterou předloží k odsouhlasení objednateli.

IV.5. Práce, které nebudou oproti projektové dokumentaci prováděny, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako v rozpočtu pro dílo a budou odečteny z ceny díla vč. specifikací a přírůbků.

IV.6. Změny díla budou vyúčtovány ve fakturách na základě Změnových listů, cena za provedení změn díla je splatná až po splnění podmínek dle článku IV.3. nebo IV.7 této smlouvy.

IV.7. Za vícepráce pro účely této smlouvy nejsou považovány stavební práce, dodávky nebo služby, jejichž provedení je zahrnuto v zadávací dokumentaci (v soupisu stavebních prací, dodávek

a služeb), a které nejsou z důvodů na straně zhotovitele zakalkulovány v položkových rozpočtech.

V. FINANCOVÁNÍ

- V.1. Cena díla, jehož provedení je předmětem této smlouvy, je mezi smluvními stranami ve výši bez daně z přidané hodnoty sjednána v článku IV.1. této smlouvy. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, je ze strany objednatele splatná formou bezhotovostních převodů na bankovní účet zhotovitele na základě faktur – daňových dokladů – vyhotovených zhotovitelem pro objednatele.
Splatnost faktur je mezi smluvními stranami sjednána vždy na 30 dní ode dne doručení dané faktury objednateli.
Povinnost objednatele zaplatit je považována za splněnou dnem odepsání příslušné peněžitě částky z bankovního účtu objednatele. Údaje uvedené na fakturách musí odpovídat rozsahu skutečně provedených prací odsouhlasených technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele ve věcech technických. Zhotovitel není oprávněn do rozsahu skutečně provedených prací, tak jak budou tyto fakturovány objednateli, zahrnout žádné práce neodsouhlasené dle předcházející věty.
- V.2. Zhotovitel je povinen vždy do deseti dnů od posledního dne daného běžného měsíce vyhotovit pro objednatele faktury – daňové doklady, a to zvlášť za každé z dílčích plnění. Tyto doklady budou deklarovat ceny jednotlivých dílčích plnění, tedy v souhrnu budou představovat cenu stavebních prací, dodávek nebo služeb provedených zhotovitelem dle této smlouvy vždy v průběhu daného běžného měsíce.
- V.3. Smluvní strany shodně deklarují, že objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty bude z titulu plnění této smlouvy od zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 42, a proto je daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti. V souvislosti s uplatňováním daně z přidané hodnoty se mezi smluvními stranami touto smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato smlouva, je souhrnem dílčích plnění, kterými se rozumí plnění, která se podle této smlouvy uskutečňují v níže sjednaných rozsazích a v níže sjednaných lhůtách. Za dílčí plnění jsou považovány stavební práce provedené zhotovitelem vždy v průběhu běžného měsíce souhrnně na položkách rozpočtu.
- V.4. Mezi smluvními stranami se pro potřeby tohoto článku smlouvy sjednává, že za běžný měsíc je považováno časové období, které začíná vždy prvním dnem daného kalendářního měsíce a končí vždy posledním dnem daného kalendářního měsíce.
- V.5. Každé dílčí plnění uskutečněné podle tohoto článku smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného běžného měsíce.
- V.6. Faktury budou hrazeny do výše 90 % z celkové ceny díla. Zbývajících 10 % z celkové ceny díla se považuje za pozastávku, přičemž právo na zaplacení této pozastávky vznikne zhotoviteli po řádném provedení díla a po vydání kolaudačního souhlasu, který umožní trvalé užívání díla. Budou-li na díle zjištěny v rámci kolaudačního řízení závady, nebude pozastávka vyplacena dříve, než zhotovitel tyto závady odstraní. Toto zádržné je možné nahradit bankovní zárukou.
- V.7. Jednotlivé faktury musí splňovat náležitosti zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, a musí obsahovat číslo smlouvy objednatele. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti požadované právními předpisy nebo touto smlouvou, nebude úplná nebo bude obsahovat jiné chyby, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k opravě. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
- V.8. Při prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení v zákonné výši.
- V.9. Zhotovitel se zavazuje do 30 dnů od jejich uplatnění objednatelem bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které objednateli uloží správní či jiný orgán za porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření, způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem.
- V.10. Strany si ujednaly, že v případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku proti pohledávce zhotovitele na úhradu ceny díla z kterékoliv faktury,

resp. z více faktur nebo proti pohledávce zhotovitele na výplatu pozastávky (na podkladě objednatelům vystaveného vyúčtování smluvní pokuty, náhrady škody nebo jiné majetkové sankce).

- V.11. V případě, že Objednateli vznikne škoda, a to nedočerpáním dotace či zkrácením dotace či povinností dotaci vrátit, z důvodů nedodržení dotačních podmínek zaviněných Zhotovitelem (např. nedokončení díla v termínu nebo v předepsaném rozsahu a kvalitě, což zapříčiní nezkolaudování stavby příslušným stavebním úřadem), pak je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50% celkové ceny díla sjednané touto Smlouvou.

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- VI.1. Zhotovitel je povinen předat objednateli zároveň s provedeným dílem veškeré atesty, revizní zprávy, zprávy a protokoly o zkouškách stanovených příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, provozní předpisy k obsluze díla a podmínky užívání a údržby díla nutné po dobu záruční doby.

Dále zhotovitel předá objednateli kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením všech odchylek proti projektu stavby odsouhlaseného v rámci stavebního řízení (v minimálním rozsahu a v členění dle dokumentace předané objednatelům zhotoviteli) a dle požadavků objednatele, doklady o geodetickém vytýčení stavby, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, doklady o likvidaci odpadů vzniklých na stavbě, protokoly o vytýčení inženýrských sítí, doklady o jejich kontrole neporušenosti stavbou a další doklady nezbytné ke kolaudaci díla a jeho řádnému užívání. Doklady nutné pro povolení užívání stavby předá zhotovitel objednateli 5 dní před plánovaným přepojením nového vodovodního potrubí na stávající vodovodní řad.

Dílo bude provedeno včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby a míst dotčených stavbou.

Případné nepředání výše uvedených dokladů a dokumentace či neprovedení konečného úklidu a vyčištění stavby bude považováno za vadu díla a zhotovitel není povinen dílo převzít.

VI.2.

- Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem doporučeným dopisem a současně e-mailovou zprávou na adresu mistostarosta@dacice.cz k převzetí kompletně provedeného díla.
- Objednatel převezme dílo, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci a doklady podle této smlouvy.
- Objednatel může převzít dílo i v případě, že při předání bude mít dílo ojedinělé drobné vady, které dle objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, a poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém.
- O průběhu a výsledku předání díla sepíše smluvní strany zápis, v němž stanoví lhůty k odstranění případných vad.
- Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí provedeného díla přechází nebezpečí škody na díle na objednatele a začíná běžet záruční doba.

- VI.3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady zjištěné při předání a převzetí díla v termínu stanoveném v zápise, má objednatel právo kromě nároku na smluvní pokuty si tyto vady odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí osobou.

- VI.4. Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny závady uvedené v zápisu o kolaudaci (z kontrolní prohlídky) a splnit podmínky stanovené pro povolení užívání díla, a to ve lhůtě určené v zápise z kontrolní prohlídky. O odstranění kolaudačních závad sepíše smluvní strany zápis.

V případě, že zhotovitel neodstraní závady zjištěné při kolaudačním řízení, má objednatel právo, po uplynutí lhůty stanovené v zápise z kontrolní prohlídky, si tyto závady odstranit sám nebo prostřednictvím třetího subjektu, a to na náklady zhotovitele.

- VI.5. Pokud z kolaudačního řízení vzniknou další požadavky nad rámec díla, provede tyto práce zhotovitel na základě dodatku k této smlouvě.

VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

- VII.1. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá do termínu zahájení prací následující doklady:

- a. Projektovou dokumentaci – 2 paré.
- b. ROZHODNUTÍ stavebního povolení.

- VII.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele, autorského dozoru projektanta (AD), případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (koordinátor BOZP) na staveništi.

Objednatel, technický dozor objednatele, AD jsou oprávněni kontrolovat provádění díla.

Zhotovitel musí umožnit objednateli, technickému dozoru objednatele, AD výkon kontroly, zejména:

- a. objednatel, technický dozor objednatele, AD a případně koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat, zda jsou práce prováděny v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, přísl. normami, rozhodnutími orgánů veřejné správy a obecně závaznými právními předpisy a zda jsou dodržovány bezpečnostní požadavky v souladu se zákonem 309/2006 Sb. a NV 591/2006 Sb.;
- b. objednatel a technický dozor objednatele, AD jsou oprávněni upozorňovat zápisem do stavebního deníku a do zápisů z kontrolních dnů na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění;
- c. objednatel, technický dozor objednatele a AD jsou oprávněni kontrolovat zakrývané konstrukce;
- d. technický dozor objednatele je oprávněn se souhlasem objednatele přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad.

Nerespektování požadavků výše uvedených osob ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k zastavení stavby až do doby zjednání nápravy.

Zastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. písemným příkazem doručeným zhotoviteli s uvedením důvodu, který vedl k zastavení stavby. Náklady související se zastavením stavby nese zhotovitel.

V případě, že zhotovitel nesplní příkaz k zastavení stavby, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Další podmínky odstoupení od smlouvy jsou ujednány v článku VII.15. této smlouvy.

- VII.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

- VII.4. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách (kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat prostřednictvím technického dozoru objednatele podle potřeby stavby.

VII.5.

- a. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, v souladu se stavebním zákonem a navazujícími prováděcími vyhláškami. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na staveništi na přístupném místě.
- b. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy zástupci objednatele, technický dozor objednatele, AD, koordinátor BOZP, zástupci zhotovitele, pracovníci provádějící vytyčení inženýrských sítí a jejich správci. K požadavkům zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří neprodleně, nejdéle do 3 pracovních dnů, přičemž příkaz k zastavení stavby je povinen respektovat okamžitě.

- VII.6. Zhotovitel je povinen průběžně zvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, alespoň tři pracovní dny před jejich zakrytím, a to zápisem do stavebního deníku a zároveň e-mailem na adresu mistostarosta@dacice.cz a na e-mailovou adresu technického dozoru objednatele uvedenou v zápise o předání a převzetí staveniště.

Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.

V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel.

V případě, že zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, způsobem ujednaným v tomto odstavci a objednatel bude požadovat jejich dodatečné odkrytí, uhradí zhotovitel veškeré náklady spojené s odkrytím a případnou opravou.

Účast objednatele na řízení o zakrytí prací nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla.

VII.7. Zhotovitel nese do předání a převzetí provedeného díla objednateli nebezpečí škody na díle nebo zničení díla, na materiálu, zařízení a jiných věcech určených k jeho provedení. Zhotovitel odpovídá i za škody způsobené poddodavateli a třetími osobami, kterým umožnil k dílu přístup.

VII.8. Pokud zhotovitel způsobí objednateli nebo třetí osobám škodu, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do předešlého stavu, a není-li to možné, nahradit v penězích podle ustanovení o náhradě škody. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VII.9. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele v minimální výši hodnoty veřejné zakázky. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli.

VII.10. Zhotovitel je rovněž povinen pojistit stavební a montážní rizika, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací, na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí, a to na cenu díla. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli.

VII.11. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

VII.12. Záruka za jakost:

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle této smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

- a. Zhotovitel poskytuje na toto dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců.
Záruční doba počíná běžet podpisem zápisu o předání a převzetí provedeného díla.
- b. Smluvní strany se dohodly pro případ vad díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.
- c. Reklamáce vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od uplatnění reklamáce objednatelem, a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu nejpozději do 5 dnů od uplatnění reklamáce.
- d. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve lhůtě dohodnuté podle předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.
- e. Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní vady v dohodnutých lhůtách, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplnou funkční část díla. Takto vzniklé řádně doložené náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 10 dnů od doručení faktury. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí osobou.
- f. Záruční doby na reklamované části díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamáce a končící dnem odstranění vady.
- g. Reklamáce vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozději do 30 dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby.

- h. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní vadu i v případě, že reklamaci neuznává s tím, že náklady na odstranění vady nese zhotovitel ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- VII.13. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostor, pokud je to potřebné pro řádné odstranění vad.
- VII.14. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty způsobem ujednaným v této smlouvě. Tyto odchylky zhotovitel vyznačí v dokumentaci skutečného provedení díla podle článku VI.1. této smlouvy.
- VII.15. Pro náhradu škody platí § 2894 a násl. občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.
- VII.16. Objednatel je kromě případů stanovených v zákoně oprávněn odstoupit od této smlouvy:
- Je-li vůči zhotoviteli zahájeno nebo probíhá insolvenční řízení, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
 - Jestliže zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla do 14 dnů po písemném upozornění nebo po upozornění zápisem ve stavebním deníku.
 - Jestliže zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny a bude zřejmé, že z důvodu neplnění postupu prací nedodrží termín provedení díla ujednaný v článku III.2. smlouvy.
 - Je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla delším než 30 kalendářních dnů.
 - Pokud zhotovitel postoupí závazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu v rozporu s touto smlouvou třetí osobě.
- Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů a ujednání odst. VII.12. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.
- V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů od doručení oznámení o odstoupení vyklidit staveniště a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému objednatelem a poskytnout součinnost nezbytnou pro plynulé pokračování v provádění díla.
- V případě, že zhotovitel nesplní tuto povinnost, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které objednateli v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.
- V případě zastavení stavby či zániku smlouvy způsobeného odstoupením od smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce provedené v souladu s touto smlouvou na základě inventarizace stavby (skutečně zabudovaného materiálu). V tomto případě zhotovitel zavazuje poskytnout záruku za jakost v rozsahu ujednaném v článku VII.12. této smlouvy na takto zaplacené práce, včetně zabudovaného materiálu.
- VII.17. Zhotovitel prohlašuje, že v nabídce uvedené konstrukce, technologie, výrobky a materiály splňují jakostní a technické parametry stanovené v zadávací dokumentaci.
- VII.18. Zhotovitel je povinen předložit vzorky níže vyjmenovaných materiálů či dodávek stavby, a to ve lhůtě nejméně 10 pracovních dnů před jejich objednáním u výrobce a použitím na stavbě. Objednatel má právo předložené vzorky přezkoumat a v případě jejich nesouladu s požadavky uvedenými v této smlouvě a projektové dokumentaci jejich použití odmítnout. Objednatel či jeho zástupce má právo vzorky odmítnout nejpozději 5 pracovních dnů před koncem lhůty, kdy mají být na stavbě použity. Po této lhůtě se má za to, že objednatel s jejich použitím souhlasí.
- Vzorkování podléhá zejména následující dodávky stavby:
- Výrobní dokumentace ATS
 - Technologie ATS
 - Prefabrikované dílce
 - Kontaktní zateplovací systém fasády
 - Střešní krytina a klempířské prvky
 - Otvorové výplně a prvky
 - Izolační materiály

- Dlažby
- Svítidla LED
- Řídící jednotka
- Vodovodní potrubí litinové a tvarovky.
- Vodovodní šoupátka, kulové kohouty, ventily.

VII.19. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zhotovitel se zavazuje:

- a. poskytnout nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci včetně účetních dokladů týkající se plnění této smlouvy orgánům provádějícím audit nebo kontrolu projektu a umožnit jim vstup do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje,
- b. uchovávat účetní a ostatní dokumentaci související s předmětem této smlouvy po dobu 10 let od řádného a včasného provedení díla dle této smlouvy.

VII.20. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat pravdivý seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na provádění díla. Tento přehled je povinen objednateli na vyžádání předložit. Právo změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, má zhotovitel pouze po předchozím písemném odsouhlasení objednatelem. Pokud dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí zhotovitel objednateli prokázat, že se jedná o poddodavatele stejně kvalifikovaného.

VII.21. Obě strany se vzájemnou dohodou mohou sankcí vzdát, i když na ně vznikne smluvní nárok. Dále obě smluvní strany prohlašují, že považují výši smluvních pokut dle této smlouvy za přiměřenou významu a hodnotě díla dle této smlouvy.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

VIII.1. Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou a číslovanými dodatky, které budou dohodnuty a potvrzeny podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny formou dodatku k této smlouvě nebo jako nová smlouva.

VIII.2. Ve vzájemných vztazích mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny touto smlouvou, se použije občanský zákoník. Strany se ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že ustanovení občanského zákoníku, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi.

VIII.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné. Dále je sjednáno, že účinnost této smlouvy o dílo je vázána také na písemný pokyn objednatele, že disponuje dostatečnými finančními prostředky, že obdržel dotaci a že stavbu je možno zahájit. Bez tohoto písemného pokynu (souhlasu) nemůže být stavba zahájena. Pokud těchto práv objednatel využije, nevzniká Zhotoviteli žádný nárok na plnění předmětu díla.

VIII.4. Dílo bude provedeno v souladu s dotačními podmínkami. Zhotovitel je povinen respektovat skutečnost, že projekt je realizován s podporou dotace a je povinen spolupracovat s Objednatelem především v oblasti propagace projektu a zpracování podkladů nezbytných pro administraci projektu. Zhotovitel je také povinen umožnit vstup na staveniště veškerým administracním a kontrolním orgánům.

VIII.5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

VIII.6. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla nepostoupí jinému zhotoviteli.

VIII.7. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřené smlouvy o dílo třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

VIII.8. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím

řízením sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

VIII.9. Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně nebo prostřednictvím poštovní přepravy či obdobné služby. Za den doručení je považován třetí pracovní den po prokázání odeslání písemnosti druhé smluvní straně, i když druhá smluvní strana zásilku obsahující písemnost z jakéhokoli důvodu nepřevzme. Všechny písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy mohou být rovněž doručovány do datové schránky smluvních stran. Pokud je doručováno prostřednictvím datové schránky, platí pro doručení postup stanovený právními předpisy platnými v době doručování.

VIII.10. Zhotovitel bere na vědomí, že text této smlouvy je objednatel povinen zveřejnit v souladu s příslušnými právními předpisy upravujícími zveřejňování smluv, veřejné zakázky nebo poskytování informací. Zveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jejich obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

VIII.11. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.

VIII.12. Účastníci smlouvy o dílo prohlašují, že se řádně seznámili s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně, a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.

VIII.13. Vodovod Landštejn potvrzuje, že uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno Předsednictvem Vodovodu Landštejn, a že tím byly ze strany Vodovodu Landštejn splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost této smlouvy.

VIII.14. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb.

Příloha č. 2 - Časový a finanční harmonogram výstavby

Účastník se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací. Před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti a s podmínkami zadání veřejné zakázky a se zadávací dokumentací souhlasí a respektuje je.

Dále je účastník seznámen s podmínkami staveniště a se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na navržený obsah smlouvy o dílo a na cenu díla a předložená nabídka tyto okolnosti respektuje. Nedokonalá informovanost účastníka není důvodem k pozdější změně ceny díla a termínů jeho provedení.

V Dačicích dne 31. 8. 2020.

V Českých Budějovicích dne 31. 8. 2020

Dobrovolný svazek obcí
Dobrovolný svazek obcí
"VODOVOD LANDŠTEJN"
Krajčova 271, 380 01 Dačice
IČO: 608 17 771 (3)

Ing. Jiří Baštář
jednatel DSO Vodovod Landštejn

Martin Honclík
dle plné moci

SWIETELSKY®
stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby JIH
BR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599



Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH
se sídlem: České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ: 370 04

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Zastoupená: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby JIH

uděluje tímto

panu **Martinu Hondlíkovi**, nar. 7. 4. 1968, bytem Zavadilka 2719, 370 02 České Budějovice

plnou moc

k zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, apod.) a včetně zmocnění další osoby k elektronickému podání nabídky, a to do výše bez platné DPH:

6 mil. Kč (slovy: šestmilionů korun českých)

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí zmocněnec svůj podpis.

Tato plná moc je platná do 31. 3. 2021

V Českých Budějovicích dne 1. 4. 2020

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zmocnitel:

Ing. Ivan Šot
vedoucí odštěpného závodu

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19-0816
Stavba: Automatická tlaková stanice na vodovodním řadu Dačice - Bílkov

KSO:
Místo: Bílkov

CC-CZ:
Datum: 25. 8. 2019

Zadavatel:
Městský úřad Dačice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant:
ALCEDO - Ing. Martin Růžička CSc., Jindř.Hradec

IČ: 72095989
DIČ: CZ5910211373

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			2 125 096,32
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 125 096,32	446 270,23
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 571 366,55

 **SWIETELSKY** ¹⁶
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Dobrovolný svazek obcí
"VODOVOD LANŠŤEJN"
Krajčova 278, 380 01 Dačice
IČO: 608 17 771 ³

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19-0816

Stavba: Automatická tlaková stanice na vodovodním řadu Dačice - Bílkov

Místo: Bílkov

Datum:

25. 8. 2019

Zadavatel: Městský úřad Dačice

Projektant:

ALCEDO - Ing. Martin

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Růžička CSc., Jindř.Hradec

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 125 096,32	2 571 366,55	
01	čerpací stanice	1 886 177,98	2 282 275,36	STA
02	přístupový chodník	42 956,54	51 977,41	ING
03	elektroinstalace	90 461,80	109 458,78	STA
VON	vedlejší a ostatní náklady	105 500,00	127 655,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Automatická tlaková stanice na vodovodním řadu Dačice - Bilkov

Objekt:

01 - čerpací stanice

KSO:

Místo: Žirovnice

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2019

Zadavatel:

Městský úřad Dačice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

ALCEDO - Ing. Martin Růžička CSc., Jindř.Hradec

IČ:

72095989

DIČ:

CZ5910211373

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

1 886 177,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 886 177,98	21,00%	396 097,38
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 282 275,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Automatická tlaková stanice na vodovodním řadu Dačice - Bílkov

Objekt: **01 - čerpací stanice**

Místo: Žirovnice

Zadavatel: Městský úřad Dačice

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 25. 8. 2019

Projektant: ALCEDO - Ing.
Martin Růžička
CSc., Jindř.Hradec

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 886 177,98
HSV - Práce a dodávky HSV	758 642,89
1 - Zemní práce	65 586,63
2 - Zakládání	7 009,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	366 956,82
4 - Vodorovné konstrukce	54 629,23
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	72 135,31
8 - Trubní vedení	101 625,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	47 395,49
998 - Přesun hmot	43 304,61
PSV - Práce a dodávky PSV	185 645,49
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 727,14
713 - Izolace tepelné	8 153,60
762 - Konstrukce tesařské	31 939,13
763 - Konstrukce suché výstavby	12 860,43
764 - Konstrukce klempířské	11 119,92
765 - Krytina skládaná	38 489,59
766 - Konstrukce truhlářské	22 817,17
767 - Konstrukce zámečnické	28 600,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	23 662,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	3 276,51
M - Práce a dodávky M	941 889,60
35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.	941 889,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Automatická tlaková stanice na vodovodním řadu Dačice - Bílkov

Objekt:

01 - čerpací stanice

Místo:

Žirovnice

Datum:

25. 8. 2019

Zadavatel:

Městský úřad Dačice

Projektant:

ALCEDO - Ing.
Martin Růžička
CSc., Jindř. Hradec

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 886 177,98

D HSV

Práce a dodávky HSV

758 642,89

D 1

Zemní práce

65 586,63

1	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	11,484	296,00	3 399,26	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

- V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.
- V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných příměsí (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se oceňují individuálně.
- Množství ornice odebrané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 - 0-11 Odpovědi a prokopávky nezapočítávají, se volí pro ornici odebranou z projektovaných dočasných skládek.
- a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek;
b) mimo staveništi podle objemu každé skládky zvlášť.
- Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje.
- Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.
- Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší než 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a oceňuje se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto:
a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;
b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10-...
c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění výkopku.
- Sejmutí podomítky se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

PSC

VV

8,75*8,75*0,15"výkres číslo D1.4

11,484

2	K	131201102	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	76,910	150,00	11 536,50	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

- Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčné a podélné zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtek a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší.
- Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území.
- Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití travin, oceňuje se toto hloubení:
a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek;
b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně.
- Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
- V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
- Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

PSC

VV

(5,8*5,8+8,75*8,75)*0,5*3-11,484

153,820

VV

Součet výkres číslo D1.8

153,820

VV

153,82*0,5*50% celkového objemu výkopu

76,910

3	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3	m3	76,910	15,00	1 153,65	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: □ 1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčné a podélné zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména výkopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m³, i když skutečný objem výkopu je větší. □ 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. □ 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení □ a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených výkopávek; □ b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. □ 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. □ 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. □ 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. □								
	VV		(5,8*5,8+8,75*8,75)*0,5*3-11,484		153,820			
	VV		Součet výkres číslo D1.8		153,820			
	VV		153,82*0,5*50% celkového objemu výkopu		76,910			
4	K	131301102	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m ³	m3	53,837	210,00	11 305,77	CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen: □ 1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčné a podélné zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména výkopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m³, i když skutečný objem výkopu je větší. □ 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. □ 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení □ a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených výkopávek; □ b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. □ 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. □ 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. □ 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. □								
	VV		(5,8*5,8+8,75*8,75)*0,5*3-11,484		153,820			
	VV		Součet výkres číslo D1.8		153,820			
	VV		153,82*0,35*35% celkového objemu výkopu		53,837			
5	K	131301109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	53,837	15,00	807,56	CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen: □ 1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčné a podélné zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména výkopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m³, i když skutečný objem výkopu je větší. □ 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. □ 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení □ a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených výkopávek; □ b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. □ 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. □ 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. □ 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. □								
	VV		(5,8*5,8+8,75*8,75)*0,5*3-11,484		153,820			
	VV		Součet výkres číslo D1.8		153,820			
	VV		153,82*0,35*35% celkového objemu výkopu		53,837			
6	K	131401102	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 přes 100 do 1 000 m ³	m3	23,073	475,00	10 959,68	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčné a podélné zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtek a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m³, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití travin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolomování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.								
	VV		(5,8*5,8+8,75*8,75)*0,5*3-11,484		153,820			
	VV		Součet výkres číslo D1.8		153,820			
	VV		153,82*0,15*15% celkového objemu výkopu		23,073			
7	K	162501102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	40,994	125,00	5 124,25	CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0- ... Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dobývku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.								
	VV		76,91+53,837+23,073-112,826*položky dílu 1		40,994			
8	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4	m3	40,994	65,00	2 664,61	CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodí nebo na lodě jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu; b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.								
	VV		76,91+53,837+23,073-112,826*položky dílu 1		40,994			
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	40,994	18,50	758,39	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží; 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmутí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje; e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopisti.								
VV			76,91+53,837+23,073-112,826*položky dílu 1		40,994			
10	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	112,826	127,00	14 328,90	CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10- . . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS; b) z hornin nesoudržných do l(d) 0,9; c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obolem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zminěném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem.								
VV			76,91+53,837+23,073*položky výkopu		153,820			
VV			-3,95*3,95*0,45-3,65*3,65*(3-0,45)*výkres číslo D1.4		-40,994			
VV			Součet		112,826			
11	K	181301103	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	57,420	52,00	2 985,84	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: □ 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. □ 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmnutí ornice. □ 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. □ 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 - 0-1 - Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá. □								
VV			11,484/0,2"výkres číslo D1.4	57,420				
12	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	57,420	5,79	332,46	CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. □ 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravnovací textilii. □ 3. V cenách nejsou započteny náklady na: □ a) přípravu půdy, □ b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, □ c) výpleti a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Výpleti a 185 80-43 Zaliti rostlin vodou, □ d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.- ..Plošná úprava terénu. □ 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. □								
VV			11,484/0,2"výkres číslo D1.4	57,420				
13	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	1,436	160,00	229,76	CS ÚRS 2019 02
VV			57,42*0,025 'Přepočtené koeficientem množství	1,436				
D 2			Zakládání	7 009,20				
14	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,560	2 820,00	4 399,20	CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen: □ 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztiženou betonáž pod hladinou pažici bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. □ 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. □ 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-... Výztuž základů. □ 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu. □								
VV			3,95*3,95*0,1"výkres číslo D1.4	1,560				
15	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,087	30 000,00	2 610,00	CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen: □ 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hříbové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber. □								
VV			3,95*3,95*4,44*1,25*0,001"výkres číslo D1.3	0,087				
D 3			Svislé a kompletní konstrukce	366 956,82				
16	K	311238801	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z expandovaného (samozhášivého) polystyrenu na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,14 do 0,18, tl. zdiva 380 mm	m2	34,770	3 030,00	105 353,10	CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen: □ 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. □ 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívký nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. □ 3. Od plochy zdiva se odečítá: □ a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, □ b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkonových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. □ c) plocha překládů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. □ 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. □ 5. Jednotka U (W/m2K) - součinitel prostupu tepla udává tepelné izolační vlastnosti neomítnutého zdiva při praktické vlhkosti. □								
VV			(3,75+2,99)*2*2,25	30,330				
VV			3,75*0,25+3,75*(4,2-2,25-0,2-0,25)*0,5	3,750				
VV			3,75*0,25+3,75*(4,2-2,25-0,2-0,25)*0,5	3,750				
VV			-1,1*2,1	-2,310				
VV			-1*0,75	-0,750				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet výkres číslo D1.5		34,770			
17	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	4,000	436,00	1 744,00	CS ÚRS 2019 02
PSC			Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách -80.. až - 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: □ a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlžení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, □ b) dodání příslušného překladu předepsané délky, □ c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. □ 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: □ a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlžení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, □ b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdíva tl. 440 mm), □ c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, □ d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světél délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. □ 3. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) jsou započteny i náklady na: □ a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlžení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, □ b) dodání keramických překladů příslušné délky, □ c) uložení a dodávku výztuže □ d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 □ e) oboustranné bednění překladu při betonáži □ f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světél délce překladu □ 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: □ a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, □ b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. □ 5. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) nejsou započteny					
VV			4" výkres číslo D1.5		4,000			
18	K	317234410	Vyzdívká mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,113	5 470,00	618,11	CS ÚRS 2019 02
PSC			Poznámka k souboru cen: □ 1. Cenu lze použít i pro nadezdívku nad nosníky pro jejich osazení (uklínování zdíva). □ 2. Množství jednotek se určuje v m3 objemu vyzdívká jako součin světlosti neomítnutého otvoru; šířky (rovné tloušťce neomítnuté zdi zmenšené o tloušťku svislého plentování přírub) a výšky nosníku. □ 3. Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami se oceňuje cenami 346 24-4381 až -4384, katalogu 801-1 Budovy a halý-zděné a monolitické. □					
VV			1,5*0,3*0,25" výkres číslo D1.5		0,113			
19	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,033	9 420,00	310,86	CS ÚRS 2019 02
PSC			Poznámka k souboru cen: □ 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC 15). □ 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. □ 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez). □					
VV			2*1,5*11,1*0,001" výkres číslo D1.5		0,033			
20	M	13010714	ocel profilová IPN 120 jakost 11 375	t	0,036	26 200,00	943,20	CS ÚRS 2019 02
P			Poznámka k položce: □ Hmotnost: 11,10 kg/m					
VV			0,033*1,08		0,036			
21	K	317998115	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky 100 mm	m	1,250	72,60	90,75	CS ÚRS 2019 02
VV			1,25" výkres číslo D1.5		1,250			
22	K	346244342	Obezdvíka pozednice z pálených cihel dl. 290 mm, na maltu ze suché směsi 5 MPa tl. 65 mm včetně izolace tl. 40 mm	m2	3,750	642,00	2 407,50	CS ÚRS 2019 02
VV			3,75*0,25*4" výkres číslo D1.5		3,750			
23	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	0,360	661,00	237,96	CS ÚRS 2019 02
VV			1,5*2*0,12" výkres číslo D1.5		0,360			
24	K	380326343	Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění pro konstrukce bílých van tř. C 30/37, tl. přes 300 mm	m3	14,827	4 320,00	64 052,64	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 380 32-63 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.					
	PSC							
	VV		3,65*3,65*0,35*dno		4,663			
	VV		(3,65+2,95)*2*2,2*0,35*stěny		10,164			
	VV		Součet výkres číslo D1.4		14,827			
25	K	380356231	Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení	m2	63,610	983,00	62 528,63	CS ÚRS 2019 02
			Poznámka k souboru cen: 1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn: a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění).					
	PSC							
	VV		3,95*4*0,35		5,530			
	VV		2,95*4*2,2+3,65*4*2,2		58,080			
	VV		Součet výkres číslo D1.4		63,610			
26	K	380356232	Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění	m2	63,610	187,00	11 895,07	CS ÚRS 2019 02
			Poznámka k souboru cen: 1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn: a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění).					
	PSC							
	VV		3,95*4*0,35		5,530			
	VV		2,95*4*2,2+3,65*4*2,2		58,080			
	VV		Součet výkres číslo D1.4		63,610			
27	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	2,595	45 000,00	116 775,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		14,827*0,175*výkres číslo D1.4		2,595			
	D	4	Vodorovné konstrukce				54 629,23	
28	K	417238222	Obezdivka ztužujícího věnce keramickými věncovkami včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 mm oboustranná, výška věnce přes 150 do 210 mm	m	15,000	438,00	6 570,00	CS ÚRS 2019 02
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na navržení podkladu a věncovek, podmalování a kladení věncovek na sraz včetně jejich dodání bez promalování styčné spáry. 2. Množství jednotek se určuje v m délky obezdivky.					
	PSC							
	VV		3,75*4*výkres číslo D1.5		15,000			
29	K	417321313	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 16/20	m3	0,938	3 050,00	2 860,90	CS ÚRS 2019 02
	VV		3,75*4*0,25*0,25*výkres číslo D1.5		0,938			
30	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	3,750	360,00	1 350,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		3,75*4*0,25*výkres číslo D1.5		3,750			
31	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	3,750	81,00	303,75	CS ÚRS 2019 02
	VV		3,75*4*0,25*výkres číslo D1.5		3,750			
32	K	417361221	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 216 (E)	t	0,012	46 400,00	556,80	CS ÚRS 2019 02
	VV		3,75*4/0,25*0,8*0,222*1,1*0,001*výkres číslo D1.5		0,012			
33	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,080	44 600,00	3 568,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		3,75*4*4*1,208*1,1*0,001*výkres číslo D1.5		0,080			
34	K	417388112	Ztužující věnce pro keramické stropní konstrukce pro nosné vnější zdívo z děrovaných cihel z betonu železového včetně výztuže, věncovky a izolantu šířka vnější zdi 36,5 cm, stropní konstrukce tl. 21 cm	m	15,000	559,00	8 385,00	CS ÚRS 2019 02
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) dodání a uložení betonářské výztuže, b) dodání a uložení betonu C 16/20, c) v cenách -8111 až -8136 a -818. jsou dále započteny i náklady na: - dodání a osazení věncovek, - tepelnou izolaci z pěnového polystyrenu tl. 70 mm na výšku věncovky. 2. Množství jednotek se určuje v m délky ztužujícího věnce.					
	PSC							
	VV		3,750*4*výkres číslo D1.5		15,000			
35	K	420101501	Dodávka a osazení prefabrikovaného stropního dílce 319 x 159,5cm z vodotěsného betonu C 30/37 XA2 XF3 s výztuží /zatížení 2000kg/m2/, otvor 70 x 70cm	kus	2,000	14 800,00	29 600,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					2"výkres číslo D1.5		2,000	
36	K	452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C	m3	0,162	2 790,00	451,98	CS ÚRS 2019 02
PSC					Poznámka k souboru cen: □ 1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. □ 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. □			
VV					0,3*0,3*0,3*6"výkres číslo - úprava armaturní komory		0,162	
37	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	2,160	455,00	982,80	CS ÚRS 2019 02
VV					0,3*4*0,3*6"výkres číslo - úprava armaturní komory		2,160	
D 6					Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		72 135,31	
38	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	36,750	73,00	2 682,75	CS ÚRS 2019 02
VV					3*4*2,75+3*1,75*0,5*2		38,250	
VV					-1,1*2,1+(1,1+2,1*2)*0,2		-1,250	
VV					-1*0,75+(1+0,75*2)*0,2		-0,250	
VV					Součet"výkres číslo D1.5		36,750	
39	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí	m2	35,190	268,00	9 430,92	CS ÚRS 2019 02
PSC					Poznámka k souboru cen: □ 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. □ 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. □ 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. □			
VV					3*4*2,75+3*1,75*0,5*2		38,250	
VV					-1,1*2,1		-2,310	
VV					-1*0,75		-0,750	
VV					Součet"výkres číslo D1.5		35,190	
40	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	1,560	710,00	1 107,60	CS ÚRS 2019 02
PSC					Poznámka k souboru cen: □ 1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upravovaného ostění a nadpraží (např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní) v šířce do 300 mm okolo upravovaného otvoru. □			
VV					(1,1+2,1*2)*0,2		1,060	
VV					(1+0,75*2)*0,2		0,500	
VV					Součet"výkres číslo D1.5		1,560	
41	K	615142002	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknitým provizorním přichycením nosníků	m2	1,500	139,00	208,50	CS ÚRS 2019 02
PSC					Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel. □			
VV					1,5"výkres číslo D1.5		1,500	
42	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	3,060	40,70	124,54	CS ÚRS 2019 02
PSC					Poznámka k souboru cen: □ 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. □ 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním. □			
VV					1*0,75+1,1*2,1"výkres číslo D1.5		3,060	
43	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	44,408	63,30	2 811,03	CS ÚRS 2019 02
VV					3,75*4*2,75		41,250	
VV					3,75*(4,2-2,75)*0,5		2,719	
VV					3,75*(4,2-2,75)*0,5		2,719	
VV					-1,1*2,1+(1,1+2,1*2)*0,1		-1,780	
VV					-1*0,75+(1+0,75*2)*0,1		-0,500	
VV					Součet"výkres číslo D1.5		44,408	
44	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	28,600	38,20	1 092,52	CS ÚRS 2019 02
PSC					Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. □ 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. □ 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru. □			
VV					(1+0,75)*2*2		7,000	
VV					(1,1+2,1*2)*2		10,600	
VV					2,75*4		11,000	
VV					Součet"výkres číslo D1.5		28,600	
45	M	59051480	profil rohový AI s tkaninou kontaktního zateplení	m	9,240	19,40	179,26	CS ÚRS 2019 02
VV					1*2+0,75*2+1,1+2,1*2		8,800	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			8,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		9,240			
46	M	59051486	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou	m	20,790	9,97	207,28	CS ÚRS 2019 02
VV			19,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		20,790			
47	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtláčením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	15,600	33,40	521,04	CS ÚRS 2019 02
PSC			Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. □ 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. □ 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru. □					
VV			(1+0,75*2)*2+(1,1+2,1*2)*2"výkres číslo D1.5		15,600			
48	M	59051476	profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9mm/2,4m	m	16,380	28,30	463,55	CS ÚRS 2019 02
VV			15,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		16,380			
49	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	15,000	565,00	8 475,00	CS ÚRS 2019 02
PSC			Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách jsou započteny náklady na: □ a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, □ b) přestěrkování izolačních desek, □ c) vložení sklovláknité výtuzné tkaniny, □ d) uzavření otvorů po kotvách lešení. □ 2. V cenách nejsou započteny náklady na: □ a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%, □ b) provedení konečné povrchové úpravy: □ - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu □ - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 □ - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, □ c) osazení profilů, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. □ 3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy. □ 4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny. □ 5. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádané deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny. □					
VV			3,75*4*1"výkres číslo D1.5		15,000			
50	M	28376440	deska z polystyrenu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 50mm	m2	15,300	147,00	2 249,10	CS ÚRS 2019 02
VV			15*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		15,300			
51	K	622321121	Omítka vápencementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	44,408	240,00	10 657,92	CS ÚRS 2019 02
PSC			Poznámka k souboru cen: □ 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. □ 2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu. □					
VV			3,75*4*2,75		41,250			
VV			3,75*(4,2-2,75)*0,5		2,719			
VV			3,75*(4,2-2,75)*0,5		2,719			
VV			-1,1*2,1+(1,1+2,1*2)*0,1		-1,780			
VV			-1*0,75+(1+0,75*2)*0,1		-0,500			
VV			Součet"výkres číslo D1.5		44,408			
52	K	622511111	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn	m2	4,500	549,00	2 470,50	CS ÚRS 2019 02
VV			3,75*4*0,3"výkres číslo D1.5		4,500			
53	K	622531021	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	44,408	291,00	12 922,73	CS ÚRS 2019 02
VV			3,75*4*2,75		41,250			
VV			3,75*(4,2-2,75)*0,5		2,719			
VV			3,75*(4,2-2,75)*0,5		2,719			
VV			-1,1*2,1+(1,1+2,1*2)*0,1		-1,780			
VV			-1*0,75+(1+0,75*2)*0,1		-0,500			
VV			Součet"výkres číslo D1.5		44,408			
54	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	3,060	33,10	101,29	CS ÚRS 2019 02
PSC			Poznámka k souboru cen: □ 1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci. □					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1*0,75+1,1*2,1"výkres číslo D1.5	3,060				
55	K	631313214	Vytvarování dna z betonu prostého žlabů, kanálů, nádrží nebo vodárenských rychlofiltrů s bedněním s potěrem z cementové malty hlazeným ocelovým hladítkem nádrží, z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 25/30, poloměr zakřivení přes 400 mm	m3	0,870	11 100,00	9 657,00	CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen: □ 1. Ceny -3111 až -3155 jsou určeny pro beton dna se zaoblenou plochou v příčném i podélném průřezu mezi dnem a stěnami kanálů, žlabů, jízku apod., jestliže tloušťka betonu i s potěrem v nejširším místě nepřesahuje 500 mm. □ 2. Ceny -3211 až -3254 jsou určeny pro beton dna se zaoblenou plochou mezi dnem a stěnami nádrží, když tloušťka betonu i s potěrem v nejširším místě nepřesahuje 500 mm. Pro vytvarování žlabů, zřizovaných ve dně nádrží, jsou určeny ceny -3111 až -3155. □ 3. Cena -3312 je určena pro zřízení podkladních prázek lichoběžníkového nebo jiného průřezu pod vzduchová tělesa vodárenských rychlofiltrů. □ 4. Ceny nelze použít pro výpňový, spádový nebo vyrovnávací beton, který se oceňuje cenami 380 31-1422 a -1532. □ 5. Množství měrných jednotek se určuje podle ustanovení kapitoly 3*1 Konstrukce z betonu prostého nebo železobetonu části 35 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. □								
VV			2,95*2,95*0,1"výkres číslo D1.4	0,870				
56	K	632451024	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	4,180	264,00	1 103,52	CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen: □ 1. Užití cen -1021 až -1024 – viz poznámka č. 1 souboru cen 632 45-01. □ 2. Užití cen -1031 až -1034 – viz poznámka č. 2 a 3 souboru cen 632 45-01. □ 3. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem. □								
VV			2,5*4*0,38"ukončení zdíva štítů	3,800				
VV			1*0,38"parapet	0,380				
VV			Součet"výkres číslo D1.5	4,180				
57	K	637211121	Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 40 mm (3,75*4*0,3*4-1,35)*0,3"výkres číslo D1.5	m2	4,455	561,00	2 499,26	CS ÚRS 2019 02
VV			(3,75*4*0,3*4-1,35)*0,3"výkres číslo D1.5	4,455				
58	K	644941112	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm	kus	4,000	69,50	278,00	CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku průvětrníku nebo mřížky, tyto se oceňují ve specifikaci. □								
VV			4"výkres číslo D1.5	4,000				
59	M	55341425	mřížka větrací nerezová se síťovinou 250x250mm	kus	4,000	413,00	1 652,00	CS ÚRS 2019 02
60	M	553414281	textilní filtrační vložka do větracího otvoru 250/250mm	kus	2,000	620,00	1 240,00	
D 8			Trubní vedení	101 625,60				
61	K	852242122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	3,000	825,00	2 475,00	CS ÚRS 2019 02
VV			3"výkres číslo - úprava armaturní komory	3,000				
62	M	55253235	trouba přírubová litinová vodovodní PN 10/16 DN 80 dl 200mm	kus	3,000	2 280,00	6 840,00	CS ÚRS 2019 02
VV			3"výkres číslo - úprava armaturní komory	3,000				
63	K	852262122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	1,000	879,00	879,00	CS ÚRS 2019 02
VV			1"výkres číslo - úprava armaturní komory	1,000				
64	M	55253263	trouba přírubová litinová vodovodní PN 10/16 DN 100 dl 1000mm	kus	1,000	7 690,00	7 690,00	CS ÚRS 2019 02
VV			1"výkres číslo - úprava armaturní komory	1,000				
65	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	2,000	689,00	1 378,00	CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: □ a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci. □ b) podkladní konstrukci ze šterkopisku - podkladní vrstva ze šterkopisku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze šterkopisku. □ 2. V cenách 857...-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci. □								
VV			2"výkres číslo - úprava armaturní komory	2,000				
66	M	55254026	koleno 90° přírubové litinové vodovodní Q-kus PN 10/40 DN 80	kus	2,000	2 440,00	4 880,00	CS ÚRS 2019 02
VV			2"výkres číslo - úprava armaturní komory	2,000				
67	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	2,000	689,00	1 378,00	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: □ a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci □ b) podkladní konstrukci ze štrkopiesku - podkladní vrstva ze štrkopiesku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štrkopiesku □ 2. V cenách 857 ...-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci □								
PSC								
VV 2"výkres číslo - úprava armaturní komory 2,000								
68	M	HWL.40008009016	PRÍRUBA S2000 80/90	kus	2,000	4 950,00	9 900,00	
69	K	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	2,000	744,00	1 488,00	CS ÚRS 2019 02
PSC								
Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: □ a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci □ b) podkladní konstrukci ze štrkopiesku - podkladní vrstva ze štrkopiesku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štrkopiesku □ 2. V cenách 857 ...-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci □								
VV 2"výkres číslo - úprava armaturní komory 2,000								
70	M	HWL.40010011016	PRÍRUBA S2000 100/110	kus	2,000	6 800,00	13 600,00	
71	K	857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	2,000	1 020,00	2 040,00	CS ÚRS 2019 02
PSC								
Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: □ a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci □ b) podkladní konstrukci ze štrkopiesku - podkladní vrstva ze štrkopiesku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štrkopiesku □ 2. V cenách 857 ...-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci □								
VV 2"výkres číslo - úprava armaturní komory 2,000								
72	M	55253515	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou, práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80	kus	2,000	4 410,00	8 820,00	CS ÚRS 2019 02
VV 2"výkres číslo - úprava armaturní komory 2,000								
73	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovek SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	8,000	122,00	976,00	CS ÚRS 2019 02
PSC								
Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: □ a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztrátě lze dohodnout u trub polyetylenových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3 % □ b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci □ 2. Ceny -2111 jsou určeny i pro plošné kolektory přímých okruhů tepelných čerpadel □								
VV 6+2"výkres číslo - úprava armaturní komory 8,000								
74	M	28613600	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 90x8,2 dl 12m	m	10,000	265,00	2 650,00	CS ÚRS 2019 02
75	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 90	kus	2,000	262,00	524,00	CS ÚRS 2019 02
PSC								
Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci □								
VV 2"výkres číslo - úprava armaturní komory 2,000								
76	M	28615974	elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 90mm	kus	2,000	283,00	566,00	CS ÚRS 2019 02
77	K	877241110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 90	kus	4,000	248,00	992,00	CS ÚRS 2019 02
PSC								
Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci □								
VV 4"výkres číslo - úprava armaturní komory 4,000								
78	M	28614948	elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 D 90mm	kus	4,000	802,00	3 208,00	CS ÚRS 2019 02
79	K	891241222	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 80	kus	2,000	750,00	1 500,00	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen: □

1. V cenách jsou započteny i náklady: □

a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropěch šachet pro
prostup zemních souprav šoupátek, □

b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, □

c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek,
opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. □

2. V cenách nejsou započteny náklady na: □

a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních
vloček, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů,
zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a
hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních
nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci. □

b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami
souboru cen 452 2. - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na
maltu cementovou, 452 3* - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z
betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí
části A 01 tohoto ceníku. □

c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze šterku nebo šterkopisku;
obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5. - . 1 Lože
pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu. □

d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení
poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11
Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. □

3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání
těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li
zahřuty v ceně trub. □

4. V cenách 891 ...-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní
spojky. Tyto jsou zahřuty v ceně trub. □

PSC

VV			2"výkres číslo - úprava armaturní komory		2,000			
80	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN 10/16 DN 80x180mm	kus	2,000	5 760,00	11 520,00	CS ÚRS 2019 02
VV			2"výkres číslo - úprava armaturní komory		2,000			
81	K	891261222	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klopek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 100	kus	2,000	878,00	1 756,00	CS ÚRS 2019 02

Poznámka k souboru cen: □

1. V cenách jsou započteny i náklady: □

a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropěch šachet pro
prostup zemních souprav šoupátek, □

b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, □

c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek,
opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. □

2. V cenách nejsou započteny náklady na: □

a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních
vloček, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů,
zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a
hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních
nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci. □

b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami
souboru cen 452 2. - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na
maltu cementovou, 452 3* - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z
betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí
části A 01 tohoto ceníku. □

c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze šterku nebo šterkopisku;
obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5. - . 1 Lože
pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu. □

d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení
poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11
Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. □

3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání
těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li
zahřuty v ceně trub. □

4. V cenách 891 ...-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní
spojky. Tyto jsou zahřuty v ceně trub. □

PSC

VV			2"výkres číslo - úprava armaturní komory		2,000			
82	M	42221304	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN 10/16 DN 100x190mm	kus	2,000	6 700,00	13 400,00	CS ÚRS 2019 02
VV			2"výkres číslo - úprava armaturní komory		2,000			
83	M	42210101	kolo ruční pro DN 65-80, D 175mm	kus	2,000	351,00	702,00	CS ÚRS 2019 02
VV			2"výkres číslo - úprava armaturní komory		2,000			
84	M	42210102	kolo ruční pro DN 100-150 D 300mm	kus	2,000	478,00	956,00	CS ÚRS 2019 02
VV			2"výkres číslo - úprava armaturní komory		2,000			
85	K	891505010	Zateplení vodovodního potrubí De 90	m	2,000	315,00	630,00	
VV			2"výkres číslo - úprava armaturní komory		2,000			
86	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	8,000	17,10	136,80	CS ÚRS 2019 02

Poznámka k souboru cen: □

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce
zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. □

2. V cenách jsou započteny náklady: □

a) u cen -1111 - na přisun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího
čerpádku, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou
zkoušku. □

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro
zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž
koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení
odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro
odbočující řady. □

PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			8"výkres číslo - úprava armaturní komory		8,000			
87	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	8,000	32,70	261,60	CS ÚRS 2019 02
PSC			Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku. □					
VV			8"výkres číslo - úprava armaturní komory		8,000			
88	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	8,000	47,20	377,60	CS ÚRS 2019 02
VV			8"výkres číslo - úprava armaturní komory		8,000			
89	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm	m	8,000	12,70	101,60	CS ÚRS 2019 02
VV			8"výkres číslo - úprava armaturní komory		8,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				47 395,49	
90	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	9,100	48,10	437,71	CS ÚRS 2019 02
PSC			Poznámka k souboru cen: □ 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. □ 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. □ 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí. □					
VV			9,1"výkres číslo D1.5		9,100			
91	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	30,000	64,00	1 920,00	CS ÚRS 2019 02
PSC			Poznámka k souboru cen: □ 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. □ 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. □ 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí. □					
VV			5*4*1,5"výkres číslo D1.5		30,000			
92	K	952903112	Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světél výšky prostoru do 3,5 m	m2	17,803	53,50	952,46	CS ÚRS 2019 02
PSC			Poznámka k souboru cen: □ 1. Ceny jsou určeny za zametení prostorů, umytí keramických podlah, vyčištění oken, dveří, zábradlí, potrubí, armatur a jiných konstrukcí a předmětů před předáním stavby do užívání. □ 2. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy vnějšího obrysu objektu. □					
VV			2,95*2,95+9,1"výkres číslo D1.4,5		17,803			
93	K	953171022	Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu, hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	2,000	285,00	570,00	CS ÚRS 2019 02
VV			2"výkres číslo D1.5		2,000			
94	M	SPCM953	poklop 70 x 70cm nerez s rámem	kus	2,000	12 850,00	25 700,00	
VV			2"výkres číslo D1.5		2,000			
95	K	953334423	Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních i vertikálních (podlaha - zeď, zeď - strop a technologických) délky do 2,5 m s nožičkou s bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 160 mm	m	23,400	345,00	8 073,00	CS ÚRS 2019 02
VV			3,65*4+2,2*4"výkres číslo D1.4		23,400			
96	K	953961114	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmelem, velikost M 16, hloubka 125 mm	kus	8,000	82,70	661,60	CS ÚRS 2019 02
PSC			Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: □ a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami. □ b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. □ 2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice. □					
VV			8"výkres číslo D1.6		8,000			
97	K	953965132	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 260 mm	kus	8,000	200,00	1 600,00	CS ÚRS 2019 02
PSC			Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: □ a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami. □ b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. □ 2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice. □					
VV			8"výkres číslo D1.6		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
98	M	31111008	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16	100 kus	0,080	349,00	27,92	CS ÚRS 2019 02
VV					8*0,01 'Přepočtené koeficientem množství	0,080		
99	M	31121005	podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 16mm	100 kus	0,080	710,00	56,80	CS ÚRS 2019 02
VV					8*0,01 'Přepočtené koeficientem množství	0,080		
100	K	977151123	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm	m	2,150	3 440,00	7 396,00	CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. □ 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrtý jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. □								
PSC								
VV					0,25*3+4*0,35"výkres číslo D1.5	2,150		
D 998 Přesun hmot							43 304,61	
101	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m	t	66,215	654,00	43 304,61	CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen: □ 1. Přesun hmot pro sila a zásobníky prováděné do posuvného bednění se oceňuje cenami části A 03 tohoto ceníku. □								
PSC								
D PSV Práce a dodávky PSV							185 645,49	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							4 727,14	
102	K	711461103	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V přilepenou v plné ploše	m2	6,000	247,00	1 482,00	CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen: □ 1. Izolace plochy jednotlivé do 10 m2 se oceňují skladebné cenou příslušné izolace a cenou 711 49-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. □ 2. Cenami lze oceňovat i montáž izolací proti zemní vlhkosti. □								
PSC								
VV					3,75*4*0,4"výkres číslo D1.5	6,000		
103	M	28322090	fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 2,0mm se signální vrstvou	m2	6,900	251,00	1 731,90	CS ÚRS 2019 02
VV					6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	6,900		
104	K	711491171	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstva podkladní	m2	6,000	41,60	249,60	CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen: □ 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. □ 2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé. □ 3. Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti. □ 4. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmělení. □								
PSC								
VV					3,75*4*0,4"výkres číslo D1.5	6,000		
105	K	711491172	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstva ochranná	m2	6,000	50,80	304,80	CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen: □ 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. □ 2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé. □ 3. Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti. □ 4. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmělení. □								
PSC								
VV					3,75*4*0,4"výkres číslo D1.5	6,000		
106	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	12,600	24,60	309,96	CS ÚRS 2019 02
VV					6,000*2	12,000		
VV					12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	12,600		
107	K	711499097	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní Příplatek k ceně za plochu do 10 m2 NAIP, pryžemi nebo termoplasty	m2	18,000	34,60	622,80	CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen: □ 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. □ 2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé. □ 3. Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti. □ 4. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmělení. □								
PSC								
VV					6*3"výkres číslo D1.5	18,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
108	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,027	966,00	26,08	CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen: □ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. □ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. □ 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. □								
PSC								
D 713 Izolace tepelné 8 153,60								
109	K	713151111	Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve	m2	15,938	36,10	575,36	CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách -1141 až -1147 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olistování zdi; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce truhlářské. □ 2. V cenách -1211 až -1218 nejsou započteny náklady na osazení latí pokud rozteč krokví je větší než 1000 mm; tyto se oceňují cenami souboru 762 34-... Bednění a laťování katalogu 762 - Konstrukce tesařské. □								
PSC								
VV (1*2+2,25)*3,75"výkres číslo D1.5 15,938								
110	M	63152116	pás tepelné izolační suchá výstavba $\lambda=0,040$ tl 140mm	m2	16,257	295,00	4 795,82	CS ÚRS 2019 02
VV 15,938*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 16,257"								
111	K	713151121	Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně pod krokve	m2	15,938	32,50	517,99	CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách -1141 až -1147 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olistování zdi; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce truhlářské. □ 2. V cenách -1211 až -1218 nejsou započteny náklady na osazení latí pokud rozteč krokví je větší než 1000 mm; tyto se oceňují cenami souboru 762 34-... Bednění a laťování katalogu 762 - Konstrukce tesařské. □								
PSC								
112	M	63152184	pás tepelné izolační suchá výstavba $\lambda=0,042$ tl 100mm	m2	16,257	135,00	2 194,70	CS ÚRS 2019 02
VV 15,938*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 16,257"								
113	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,078	894,00	69,73	CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen: □ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. □ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. □ 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. □								
PSC								
D 762 Konstrukce tesařské 31 939,13								
114	K	762082220	Práce společné pro tesařské konstrukce profilování zhlaví trámů a ozdobných konců jednoduché seřiznutí dvěma řezy, plochy do 160 cm2	kus	8,000	75,60	604,80	CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen: □ 1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění impregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. □ 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotví; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. □ 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. □ 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci. □								
PSC								
VV 8"výkres číslo D1.6 8,000								
115	K	762083122	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	0,775	1 010,00	782,75	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: □ 1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění impregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. □ 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. □ 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. □ 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci. □								
VV			0,174+0,601"položky dílu 762	0,775				
116	K	762085103	Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez přílozek, patek, táhel	kus	8,000	160,00	1 280,00	CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen: □ 1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění impregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. □ 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. □ 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. □ 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci. □								
VV			4*2"výkres číslo D1.6	8,000				
117	K	762085112	Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 150 do 300 mm	kus	4,000	33,80	135,20	CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen: □ 1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění impregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. □ 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. □ 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. □ 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci. □								
VV			4"výkres číslo D1.6	4,000				
118	K	762085113	Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 300 do 450 mm	kus	4,000	58,80	235,20	CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen: □ 1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění impregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. □ 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. □ 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. □ 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci. □								
VV			4"výkres číslo D1.6	4,000				
119	K	762332131	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2	m	14,100	151,00	2 129,10	CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. □ 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky). □								
VV			2,35*6"kleštiny 8/14	14,100				
120	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,174	6 150,00	1 070,10	CS ÚRS 2019 02
VV			14,100*0,08*0,14*1,1	0,174				
121	K	762332132	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	35,650	192,00	6 844,80	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevnic želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).					
		PSC						
		VV	3,35*2*pozednice 14/12		6,700			
		VV	3,2*8*pozednice 10/14		25,600			
		VV	3,35*vrcholová vaznice 14/16		3,350			
		VV	Součet		35,650			
122	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,601	6 240,00	3 750,24	CS ÚRS 2019 02
		VV	3,35*2*0,14*0,12*1,1*pozednice 14/12		0,124			
		VV	3,2*8*0,1*0,14*1,1*pozednice 10/14		0,394			
		VV	3,35*0,14*0,16*1,1*vrcholová vaznice 14/16		0,083			
		VV	Součet		0,601			
123	K	762341660	Bednění a laťování montáž bednění štítových okapových říms, krajnic, závětných prken a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z palubek	m2	14,500	411,00	5 959,50	CS ÚRS 2019 02
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střeš z desek dřevostěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.					
		VV	4,05*2*1+3,2*4*0,5*výkres číslo D1.6		14,500			
124	M	61191125	palubky obkladové smrk profil klasický 15x116 mm jakost A/B	m2	17,400	172,00	2 992,80	CS ÚRS 2019 02
		VV	14,500*1,2		17,400			
125	K	762342214	Bednění a laťování montáž laťování střeš jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti lať přes 150 do 360 mm	m2	25,839	54,40	1 405,64	CS ÚRS 2019 02
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střeš z desek dřevostěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.					
		VV	3,19*4,05*2*výkres číslo D1.6		25,839			
126	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,233	6 190,00	1 442,27	CS ÚRS 2019 02
		VV	25,839*3*0,06*0,04*1,25		0,233			
127	K	762342441	Bednění a laťování montáž listů trojúhelníkových nebo kontralať	m	25,520	12,10	308,79	CS ÚRS 2019 02
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střeš z desek dřevostěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.					
		VV	3,19*8*výkres číslo D1.6		25,520			
128	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,067	6 190,00	414,73	CS ÚRS 2019 02
		VV	25,520*0,06*0,04		0,061			
		VV	0,061*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		0,067			
129	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	1,075	1 240,00	1 333,00	CS ÚRS 2019 02
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen: a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů, b) 762 34- Bednění a laťování, ceny -1210 až -2441, c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí, d) 762 36- Montáž spádových klínů. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 nátěry.					
		VV	0,233+0,174+0,601+0,067*položky dílu 762		1,075			
130	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,767	1 630,00	1 250,21	CS ÚRS 2019 02
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				12 860,43	
131	K	763131714	Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr	m2	13,800	29,20	402,96	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen: □

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. □

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. □

3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážními latěmi 48 x 24 mm. □

PSC

4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. □

5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. □

6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. □

7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. □

132	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	13,800	41,60	574,08	CS ÚRS 2019 02
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen: □

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. □

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. □

3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážními latěmi 48 x 24 mm. □

PSC

4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. □

5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. □

6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. □

7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. □

133	M	28329282	folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2	m2	15,180	42,40	643,63	CS ÚRS 2019 02
	VV		13,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství páska spojovací oboustranné lepicí parotěsných folií š 9mm	m	15,180	5,95	90,32	CS ÚRS 2019 02
134	M	28329297	páska spojovací oboustranné lepicí parotěsných folií š 9mm	m	15,180			
	VV		13,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství páska těsnící jednostranné lepicí hliníková parotěsných folií š 50mm	m	18,392	4,19	77,06	CS ÚRS 2019 02
135	M	28329300	páska těsnící jednostranné lepicí hliníková parotěsných folií š 50mm	m	18,392			
	VV		(1,25*4+2,1*2+3*2)*1,1"výkres číslo D1.5		16,720			
	VV		16,72*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		18,392			
136	K	763161730	Podkrovní ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanými H2, tl. 12,5 mm, bez TI, REI 15	m2	13,800	791,00	10 915,80	CS ÚRS 2019 02

Poznámka k souboru cen: □

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. □

2. V cenách nejsou započteny náklady na: □

a) základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714. □

b) parotěsnou zábranu; tyto se oceňují cenou 763 13-1751. □

3. Ceny 763 16-16 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážními latěmi 48 x 24 mm. □

PSC

4. Ceny -1781 a -1782 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podkrovní. □

5. V ceně -1781 nejsou započteny náklady na dřevo a v ceně -1782 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. □

6. V cenách -1785 a -1788 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. □

7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u podkrovní se oceňují cenami 763 13-17. pro podhled ze sádrokartonových desek. □

	VV		(1,25*2+2,1)*3"výkres číslo D1.5		13,800			
137	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovených z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,168	932,00	156,58	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: □ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. □ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. □ 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně. □								
		PSC						
D		764	Konstrukce klempířské				11 119,92	
138	K	764212662	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 200 mm	m	8,100	222,00	1 798,20	CS ÚRS 2019 02
		PSC	Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku. □					
		VV	4,05*2"výkres číslo D1.6		8,100			
139	K	764216643	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm	m	1,100	362,00	398,20	CS ÚRS 2019 02
		VV	1,1"výkres číslo D1.5		1,100			
140	K	764216665	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	2,000	84,60	169,20	CS ÚRS 2019 02
		VV	2"výkres číslo D1.5		2,000			
141	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	8,100	419,00	3 393,90	CS ÚRS 2019 02
		VV	4,05*2"výkres číslo D1.6		8,100			
142	K	764511642	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	2,000	491,00	982,00	CS ÚRS 2019 02
		VV	2"výkres číslo D1.6		2,000			
143	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímk, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	7,000	613,00	4 291,00	CS ÚRS 2019 02
		VV	3,5*2"výkres číslo D1.6		7,000			
144	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,047	1 860,00	87,42	CS ÚRS 2019 02
		PSC	Poznámka k souboru cen: □ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. □ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. □ 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. □					
D		765	Krytina skládaná				38 489,59	
145	K	765123012	Krytina betonová drážková skládaná na sucho sklonu střechy do 30° z tašek s povrchovou úpravou	m2	25,839	561,00	14 495,68	CS ÚRS 2019 02
		PSC	Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách jsou započteny i náklady na přiležení tašek. □ 2. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prosvětlovacích tašek, doplňků hřebene, střešních výlezů, protisněhových zábran, stoupacích plošin apod.) se oceňuje cenami části A02. □ 3. Oplechování úžlabí a závětrná lišta se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. □					
		VV	3,19*4,05*2"výkres číslo D1.6		25,839			
146	K	765123111	Krytina betonová drážková skládaná na sucho sklonu střechy do 30° prvky okapové hrany větrací pás	m	8,100	74,80	605,88	CS ÚRS 2019 02
		PSC	Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách jsou započteny i náklady na přiležení tašek. □ 2. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prosvětlovacích tašek, doplňků hřebene, střešních výlezů, protisněhových zábran, stoupacích plošin apod.) se oceňuje cenami části A02. □ 3. Oplechování úžlabí a závětrná lišta se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. □					
		VV	4,05*2"výkres číslo D1.6		8,100			
147	K	765123121	Krytina betonová drážková skládaná na sucho sklonu střechy do 30° prvky okapové hrany větrací mřížka	m	8,100	94,50	765,45	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách jsou započteny i náklady na připevnění tašek. □ 2. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prosvětlovacích tašek, doplňků hřebene, střešních výlezů, protisněhových zábran, stoupacích plošin apod.) se oceňuje cenami části A02. □ 3. Oplechování úžlabí a závětrná lišta se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. □					
148	K	765123312	Krytina betonová drážková skládaná na sucho sklonu střechy do 30° hřeben provětrávaný z hřebenáčů s povrchovou úpravou	m	4,050	1 190,00	4 819,50	CS ÚRS 2019 02
			Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách jsou započteny i náklady na připevnění tašek. □ 2. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prosvětlovacích tašek, doplňků hřebene, střešních výlezů, protisněhových zábran, stoupacích plošin apod.) se oceňuje cenami části A02. □ 3. Oplechování úžlabí a závětrná lišta se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. □					
		VV	4,05° výkres číslo D1.6		4,050			
149	K	765123512	Krytina betonová drážková skládaná na sucho sklonu střechy do 30° štítová hrana z okrajových tašek s povrchovou úpravou	m	12,760	940,00	11 994,40	CS ÚRS 2019 02
			Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách jsou započteny i náklady na připevnění tašek. □ 2. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prosvětlovacích tašek, doplňků hřebene, střešních výlezů, protisněhových zábran, stoupacích plošin apod.) se oceňuje cenami části A02. □ 3. Oplechování úžlabí a závětrná lišta se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. □					
		VV	3,19°4° výkres číslo D1.6		12,760			
150	K	765123911	Krytina betonová drážková skládaná na sucho sklonu střechy do 30° Příplatek cenám za sklon přes 30° do 40°	m2	25,839	86,10	2 224,74	CS ÚRS 2019 02
			Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách jsou započteny i náklady na připevnění tašek. □ 2. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prosvětlovacích tašek, doplňků hřebene, střešních výlezů, protisněhových zábran, stoupacích plošin apod.) se oceňuje cenami části A02. □ 3. Oplechování úžlabí a závětrná lišta se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. □					
		VV	3,19°4,05°2° výkres číslo D1.6		25,839			
151	K	765191011	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° volně na krokve	m2	25,839	39,90	1 030,98	CS ÚRS 2019 02
			Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Zlatné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. □ 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské. □					
		VV	3,19°4,05°2° výkres číslo D1.6		25,839			
152	M	28329324	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, tlívrstva mikroporézní PP 130-135g/m2	m2	28,423	34,90	991,96	CS ÚRS 2019 02
		VV	25,839°1,1° Přepočtené koeficientem množství		28,423			
153	K	998765101	Montáž těsnění pro krytiny skládané stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 m	t	1,561	1 000,00	1 561,00	CS ÚRS 2019 02
			Poznámka k souboru cen: □ 1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. □ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. □ 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. □					
		D 766	Konstrukce truhlářské			22 817,17		
154	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíracích do zdiva	kus	1,000	641,00	641,00	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění. □ 2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných. □ 3. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. □ 4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna. □								
		VV	1"výkres číslo D1.5		1,000			
155	M	61140049	okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo do plochy 1m2	m2	0,750	4 190,00	3 142,50	CS ÚRS 2019 02
		VV	1"0.75"výkres číslo D1.5		0,750			
156	K	766629213	Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 15 mm, fólie	m	9,900	139,00	1 376,10	CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění. □ 2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných. □ 3. V cenách 766 62 - 9 . . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. □ 4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna. □								
		VV	(1+0,75)*2+(1,1+2,1)*2"výkres číslo D1.5		9,900			
157	K	766629214	Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 15 mm, páska	m	9,900	155,00	1 534,50	CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění. □ 2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných. □ 3. V cenách 766 62 - 9 . . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. □ 4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna. □								
		VV	(1+0,75)*2+(1,1+2,1)*2"výkres číslo D1.5		9,900			
158	K	766660411	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdva jednokřídlových bez nadsvětlení	kus	1,000	2 970,00	2 970,00	CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen: □ 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. □ 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křidel a držadel kyvných dveří. □ 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trmu, zařízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křidel. □ 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. □								
		VV	1"výkres číslo D1.5		1,000			
159	M	611441641	dveře plastové vchodové jednokřídle otvíravé 1100x2100mm	kus	1,000	12 650,00	12 650,00	
		VV	1"výkres číslo D1.5		1,000			
160	K	766694111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	1,000	139,00	139,00	CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů. □ 2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní, ukotvení a vyplnění spáry mezi parapetem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění. □ 3. Cenami -97 . . . nete oceňovat venkovní krycí listy balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610. □								
		VV	1"výkres číslo D1.5		1,000			
161	M	61144401	parapet plastový vnitřní komůrkový 250x20x1000mm	m	1,000	245,00	245,00	CS ÚRS 2019 02
		VV	1"výkres číslo D1.5		1,000			
162	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	1,000	27,90	27,90	CS ÚRS 2019 02
		VV	1"výkres číslo D1.5		1,000			
163	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,112	814,00	91,17	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: □ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. □ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. □ 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. □								
	D	767	Konstrukce zámečnické				28 600,00	
164	K	767101501	Dodávka a montáž nerezového žebříku šíře 400mm délka 235cm, kotvený, s výsuvnými madly 110cm	kus	2,000	14 300,00	28 600,00	
	VV		2"výkres číslo D1.5		2,000			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				23 662,00	
165	K	783218111	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický	m2	17,400	213,00	3 706,20	CS ÚRS 2019 02
	VV		14,500*1,2		17,400			
166	K	783901551	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru omytím tlakovou vodou	m2	52,885	66,70	3 527,43	CS ÚRS 2019 02
	VV		9,1"výkres číslo D1.5		9,100			
	VV		2,95*2,95*2-0,7*0,7*2+0,7*4*0,25*2+2,95*4*2,2"výkres číslo D1.4		43,785			
	VV		Součet		52,885			
167	K	783933151	Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) epoxidový	m2	9,100	113,00	1 028,30	CS ÚRS 2019 02
	VV		9,100"výkres číslo D1.5		9,100			
168	K	783937161	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný	m2	9,100	211,00	1 920,10	CS ÚRS 2019 02
	VV		9,100"výkres číslo D1.5		9,100			
169	K	783997151	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah Příplatek k cenám za provedení protiskluzné vrstvy prosypem křemičitým pískem nebo skleněnými kuličkami	m2	9,100	57,10	519,61	CS ÚRS 2019 02
	VV		9,100"výkres číslo D1.5		9,100			
170	K	783998010	Nátěr podlahy, stěn a stropu akumulace - penetrace + 2x minerální hydroizolační krystalizační stěrka pro styk s pitnou vodou	m2	43,785	296,00	12 960,36	
	VV		2,95*2,95*2-0,7*0,7*2+0,7*4*0,25*2+2,95*4*2,2"výkres číslo D1.4		43,785			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				3 276,51	
171	K	784181001	Pačkování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	36,750	14,00	514,50	CS ÚRS 2019 02
	VV		3*4*2,75+3*1,75*0,5*2		38,250			
	VV		-1,1*2,1+(1,1+2,1*2)*0,2		-1,250			
	VV		-1*0,75+(1+0,75*2)*0,2		-0,250			
	VV		Součet"výkres číslo D1.5		36,750			
172	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	36,750	15,40	565,95	CS ÚRS 2019 02
	VV		3*4*2,75+3*1,75*0,5*2		38,250			
	VV		-1,1*2,1+(1,1+2,1*2)*0,2		-1,250			
	VV		-1*0,75+(1+0,75*2)*0,2		-0,250			
	VV		Součet"výkres číslo D1.5		36,750			
173	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	13,800	62,20	858,36	CS ÚRS 2019 02
	VV		(1,25*2+2,1)*3"výkres číslo D1.5		13,800			
174	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	36,750	36,40	1 337,70	CS ÚRS 2019 02
	VV		3*4*2,75+3*1,75*0,5*2		38,250			
	VV		-1,1*2,1+(1,1+2,1*2)*0,2		-1,250			
	VV		-1*0,75+(1+0,75*2)*0,2		-0,250			
	VV		Součet"výkres číslo D1.5		36,750			
	D	M	Práce a dodávky M				941 889,60	
	D	35-M	Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.				941 889,60	
175	K	35-M-01	ATS dle specifikace	kus	1,000	742 400,00	742 400,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: 1. 2 ks čerpadel GRUNDFOS CRI v nerezovém provedení s mechanickými ucpávkami, 400 V, 50 Hz, 4 kW (pro jedno čerpadlo) atest na pitnou vodu 2. 1 ks nerezový rám pro čerpadla 3. 1 ks nerezová membránová tlaková nádrž 1000l, nerezový rám + přenosný malý kompresor 4. sada potrubí 5. sada armatur 6. rozvaděč vybaven řídicí jednotkou RTS 2 x 4 - FMA s frekvenčním měničem pro každé čerpadlo, stíháním čerpadel, možnost přenos provozních stavů do velinu, konstantní tlak na výstupu, signalizace 2 ks frekvenční měnič - řízení otáček motorů čerpadel, energetický úsporný režim, rozběh a řízení otáček, automatické přizpůsobení parametrů měniče k motoru AUTOTUNING 2 ks tlakové čidlo-sání i výtlač software v českém jazyce - úspora energie a komfort ovládání programovatelný automat - obslužný grafický panel + programovatelný logický kontrolér se vsazeným grafickým displejem a klávesnicí beznapěťové kontakty - sdružené porucha, min. hladina blokování proti chodu naprázdno – relé na hlídání min.hladiny počítadlo provozních hodin pro čerpadla – automat - grafický panel úpravy pro ČEVAK – řídicí systém dle zvyklostí, GSM FIEDLER, čidlo vstupu do objektu osvětlení, přímotop, kabeláže v místnosti ATS hladinové čidlo 7. dokumentace (montážní a provozní předpisy ATS, pasport tlakové nádoby, montážní a provozní předpisy čerpadel, kusová zkouška rozvaděče, schéma k rozvaděči) 8. odzkoušení stanice na zkušebně 9. montáž na dílně 10. výchozí revize elektro 11. výchozí revize tlakové nádoby								
176	K	35-M-02	Dopojení - sání 2 ks sada, sání do 3 m nerez trubka DN 80, fitinky, koše, 2x vodoměr s impulzivním výstupem + příslušenství	kč	1,000	100 920,00	100 920,00	
177	K	35-M-03	Montáž technologie a elektro , doprava, uvedení do provozu	kč	1,000	78 369,60	78 369,60	
178	K	35-M-04	Kalové přenosné čerpadlo BF 21 včetně kabelu a hadice 10 m	kč	1,000	8 200,00	8 200,00	
179	K	35-M-05	Klapka plováková s táhlem nerez disk DN 80	kč	1,000	12 000,00	12 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Automatická tlaková stanice na vodovodním řadu Dačice - Bílkov

Objekt:

02 - přístupový chodník

KSO:

Místo: Žirovnice

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2019

Zadavatel:

Městský úřad Dačice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

ALCEDO - Ing. Martin Růžička CSc., Jindř.Hradec

IČ:

72095989

DIČ:

CZ5910211373

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			42 956,54
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	42 956,54	21,00%	9 020,87
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			51 977,41
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Automatická tlaková stanice na vodovodním řadu Dačice - Bílkov

Objekt:

02 - přístupový chodník

Místo:

Žirovnice

Datum:

25. 8. 2019

Zadavatel:

Městský úřad Dačice

Projektant:

ALCEDO - Ing.
Martin Růžička
CSc., Jindř.Hradec

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

42 956,54

HSV - Práce a dodávky HSV

42 956,54

1 - Zemní práce

1 385,28

5 - Komunikace pozemní

23 176,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 433,44

998 - Přesun hmot

2 961,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Automatická tlaková stanice na vodovodním řadu Dačice - Bílkov

Objekt:

02 - přístupový chodník

Místo:

Žirovnice

Datum:

25. 8. 2019

Zadavatel:

Městský úřad Dačice

Projektant:

ALCEDO - Ing.
Martin Růžička

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

CSc., Jindř.Hradec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

42 956,54

D HSV

Práce a dodávky HSV

42 956,54

D 1

Zemní práce

1 385,28

1	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	6,660	128,00	852,48	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přímísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.
3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu výkopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122. 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapočtené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek.
- a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek.
- b) mimo stavenišť podle objemu každé skládky zvlášť.
4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje.
5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.
6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší než 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto:
 - a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;
 - b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10-...
 - c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162. 0-... Vodorovné přemístění výkopu.
7. Sejmutí podomíči se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

PSC

VV

14,8*1,5*0,3*výkres číslo C3

6,660

2	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	22,200	24,00	532,80	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřízovaných ploch (v zářezích i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoli druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záspy ruhy pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182. 0-1 Svahování.
3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182. 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.
4. Náklady na urovnání dna a stěn při čistění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souboru cen 938 90-2. Čistění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě částí A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.
5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

PSC

VV

14,8*1,5*výkres číslo D1.2

22,200

D 5

Komunikace pozemní

23 176,80

3	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	44,400	154,00	6 837,60	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

VV

14,8*1,5*2*výkres číslo C3

44,400

4	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, po plochy do 50 m2	m2	22,200	351,00	7 792,20	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: □ 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m ² , Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). □ 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. □ 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy □ a) do 100 m ² ve výši 3 %, □ b) přes 100 do 300 m ² ve výši 2 %, □ c) přes 300 m ² ve výši 1 %. □ 4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ...-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. □								
VV			14,8*1,5"výkres číslo C3	22,200				
5	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m ²	24,420	350,00	8 547,00	CS ÚRS 2019 02
VV			22,2*1,1	24,420				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 433,44				
6	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	29,600	207,00	6 127,20	CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení □ a) do lože z kameniva téžného i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, □ b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. □ 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. □ 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. □								
VV			14,8*2"výkres číslo C3	29,600				
7	M	59217036	obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm	m	31,080	158,00	4 910,64	CS ÚRS 2019 02
VV			29,6*1,05	31,080				
8	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m ³	1,480	2 970,00	4 395,60	CS ÚRS 2019 02
VV			29,6*0,25*0,2"výkres číslo C3	1,480				
D 998			Přesun hmot	2 961,02				
9	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	15,263	194,00	2 961,02	CS ÚRS 2019 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Automatická tlaková stanice na vodovodním řadu Dačice - Bílkov

Objekt:

03 - elektroinstalace

KSO:

Místo: Žirovnice

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2019

Zadavatel:

Městský úřad Dačice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

ALCEDO - Ing. Martin Růžička CSc., Jindř. Hradec

IČ:

72095989

DIČ:

CZ5910211373

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		90 461,80	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	90 461,80	21,00%	18 996,98
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	109 458,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Automatická tlaková stanice na vodovodním řadu Dačice - Bílkov

Objekt:

03 - elektroinstalace

Místo:

Žirovnice

Datum:

25. 8. 2019

Zadavatel:

Městský úřad Dačice

Projektant:

ALCEDO - Ing.
Martin Růžička
CSc., Jindř.Hradec

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

90 461,80

PSV - Práce a dodávky PSV

90 461,80

741 - Elektroinstalace - silnoproud	90 461,80
741-1 - Rozvodná zařízení:	23 826,00
741-2 - Přístroje na omítku, IP 44, zařízení:□	7 359,00
741-3 - Osvětlovací tělesa, spotřebiče:□	4 708,00
741-4 - Kabely, úložný materiál, výpomoci:□	12 221,00
741-5 - Zemní práce	16 390,00
741-6 - Hromosvod	25 957,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Automatická tlaková stanice na vodovodním řadu Dačice - Bílkov

Objekt:

03 - elektroinstalace

Místo:

Žirovnice

Datum:

25. 8. 2019

Zadavatel:

Městský úřad Dačice

Projektant:

ALCEDO - Ing.
Martin Růžička
CSc., Jindř. Hradec

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

90 461,80

D PSV

Práce a dodávky PSV

90 461,80

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

90 461,80

D 741-1

Rozvodná zařízení:

23 826,00

1	K	Pol1	elektroměrový pilíř plastový, 1x ET+HDO, hlavní jistič B25/3	ks	1,000	11 000,00	11 000,00	
2	K	Pol1,1	Okružová rozvodnice R0, Plastová na omítku 3/54, IP 65,	ks	1,000	4 180,00	4 180,00	
3	K	Pol2	poj. odpínač VLC 10 3P poj 25 A	ks	1,000	440,00	440,00	
4	K	Pol3	přepětová ochrana B+C/3	ks	1,000	4 015,00	4 015,00	
5	K	Pol4	proudový chránič 25/4/003	ks	1,000	1 452,00	1 452,00	
6	K	Pol5	jistič B16/3	ks	1,000	440,00	440,00	
7	K	Pol6	jistič B16/1	ks	2,000	165,00	330,00	
8	K	Pol7	jistič B10/1	ks	4,000	170,50	682,00	
9	K	Pol8	jistič B2/1	ks	1,000	198,00	198,00	
10	K	Pol9	instalační relé 16 A	ks	1,000	473,00	473,00	
11	K	Pol10	propojovací lišta 1 m, 63 A	ks	1,000	220,00	220,00	
12	K	Pol11	svorkovnice hlavního pospojení	ks	1,000	396,00	396,00	

D 741-2

Přístroje na omítku, IP 44, zařízení: □

7 359,00

13	K	Pol12	spínač č. 1	ks	1,000	198,00	198,00	
14	K	Pol13	pohybový spínač IP 44	ks	1,000	913,00	913,00	
15	K	Pol14	zásuvka 230 V	ks	2,000	220,00	440,00	
16	K	Pol15	zásuvka 400 V 3+N+PE, 16 A	ks	1,000	308,00	308,00	
17	K	Pol16	Přímotop konvektor 2000 W, IP 44	ks	1,000	5 500,00	5 500,00	

D 741-3

Osvětlovací tělesa, spotřebiče: □

4 708,00

18	K	Pol17	širokozář LED 37W, 4850lm, IP 66	ks	1,000	3 795,00	3 795,00	
19	K	Pol18	LED 15 W, IP 44	ks	1,000	913,00	913,00	

D 741-4

Kabely, úložný materiál, výpomoci: □

12 221,00

20	K	Pol19	kabel CYKY 4x10	m	25,000	143,00	3 575,00	
21	K	Pol20	kabel CYKY 5x4	m	10,000	80,30	803,00	
22	K	Pol21	kabel CYKY 3x1,5	m	18,000	40,70	732,60	
23	K	Pol22	kabel CYKY 3x2,5	m	15,000	47,30	709,50	
24	K	Pol23	vodič CY 4	m	20,000	31,90	638,00	
25	K	Pol24	kabelová chránička 75 mm	m	25,000	57,20	1 430,00	
26	K	Pol25	elektroinstalační lišta 20x20 hranatá	m	15,000	64,90	973,50	
27	K	Pol26	elektroinstalační lišta 40x40 hranatá	m	13,000	80,30	1 043,90	
28	K	Pol27	inst. krabice 82x82 mm vč. svorek	ks	3,000	139,70	419,10	
29	K	Pol28	výstražná folie červená	m	25,000	13,20	330,00	
30	K	Pol29	zemnicí páska FeZn 30x4	m	16,000	97,90	1 566,40	

D 741-5

Zemní práce

16 390,00

31	K	Pol30	kabelová rýha 40x80 cm	m	20,000	616,00	12 320,00	
32	K	Pol30,1	příplatek za křížení vedení se zajištěním	kus	2,000	2 035,00	4 070,00	

D 741-6

Hromosvod

25 957,80

33	K	Pol31	jímací vedení FeZn 8/PV15 a 11	m	20,000	132,00	2 640,00	
34	K	Pol32	svod FeZn 8/ST	m	6,000	124,30	745,80	
35	K	Pol29	zemnicí páska FeZn 30x4	m	16,000	97,90	1 566,40	
36	K	Pol33	drát FeZn 10	m	6,000	90,20	541,20	
37	K	Pol34	svorka na okapové žlaby	ks	2,000	55,00	110,00	
38	K	Pol35	spojka zkušební	ks	2,000	72,60	145,20	
39	K	Pol36	svorka páska - drát	ks	3,000	46,20	138,60	
40	K	Pol37	svorka univerzální	ks	6,000	45,10	270,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	Pol38	výchozí revize	ks	1,000	3 300,00	3 300,00	
42	K	Pol39	pomocný, spojovací materiál	ks	1,000	11 000,00	11 000,00	
43	K	Pol40	doprava materiálu	ks	1,000	5 500,00	5 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Automatická tlaková stanice na vodovodním řadu Dačice - Bílkov

Objekt:

VON - vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Žirovnice

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2019

Zadavatel:

Městský úřad Dačice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

DIČ: CZ48035599

Projektant:

ALCEDO - Ing. Martin Růžička CSc., Jindř.Hradec

IČ:

DIČ: CZ5910211373

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		105 500,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	105 500,00	21,00%	22 155,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	127 655,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Automatická tlaková stanice na vodovodním řadu Dačice - Bílkov

Objekt:

VON - vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Žirovnice

Datum:

25. 8. 2019

Zadavatel:

Městský úřad Dačice

Projektant:

ALCEDO - Ing.
Martin Růžička
CSc., Jindř.Hradec

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

105 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

105 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	29 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	13 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	7 500,00
VRN5 - Finanční náklady	6 000,00
VRN6 - Územní vlivy	3 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	4 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	42 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Automatická tlaková stanice na vodovodním řadu Dačice - Bílkov

Objekt:

VON - vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Žirovnice

Datum:

25. 8. 2019

Zadavatel:

Městský úřad Dačice

Projektant:

ALCEDO - Ing.
Martin Růžička
CSc., Jindř. Hradec

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

105 500,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

105 500,00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

29 500,00

1	K	012103000	Průzkumné práce a geodetické vytyčení stavby	...	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2019 02
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření	...	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2019 02
3	K	013274000	Pasportizace stávajícího stavu před započatím prací	...	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2019 02

D VRN3

Zařízení staveniště

13 000,00

4	K	030001001	Vybudování zařízení staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00	
5	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2019 02
6	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	...	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2019 02

D VRN4

Inženýrská činnost

7 500,00

7	K	044002000	Zkoušky, revize, měření	...	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2019 02
8	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2019 02

D VRN5

Finanční náklady

6 000,00

9	K	051303000	Pojištění zhotovitele dle smluvních podmínek	...	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

D VRN6

Územní vlivy

3 000,00

10	K	062002000	Ztížené podmínky provádění	...	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	----------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

D VRN7

Provozní vlivy

4 000,00

11	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	----------------	-----	-------	----------	----------	----------------

D VRN9

Ostatní náklady

42 500,00

12	K	020001000	Přípravné práce	...	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2019 02
13	K	090001003	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů další náklady na pracovníky Vytyčení stávajících sítí	Kč	1,000	3 500,00	3 500,00	
14	K	091003000	Náhrady vzniklých škod na zemědělských pozemcích a úrodě - pevná sazba	...	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2019 02
15	K	092103001	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	...	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2019 02

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložek Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadáání může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

ATS na vodovodním řádu Dačice-Bílkov

Kompletní předání stavby předpokládá do 15. 12. 2020

TERMIN REALIZACE - HARMONOGRAM PRACÍ a FINANČNÍ													
09.2020 - 30.11.2020													
ROK													
2020													
září-listopad													
MĚSÍC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TÝDEN č.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Čerpací stanice	159 177,98	157 000,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	1 886 177,98
Přístupový chodník		10 000,00	10 000,00							10 000,00	12 956,54		42 956,54
Elektroinstalace						20 000,00	20 000,00	30 461,80	20 000,00				90 461,80
Vedlejší a ostatní náklady	9 500,00	9 500,00	9 000,00	8 500,00	8 500,00	9 000,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	9 000,00	8 500,00	105 500,00
Celkem plnění za měsíc			852 177,98				752 961,80				519 956,54		2 125 096,32
Celkem plnění za rok							2 125 096,32						
Celkem plnění za celou stavbu							2 125 096,32						

Finanční harmonogram prací je zpracován v cenách bez DPH 21%.

Harmonogram postupu prací je zpracován dle předpokládaných termínů realizace stavby. Termín výstavby bude upraven dle požadavků investora a dohody s investorem.

SWIETELSKY®
stavění střeš. a
odstředivý závod Doplnění stavby JH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tr. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Dobrovolný svazek obcí
"VODOVOD-LANDŠTEJN"
 Krajčova 271., 380 01 Dačice
 IČO: 808 17 771 ³