

HIP:		VP:		WAY project s.r.o. Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II tel.: 384 321 494, 384 327 505 email: wayproject@wayproject.cz			
Projektant:		Kontroloval:				Zodp. projektant:	
Ing. Pavla Jirků		Josef Šedivý				Ing. Lubomír Hlom	
Stavebník: Město Dačice				Č. zakázky:	970	Paré č.:	
Obec: Dačice				Datum:	02/2021		
Stavba: Parkovací stání Jiráskova Parkovací stání na ploše "A"				Formát:	A4		
				Měřítko:			
				Stupeň:	PDPS+ZDS		
Příloha: Soupis prací s výkazem výměr				Číslo arch.:	11/18	Číslo přílohy: G	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 970A

Stavba: Parkovací stání Jiráskova - parkovací stání na ploše A

KSO:
Místo: Dačice

CC-CZ:
Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel:
Město Dačice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
WAY project s.r.o.

IČ: 63906601
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 970A

Stavba: Parkovací stání Jiráskova - parkovací stání na ploše A

Místo: Dačice

Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: Město Dačice

Projektant: WAY project s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

0,00 0,00

02 Ostatní a vedlejší náklady

0,00 0,00

101A Parkovací stání na ploše A

0,00 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkovací stání Jiráskova - parkovací stání na ploše A

Objekt:

02 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo: Dačice

Zadavatel:

Město Dačice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

WAY project s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2. 3. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkovací stání Jiráskova - parkovací stání na ploše A

Objekt:

02 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Dačice

Zadavatel:

Město Dačice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

2. 3. 2021

Projektant:

WAY project s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

OST - Ostatní

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkovací stání Jiráskova - parkovací stání na ploše A

Objekt: 02 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Dačice

Zadavatel: Město Dačice

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 2. 3. 2021

Projektant: WAY project s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	OST	Ostatní					0,00	
1	K	053002000	Poplatky	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"za vytyčení inženýrský sítí pro stavbu jako celek" 1		1,000			
2	K	043103000w	Zkoušky bez rozlišení -Zkoušky materiálů zkušebnou zhotovitele	kpl	1,000		0,00	
	VV		zajištění všech zkoušek materiálů dle požadavků TKP a ZTKP					
	VV		"Zkoušky materiálů zhotovitelem, pro stavbu jako celek" 1		1,000			
	VV		včetně zkoušek vzorkování dle vyhl. č. 130/2019 Sb.					
3	K	043103000w1	Zkoušky bez rozlišení -Zkoušky materiálů nezávislou zkušebnou	Kč	10 000,000		0,00	
	VV		zajištění všech zkoušek materiálů dle požadavků TKP a ZTKP					
	VV		"bere se pro stavbu jako celek" 10000		10 000,000			
	VV		Čerpat po odsouhlasení TDI.					
4	K	043194000w	Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele	kpl	1,000		0,00	
	VV		zajištění všech zkoušek konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP					
	VV		"Pro stavbu jako celek" 1		1,000			
5	K	043194000w1	Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou	Kč	10 000,000		0,00	
	VV		zajištění všech zkoušek konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP					
	VV		"bere se pro celou stavbu jako celek" 10000		10 000,000			
	VV		Čerpat po odsouhlasení TDI.					
6	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl...	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		dopravně inženýrské opatření					
	VV		označení omezení provozu, vč. přeznačování v průběhu stavby					
	VV		"bere se pro stavbu jako celek" 1		1,000			
7	K	011103000	Geologický průzkum bez rozlišení	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		prohlídka a posouzení podloží chodníků,parkoviště a vozovky geotechnikem včetně návrhu opatření					
	VV		"pro stavbu jako celek" 1		1,000			
8	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		podrobné vytyčení podle vytyčovacích protokolů					
	VV		podrobné vytyčení výšek povrchu podle příčných řezů					
	VV		"pro stavbu jako celek" 1		1,000			
9	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		Zaměření skutečného provedení stavby					
	VV		"pro stavbu jako celek" 1		1,000			
10	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		vypracování dokumentace skutečného provedení					
	VV		"pro stavbu jako celek, PD ve 4 vyhotoveních" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		opatření pro zajištění BOZP na staveništi					
	VV		oplocení a ohrazení staveniště, vytýčení bezp. koridoru pro pěší a cyklisty					
	VV		"pro stavbu jako celek" 1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkovací stání Jiráskova - parkovací stání na ploše A

Objekt:

101A - Parkovací stání na ploše A

KSO:

Místo: Dačice

Zadavatel:

Město Dačice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

WAY project s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2. 3. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkovací stání Jiráskova - parkovací stání na ploše A

Objekt:

101A - Parkovací stání na ploše A

Místo:

Dačice

Zadavatel:

Město Dačice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

2. 3. 2021

Projektant:

WAY project s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkovací stání Jiráskova - parkovací stání na ploše A

Objekt: 101A - Parkovací stání na ploše A

Místo: Dačice

Zadavatel: Město Dačice

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 2. 3. 2021

Projektant: WAY project s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D HSV Práce a dodávky HSV								0,00
D 1 Zemní práce								0,00
1	K	112155115	Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene do 300 mm s naložením	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
VV					1,000			
2	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
VV					1,000			
3	K	112251101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
VV					1,000			
4	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	56,360		0,00	CS ÚRS 2021 01
VV					56,360			
5	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	152,680		0,00	CS ÚRS 2021 01
VV					152,680			
6	K	113107330	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	27,200		0,00	CS ÚRS 2021 01
VV					27,200			
7	K	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	39,650		0,00	CS ÚRS 2021 01
VV					12,450			
VV					27,200			
VV					39,650			
8	K	113107161	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	209,040		0,00	CS ÚRS 2021 01
VV					56,360			
VV					152,680			
VV								
VV					209,040			
9	K	113107341	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	12,450		0,00	CS ÚRS 2021 01
VV					12,450			
10	K	113154122	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	277,980		0,00	CS ÚRS 2021 01
VV					277,980			
11	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	166,680		0,00	CS ÚRS 2021 01
VV					166,680			
12	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	66,080		0,00	CS ÚRS 2021 01
VV					66,080			
13	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	420,950		0,00	CS ÚRS 2021 01
VV					420,950			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	64,857		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"bere se cca 30% odkopávky" (85+131,19)*0,3		64,857			
15	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	216,190		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"výkop pro nové konstrukce dle výk. výměr" 85		85,000			
	VV		"výkop pro výměnu zeminy dle výk. výměr" 131,19		131,190			
	VV		Součet		216,190			
16	K	131151343	Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm - strojně	m	24,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"pro 8 sloupků a 4 vzpěry oplocení"(8+4)*0,8		9,600			
	VV		"pro sušáky na prádlo"16*0,8		12,800			
	VV		"pro klepadlo"2*0,8		1,600			
	VV		včetně likvidace výkopku					
	VV		Součet		24,000			
17	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	28,800		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"Pro šachty uličních vpustí pod plání" 1,2*4*2,0*3		28,800			
18	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	28,800		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"dle zřízení" 28,8		28,800			
19	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		na deponii stavebníka, uvažována vzdálenost do 1km					
	VV		"dle odstranění stromů" 1		1,000			
20	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		na deponii stavebníka, uvažována vzdálenost do 1km					
	VV		"dle odstranění stromů" 1		1,000			
21	K	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	12,396		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"odvoz přebytečné ornice na deponii stavebníka, uvažována vzdálenost do 1km" (420,95-(139,45+157,54))*0,1		12,396			
22	K	162651111	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	150,270		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		přebytečná zemina z výkopů,					
	VV		uvažován odvoz na skládku do 4 km					
	VV		"odkopávka" 216,19		216,190			
	VV		"odečte se dod. násyp" -65,92		-65,920			
	VV		Součet		150,270			
23	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	270,486		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"přebytečná zemina dle přepravy" 150,27*1,8		270,486			
24	K	171152112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných mimo aktivní zónu silnic a dálnic	m3	65,920		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"pro dodatečný násyp dle výk. výměr" 11,87		11,870			
	VV		"pro dodatečný násyp - svah, dle výk. výměr" 54,05		54,050			
	VV		Součet		65,920			
25	K	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	164,770		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"násyp dle výk. výměr" 13,36		13,360			
	VV		"násyp výměny zeminy" 151,41		151,410			
	VV		Součet		164,770			
26	M	583442290	<i>štěrkodrt' frakce 0/125</i>	t	311,771		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		Vhodná nenamrzavá zemina do aktivní zóny dle ČSN 736133					
	VV		"materiál pro výměnu zeminy a násyp, dle uložení" (151,41+13,36)*2,0		329,540			
	VV		"odečte se 50% stávajících odstr. štěrk. vrstev chodníků, které se použijí do výměny" -(35,537)*0,5		-17,769			
	VV		Součet		311,771			
27	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	139,450		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"ohumusování v rovině tl.100 mm dle výk. výměr" 139,45		139,450			
28	K	182351123	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	157,540		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"ohumusování ve svahu tl.100 mm, dle výk.výměr" 157,54		157,540			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	182201101	Svahování násypů strojně	m2	157,540		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"dle ohumusování ve svahu dle výk. výměr" 157,54		157,540			
30	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	139,450		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"dle ohumusování v rovině dle výk. výměr" 139,45		139,450			
31	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	157,540		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"dle ohumusování ve svahu, dle výk.výměr" 157,54		157,540			
32	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	8,910		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		dle ohumusování dle výk. výměr, cca 0,03 kg/m2					
	VV		(139,45+157,54)*0,03		8,910			
33	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	139,450		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"uvažuje se pro plochy ohumusování v rovině dle výk. výměr" 139,45		139,450			
34	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	834,630		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"plocha pláně, dle výk. výměr" 450,76		450,760			
	VV		"plocha parapláně, dle výk. výměr" 383,87		383,870			
	VV		Součet		834,630			
35	K	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"uvažovat jamky 1.0 m3 pro náhradní výsadbu stromů dle výk. výměr" 1		1,000			
	VV		včetně likvidace přebytečné zeminy					
36	M	103211000	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	0,500		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"pro výsadbu stromů dle jamek" 0,5*1		0,500			
37	K	184102114	Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"dle výk. výměr" 1		1,000			
38	M	026505150w	Lipa malolistá (Tilia cordata)	kus	1,000		0,00	
	VV		kontejnerovaná dřevina o obvodu kmínku ve výšce 1 m : 14 - 16 cm, výška kmínku 2 m					
	VV		"dle výsadby" 1		1,000			
	VV		druh stromu je uveden jako příklad, bude stanoven objednatelem					
39	K	184215132	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"pro nové stromy dle výk. výměr" 1		1,000			
40	M	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"pro ukotvení vysazovaných stromů, 3 ks/strom" 3*1		3,000			
41	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"ochranný nátěr kmenů stromů proti korní spále, dle výsadby" 1		1,000			
42	K	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"pro náhradní výsadnu strom cca 1,0 m2" 1		1,000			
43	M	103911000	kůra mulčovací VL	m3	0,150		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"dle mulčování" 1*0,15		0,150			
44	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	29,699		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		uvažuje se 10x po 10 l na 1 m2 travnatých ploch					
	VV		(139,45+157,54)*10*10*0,001		29,699			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
45	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zabetonováním	kus	18,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"osazení stávajících sušáků na prádlo, dle výk.výměr" 16		16,000			
	VV		" osazení stávajícího klepadla, dle výk.výměr" 2		2,000			
	VV		Součet		18,000			
46	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zabetonováním	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"plot. sloupky, cca po 2.5 m" 8		8,000			
	VV		"šikmé vzpěry, " 4		4,000			
	VV		Součet		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	M	55342263	sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2500/48x1,5mm	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"dle osazení" 8		8,000			
	VV		uvažovat pozinkované a poplastované sloupky					
48	M	55342272	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2000mm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"dle osazení" 4		4,000			
	VV		uvažovat pozinkované a poplastované vzpěry					
49	K	348401120	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m	m	18,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
50	M	31327502	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 1500mm	m	18,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"dle osazení" 18		18,000			
	VV		uvažovat pozink. poplast. pletivo vč. napínacího drátu					
	VV		vč.stínící tkaniny na ploty , gramáž 165g/m2, barva zelená					
D 4			Vodorovné konstrukce				0,00	
51	K	452112121	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 200 mm	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		pro nové uliční vpusti, 2 ks/vpust					
	VV		"dle výk. výměr" 2*3		6,000			
52	M	592238640	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
53	M	592238210	vpust' uliční prstenec betonový 180x660x100mm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
D 5			Komunikace pozemní				0,00	
54	K	564861112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 210 mm	m2	155,340		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		Pro konstrukci chodníků, ŠD 0/32 v min. tl. 200 mm, prům. 210 mm					
	VV		"pro chodníky, dle výk.výměr" 138,97		138,970			
	VV		"pro plochu s kontejnéry, dle výk.výměr" 16,37		16,370			
	VV		Součet		155,340			
55	K	564871113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 270 mm	m2	233,690		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		pro parkovací plochu tl. 250 mm, prům.tl. 270 mm					
	VV		"parkovací plocha dle výk.výměr" 229,34		229,340			
	VV		"zpevnění vjezdu dle výk.výměr" 4,35		4,350			
	VV		Součet		233,690			
56	K	566901232	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	53,860		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		Doplnění vozovky ŠD tl.150 ve dvou vrstvách					
	VV		26,93+26,93		53,860			
57	K	572131111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů živičnou směsí pro asfaltový koberec otevřený AKO tl do 40 mm	m2	265,520		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"vyrovnávka krytu vozovky, ACO 11, dle výk. výměr 10,70 m3" 265,52		265,520			
58	K	572341112	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	26,930		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		pro doplnění vozovky, ACP 16+, tl. 70 mm					
	VV		"dle výk. výměr" 26,93		26,930			
59	K	573111112	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	26,930		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"pro doplnění vozovky, dle výk.výměr" 26,93		26,930			
60	K	573211107	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	292,450		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		PS-B, pod ACO v množství 0,25 kg/m2					
	VV		"pro doplnění vozovky dle výk. výměr" 26,93		26,930			
	VV		"pro povrch.úpravu vozovky,dle výk. výměr" 265,52		265,520			
	VV		Součet		292,450			
61	K	573211109	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	265,520		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		PS-B, pod ACO v množství 0,5 kg/m2					
	VV		pro povrch. úpravu st. vozovky					
	VV		"dle výk. výměr" 265,52		265,520			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	292,450		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		uvažováno ACO 11, tl. 40 mm					
	VV		"pro doplnění vozovky dle výk. výměr" 26,93		26,930			
	VV		"pro povrch.úpravu vozovky dle výk. výměr" 265,52		265,520			
	VV		Součet		292,450			
63	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	155,340		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nová kce chodníků ZD, dle výk. výměr" 138,97		138,970			
	VV		"nová kce plocha pro kontejnery ZD, dle výk. výměr" 16,37		16,370			
	VV		Součet		155,340			
64	M	59245020	<i>dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní</i>	m2	150,093		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		dle kladení, přičteno ztratiné 2%					
	VV		"nová kce chodníků a plochy pro kontejn. ZD, dle výk. výměr" 138,97+16,37		155,340			
	VV		"odečte se dl. pro nevidomé v ZD, dle výk. výměr" -(3,68+4,51)		-8,190			
	VV		Součet		147,150			
	VV		147,15*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		150,093			
65	M	59245226	<i>dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná</i>	m2	8,436		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		dlažba pro nevidomé, barva červená, přičteno ztratiné 3%					
	VV		"dle výk. výměr" 3,68+4,51		8,190			
	VV		8,19*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		8,436			
66	K	596412212	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm do 300 m2	m2	233,690		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"plocha park. pásů a zálivů dle výk. výměr" 229,34		229,340			
	VV		"plocha vjezdu dle výk. výměr" 4,35		4,350			
	VV		Součet		233,690			
67	M	000592275900	<i>Dlažba zatravnňovací, obdélníky s nálisky a širokou sprárou 30 mm, tl. 80 mm, přírodní</i>	m2	220,779		0,00	
	VV		"plocha park. pásů, zálivů a vjezdu, přírodní, dle výk. výměr" 229,34+4,35		233,690			
	VV		"odečte se pl. barevné dlažby pro vyznačení park. stání, dle výk.výměr" -17,24		-17,240			
	VV		přičteno ztratiné 2%					
	VV		Součet		216,450			
	VV		216,45*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		220,779			
68	M	000592275901	<i>Dlažba zatravnňovací, obdélníky s nálisky a širokou sprárou 30 mm, tl. 80 mm, červená</i>	m2	17,757		0,00	
	VV		"plocha park. zálivů, oddělení parkov.míst V10a, V10c, barevná, dle výk. výměr" 17,24		17,240			
	VV		přičteno ztratiné 3%					
	VV		17,24*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		17,757			
69	M	58343810	<i>kamenivo drcené hrubé frakce 4/8</i>	t	10,282		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		Pro výplň spár dlažby se širokou spárou, předpoklad 27,5% plochy					
	VV		(229,34+4,35)*0,275*0,08*2,0		10,282			
D 8 Trubní vedení							0,00	
70	K	890411811	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	4,710		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"Bourání rušených uličních vpustí, dle výk. výměr 3ks" 3,14*0,5*0,5*2*3		4,710			
71	K	895941311	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nové uliční vpustí dle výk. výměr"					
	VV		"jednoduché UV" 3		3,000			
	VV		dle typových výkresů					
72	M	59223820	<i>vpust' uliční skruž betonová 290x500x50mm s osazením na kalový koš pro těžké naplaveniny</i>	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
73	M	59223826	<i>vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm</i>	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"dle zřízení UV" 3		3,000			
74	M	59223824	<i>vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm s výtokem (bez vložky)</i>	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"dle zřízení UV" 3		3,000			
75	M	59223823	<i>vpust' uliční dno betonové 626x495x50mm</i>	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"dle zřízení UV" 3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně ráků hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"rušené UV dle výk. výměr" 3		3,000			
77	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"Pro nové uliční vpusti dle zřízení" 3		3,000			
78	M	28661789	koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm vč. madla	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"dle osazení" 3		3,000			
79	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"pro zatížení D s pantem, dle osazení" 3		3,000			
80	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"zvýšení i snížení dle výk. výměr" 2+4		6,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
81	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	180,900		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"osazení bet. silničních obrubníků do lože z betonu C20/25n XF3 dle výk. výměr" 180,9		180,900			
82	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	180,900		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"bet. silniční obrubníky dle výk. výměr" 180,90		180,900			
	VV		včetně obloukových obrubníků dle výk. výměr					
83	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	176,200		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"osazení bet. parkových obrubníků do lože z betonu C20/25n XF3 dle výk. výměr" 176,2		176,200			
84	M	59217016	obrubník betonový chodnikový 1000x80x250mm	m	176,200		0,00	CS ÚRS 2021 01
85	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	75,100		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"dle řezání AB krytu" 75,1		75,100			
86	K	919121213	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	75,100		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"dle řezání AB krytu" 75,1		75,100			
87	K	919726201	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 15 kN/m	m2	441,451		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		separační geotextilie na parapláň					
	VV		"plocha výměny zeminy dle výk. výměr" 383,87		383,870			
	VV		"příčtou se svislé plochy (cca 15%)"383,87*0,15		57,581			
	VV		Součet		441,451			
88	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	75,100		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"řezání AB krytu dle výk. výměr" 75,10		75,100			
89	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"odstraněné svislé DZ se sloupky dle výk. výměr" 1		1,000			
90	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"odstraněné svislé DZ ze sloupku dle výk. výměr" 2		2,000			
91	K	966052121	Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"bourání žb sloupků drátěného oplocení" 6		6,000			
92	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	28,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"bourání sušáků na prádlo,dle výk.výměr" 26		26,000			
	VV		"bourání klepadla, dle výk.výměr" 2		2,000			
	VV		použije se zpětně					
	VV		Součet		28,000			
93	K	966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 1,6 m	m	18,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"odstranění drátěného oplocení , dle výk.výměr" 18		18,000			
94	K	981511114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním	m3	18,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"odstranění betonových boxů na popelnice, dle výk.výměr" 18		18,000			
	VV		vč.plechové krytiny					
D	997		Přesun sutě				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
95	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	50,175		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		uvažován odvoz na skládku do 4 km					
	VV		"Kamenivo drcené z chodníků, 50%"35,537*0,5		17,769			
	VV		"Kamenivo drcené z vozovky a vjezdu" 6,741		6,741			
	VV		"vyfrézovaný materiál" 25,665		25,665			
	VV		Součet		50,175			
96	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	140,413		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		uvažován odvoz na skládku do 4 km					
	VV		"Kamenivo drcené z chodníků 50%" 35,537*0,5*(4-1)		53,306			
	VV		"Kamenivo drcené z vozovky a vjezdu" 6,741*0,5*(4-1)		10,112			
	VV		"vyfrezovaný materiál" 25,665*(4-1)		76,995			
	VV		Součet		140,413			
97	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	114,240		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		uvažován odvoz na skládku do 4 km					
	VV		"odstraněné bet. dlaždice" 14,372		14,372			
	VV		"Rozebraná ZD" 39,697		39,697			
	VV		"odstraněný beton"6,528		6,528			
	VV		"odstraněné beton. vpusti" 9,043		9,043			
	VV		"odstraněný asfalt " 1,22		1,220			
	VV		"demolice žb boxů na popelnice " 43,38		43,380			
	VV		Součet		114,240			
98	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	342,720		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		uvažován odvoz na skládku do 4 km					
	VV		"odstraněné bet. dlaždice" 14,372*(4-1)		43,116			
	VV		"Rozebraná ZD" 39,697*(4-1)		119,091			
	VV		"odstraněný beton"6,528*(4-1)		19,584			
	VV		"odstraněné beton. vpusti" 9,043*(4-1)		27,129			
	VV		"odstraněný asfalt " 1,22*(4-1)		3,660			
	VV		"demolice žb boxů na popelnice " 43,38*(4-1)		130,140			
	VV		Součet		342,720			
99	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	39,896		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		Na deponii stavebníka do 1 km					
	VV		"drátěné pletivo" 0,036		0,036			
	VV		"žb plotové sloupky" 1,008		1,008			
	VV		"mříže rušených UV" 0,3		0,300			
	VV		"zrušené SDZ se sloupkem" 0,082+0,008		0,090			
	VV		"zbylé nepoužité sušáky" 4,62/28*10		1,650			
	VV		uvažován odvoz na skládku do 4 km					
	VV		"vytrhané obrubníky betonové " 34,169+2,643		36,812			
	VV		Součet		39,896			
100	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	110,436		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		uvažován odvoz na skládku do 4 km					
	VV		"vytrhané obrubníky betonové" (34,169+2,643)*(4-1)		110,436			
101	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	149,832		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"odstraněné bet. dlaždice" 14,372		14,372			
	VV		"Rozebraná ZD" 39,697		39,697			
	VV		"odstraněný beton" 6,528		6,528			
	VV		"odstraněné beton. vpusti" 9,043		9,043			
	VV		"vytrhané obrubníky betonové " 34,169+2,643		36,812			
	VV		"demolice žb boxů na popelnice" 43,38		43,380			
	VV		Součet		149,832			
102	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	25,730		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"odstraněný asfalt " 1,22		1,220			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"vyfrézovaný materiál" 24,51		24,510			
	VV		Součet		25,730			
	VV		nutno ověřit zatřídění asf. směsi					
103	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	24,510		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"Kamenivo drcené z chodníků, 50%" 35,537*0,5		17,769			
	VV		"Kamenivo drcené z vozovky a vjezdů" 6,741		6,741			
	VV		Součet		24,510			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
104	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	552,513		0,00	CS ÚRS 2021 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				0,00	
105	K	741375833w	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na stožáru přes 3 m se zachováním funkčnosti	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"Dmtž svítidla včetně stožáru, vč. dopravy na deponii dle určení stavebníka do 1 km" 2		2,000			
	D	M	Práce a dodávky M				0,00	
	D	21-M	Elektromontáže				0,00	
106	K	210204011w	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"Mtž a dodávka stožáru a svítidla VO v.přes 8 m" 2		2,000			
	VV		beton.základ, stožárové pouzdro,kabel AYKY 4x16+ZeZn10 dl.2m,					
	VV		výložník, žárově zinkovaný,					
	VV		stožár ocelový např. v=8,2m (133/108/89), žárově zinkovaný, odsouhlasit objednatele					
	VV		svítidlo LED, např. DWS 135-9/75W/optika NA1/4000°K, odsouhlasit objednatelem					
	VV		elektrovýzbroj, zkoušky					
	VV		vč.dodání potřebného materiálu a nasvorkování					

Výkaz výměr

Parkovací stání Jiráskova SO 101 A

		SO 101 A								SO 101 A							
číslo řezu	staničení	výkop	násyp	dodatečný násyp	dodatečný násyp-svah	výkop, výměna podloží	násyp, výměna podloží	výrovnání, vč. Krytu		výkop	násyp	dodatečný násyp	dodatečný násyp-svah	výkop, výměna podloží	násyp, výměna podloží	výrovnání, vč. Krytu	
	[m]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ²]		[m ³]	[m ³]	[m ³]	[m ³]	[m ³]	[m ³]	[m ³]	
ZÚ	15,67	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00									
									0,27	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1	20,98	0,03	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00									
									1,36	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00		0,11
2	24,11	0,83	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,07									
									3,03	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00		0,98
3	31,36	0,77	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,20									
									2,49	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00		0,65
	34,59	0,77	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,20									
									3,09	0,43	0,13	5,87	2,72	3,41			0,41
	37,58	1,30	0,29	0,05	3,93	1,82	2,28	0,07									
									3,44	3,46	0,14	10,25	5,89	8,92			0,30
4	40,50	1,59	2,08	0,05	3,09	2,22	3,83	0,13									
									11,67	9,12	0,43	20,90	21,84	33,27			1,53
5	49,19	1,10	0,02	0,05	1,72	2,81	3,82	0,22									
									9,61	0,20	0,39	9,48	23,59	27,95			1,06
6	56,78	1,43	0,04	0,05	0,78	3,41	3,54	0,06									
									10,19	0,14	0,19	4,75	24,60	25,13			0,32
7	64,13	1,34	0,00	0,00	0,51	3,29	3,30	0,03									
									8,11	0,00	0,18	2,65	19,03	19,18			0,31
8	70,53	1,19	0,00	0,06	0,32	2,66	2,70	0,07									
									0,56	0,00	0,03	0,15	1,25	1,27			0,03
	71,00	1,19	0,00	0,06	0,32	2,66	2,70	0,07									
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Výkaz výměr

Parkovací stání Jiráskova SO 101 A

	71,00	1,04	0,00	0,40	0,00	1,33	1,33	0,14							
									24,21	0,00	3,52	0,00	11,63	11,63	1,25
9	79,77	1,04	0,00	0,40	0,00	1,33	1,33	0,14							
									8,12	0,00	2,38	0,00	10,11	10,11	1,14
10	87,40	1,09	0,00	0,22	0,00	1,33	1,33	0,16							
									7,08	0,00	1,63	0,00	7,44	7,44	1,46
	94,58	0,88	0,00	0,23	0,00	0,75	0,75	0,27							
									0,34	0,00	0,07	0,00	0,21	0,21	0,03
	95,00	0,72	0,00	0,08	0,00	0,27	0,27	0,13							
									2,54	0,00	0,28	0,00	0,97	0,97	0,23
11	98,52	0,72	0,00	0,08	0,00	0,27	0,27	0,13							
									4,06	0,00	0,52	0,00	1,93	1,93	0,59
KÚ	106,63	0,28	0,00	0,05	0,00	0,20	0,20	0,01							
SUMA SO 101A									100,17	13,36	11,87	54,05	131,19	151,41	10,40

Výkaz výměr

SO 101 A

výkop	[m ³]	85,00
výkop pro výměnu	[m ³]	131,19
násyp	[m ³]	13,36
násyp pro výměnu	[m ³]	151,41
dodatečný násyp	[m ³]	11,87
dodatečný násyp - svah	[m ³]	54,05
plocha pláňe	[m ²]	450,76
plocha parapláňe	[m ²]	383,87
vyrovnávka ACO 11	[m ³]	10,40
plocha povrchové úpravy vozovky ACO 11, tl.40 mm	[m ²]	265,52
frézování tl. 40 mm	[m ²]	277,97
nová konstrukce vozovky - doplnění (asf. kryt, tl. 0.41m)	[m ²]	26,93
nová konstrukce parkoviště tl. 0.37m, ZD se širokou spárou tl.80 mm	[m ²]	229,34
z toho DZ V10a, V10c - dlažba barevná	[m ²]	17,24
nová konstrukce chodníku tl. 0.32m, ZD tl.80 mm	[m ²]	138,97
z toho plocha varovný, signální pás (dlažba s výstupky)	[m ²]	3,68
nová konstrukce plochy pro kontejnery tl. 0.32m, ZD tl.80mm	[m ²]	16,37
z toho plocha varovný, signální pás (dlažba s výstupky)	[m ²]	4,51
zpevnění vjezdu tl. 0,37m, ZD se širokou spárou tl.80 mm	[m ²]	4,35
ohumusování v rovině tl. 0,10m	[m ²]	139,45
ohumusování ve svahu tl. 0,10m	[m ²]	157,54
odhumusování tl. 0,10m	[m ²]	420,95
nové betonové silniční obrubníky (250x150x1000mm)	[m]	180,90
z toho obloukový R 0.5m (vnitřní)	[m]	1,54
z toho obloukový R 0.5m (vnější)	[m]	0,50
z toho obloukový R 1.0m	[m]	2,70
nový parkový obrubník betonový (250x80x1000)	[m]	176,20
nová uliční dešťová vpust	[ks]	3,00
rušená uliční dešťová vpust	[ks]	3,00
výšková úprava šachet (kruhový poklop)	[ks]	2,00
výšková úprava šachet (čtvercový poklop)	[ks]	4,00
řezání asfaltového krytu tl. do 100 mm	[m]	75,10
rozebrání staré konstrukce vozovky (asfaltový kryt)	[m ²]	12,45
rozebrání staré konstrukce chodníku, vjezdu (beton)	[m ²]	27,20
rozebrání staré konstrukce chodníku - betonová dlažba (desky)	[m ²]	56,36
rozebrání staré konstrukce chodníku - ZD	[m ²]	152,68
vytrhání silničních obrubníků betonových	[m]	166,68
vytrhání parkových obrubníků betonových	[m]	66,08
odstranění oplocení (drátěné pletivo, betonové sloupky)	[m]	18,00
odstranění sušáků na prádlo (počet sloupků)	[ks]	26,00
odstranění klepadla na koberce (počet sloupků)	[ks]	2,00
odstranění betonových boxů na popelnice	[m ³]	18,00
kácení stromů průměru kmene do 30cm listnaté	[ks]	1,00
výsadba stromu s balem	[ks]	1,00
osazení oplocení (drátěné pletivo + tkanina, kovové sloupky)	[m]	18,00
osazení sušáků na prádlo (počet sloupků)	[ks]	16,00
osazení klepadla na koberce (počet sloupků)	[ks]	2,00
odstranění značky ze sloupku	[ks]	2,00
odstranění sloupku SDZ	[ks]	1,00
odstranění sloupů se svítidly VO	[ks]	2,00
nové sloupky se svítidly VO	[ks]	2,00