



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka	
Název:	Rekonstrukce místních komunikací na sídlišti k Hradištku, I. etapa
Evidenční číslo ve Věstníku VZ:	Z2021-040732
Identifikátor zakázky (systémové číslo):	P21V00000033
Datum zahájení zadávacího řízení:	1. 11. 2021
Zadavatel	
Název:	Město Dačice
IČO:	00246476
Adresa sídla:	Krajířova 27, 380 13 Dačice
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Ing. Karel Macků, starosta
Profil zadavatele:	https://zakazky.dacice.cz/profile_display_2.html
Kontaktní osoba zadavatele:	Ing. Marek Bena, tel. 604 119 057, marek.bena@seznam.cz , zastupující zadavatele v zadávacím řízení

Město Dačice jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdrželo dne 8. 12. 2021 žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace, a v souladu se zákonem a čl. 14.1 Zadávací dokumentace uvádí níže jejich přesné znění a v návaznosti na ně vysvětlení zadávací dokumentace:

Žádost dodavatele:

Dotaz č. 1:

V u soupisu prací je u SO 304 uvedený název „přípojky vodovodu“, přitom ve výkresu VHS_DPS-1_8 PPKJ0 je u SO 304 uveden název „Stoka jednotná“ . Podobné rozdíly jsou i u ostatních vodohospodářských objektů. Prosíme o vysvětlení.

Dotaz č. 2:

V SO 302 jsou v soupisu prací položky:

13	K	141720017R00	Neřízený zemní protlak v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 3 a 4 vnějšího průměru protlaku přes 400 mm	m	72,500
14	M	14035915	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 377x10mm	m	19,000

Ve výkresu VHS_DPS-1_04 Sv jsme našli, že se použije OC 377 na celých 40m protlaku, v soupisu je ale pouze množství OC 377 pro 19m(položka č.14)

Dále jsme nikde nenašli na objektu SO 302 jiný protlak, prosíme tedy o vysvětlení pro který protlak je zbytek z položky č.13, kde je uvedené celkové množství 72,5, ale ve výkresu je pouze 40m.

Odpověď zadavatele č. 1:

ad Dotaz č. 1:

Jak je uvedeno v souboru TZ_VHS_DPS_ET1.pdf v Průvodní zprávě, oddílu A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení, pod SO 304 (resp. SO 304.1) je uveden objekt Vodovodní přípojky a pod SO 305 (resp. SO 305.1) je uveden objekt Jednotná kanalizace. Jak je uvedeno v štítku uvedeného výkresu, výkres obsahuje podélný profil kanalizace J0 v ul. Svobodova. Je proto zřejmé, že v uvedeném výkrese se jedná o prostou chybu v psaní – správné označení objektu kanalizace ve výkresu má proto být SO 305. V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je číselné označení objektů v pořádku.

ad Dotaz č. 2:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na listu pro SO 302 se týká pouze dešťové kanalizace – uvedené výměry se proto týkají pouze jí:

Položka 13 zahrnuje veškeré protlaky OC chrániček v rámci objektu SO 302, tedy jak potrubí OC 377, tak potrubí OC 618.

Jednotlivé výměry jsou v ulici Berky z Dubé OC 618 – 13,5 m, OC 377 – 10+9 m (viz výkres 1_01 SITUACE PODROBNÁ – ulice Berky z Dubé). V ulici Svobodova je pak uvedena zbývající část, tedy OC 618 – 40 m (nikoliv OC 377 – ta se týká SO 305+; viz výkres 1_04 SITUACE PODROBNÁ – ulice Svobodova). Tedy celkem $13,5 + 19 + 40 = 72,5$ m.

Pol. č. 14 zahrnuje materiál pro chráničku OC 377, tedy $10 + 9 = 19$ m. Pol. č. 15 pak zahrnuje materiál pro chráničku OC 618, tedy $40 + 13,5 = 53,5$ m. Obě položky tedy celkem zahrnují materiál pro délku 72,5 m, což odpovídá délce protlaků v pol. č. 13.

V Dačicích

.....
Ing. Karel Macků

starosta

podepsáno elektronicky