

U žlabu

SOUŘADNICE VÝTVÝČOVACÍCH BODŮ

VODOVOD			
OZN. BODU	Y	X	
Z0	663 002,03	1 159 460,99	
LB1	662 998,10	1 159 466,78	
LB2	663 003,01	1 159 492,42	
LB3	662 984,36	1 159 512,36	
LB4	662 924,49	1 159 547,46	
LB5	662 875,92	1 159 561,53	
LB6	662 692,54	1 159 596,54	
LB7	662 636,39	1 159 612,07	
LB8	662 608,19	1 159 623,21	
LB9	662 580,45	1 159 635,56	
LB10	662 556,19	1 159 648,43	
LB11	662 533,82	1 159 664,00	
LB12	662 470,69	1 159 725,58	
LB13	662 445,31	1 159 746,93	
H2	662 407,50	1 159 806,86	
LB14	662 405,74	1 159 809,65	
LB15	662 406,58	1 159 835,21	
LB16	662 419,57	1 159 881,34	
LB17	662 405,21	1 160 001,40	
H4	662 227,44	1 160 086,51	
LB18	662 166,17	1 160 115,85	
H5	662 166,98	1 160 123,73	
LB19	662 169,06	1 160 141,55	
K0	662 166,07	1 160 145,86	

LEGENDA SÍTÍ A OBJEKTŮ :
STAVAJÍCÍ

— MELIORAČNÍ POTRUBÍ

— NAVRŽENÉ

VODOVOD
VZDUŠNÍK—ODVZDUŠŇOVACÍ
A ZAVZDUŠŇOVACÍ VENTIL

H2=V1


UPOZORNĚNÍ

1. ZÁKRES POZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE PROVEDEN Z PODKLADU SPRÁVOU SÍTÍ. NESLOUŽÍ JAKO VÝTVÝČOVACÍ PODKLAD. PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE POTŘEBA PROVÉST SPRÁVOU SÍTÍ VÝTVÝČENÍ A VYHLÉDÁNÍ PRŮBĚHU SÍTÍ DETEKTÖREM.

2. HRANICE PARCEL JSOU PŘEKRESLENY Z MAPY KATASTRU NEMOVITOSTÍ M 1:2000. NELZE POUŽÍT K VÝTVÝČENÍ HRANIC POZEMKŮ.

VYPRACOVAL P. KREJČÍ		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. Z. HEJTMAN		Ing. Zdeněk Hejtmán Početného nám. 3/1 380 01 Dobruška IČO : 102 91 121	
INVESTOR : Město Dobruška Krajčova 27/1, 380 13 Dobruška		AKCE :		DATUM : 05-2022 MĚŘÍTKO : 1:500 FORMÁT : Bx A4 ZNAČ. Č. : 12/2022 Č. KRESLU : 087	
OBJEKT : SO-01 PŘÍVODNÍ ŘÁD		OBSAH :		3 D.1.	
POURBAVNÍ SITUACE – LIST č.2					

KLAD LISTŮ



291/1
82/6

list č.3

list č.2