

- OCELOVÉ PRVKY S235, BETON C20/25
- OCELOVÉ PRVKY OPATŘENY ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM
- ULOŽENÍ OCELOVÝCH NOSNÍKŮ 250 MM
- VEŠKERÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ PŘEMĚŘIT, OVĚŘIT STÁVAJÍCÍ PŘEKLADY

- PODCHYCENÍ OTVORU NOVÝMI PŘEKLADY VE VÝKRESECH NOVÉHO STAVU
- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ PROVÉST SONDY A ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PRO OVĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU, PROVÉST OVĚŘENÍ STAVU STROPNÍCH KONSTRUKCÍ, ZEJMÉNA ULOŽENÍ STROPNÍCH TRÁV. V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ NEVYHOVUJÍCÍHO STAVU BUDE PROVEDENO ZESÍLENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE DLE POSUDKU A NÁVHRU PROJEKTANTA
- BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ PROVÁDĚT POSTUPNÝM ROZEBÍRÁNÍM, MATERIÁL OKAMŽITĚ ODVÁŽET! ZÁKAZ SKLADOVÁNÍ BOURANÉHO MATERIÁLU NA STÁVAJÍCÍCH STROPNÍCH KONSTRUKCÍ /PŘÍTĚŽOVÁNÍ BOURANÝM MATERIÁLEM!!!!. PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ PROVÉST ŘÁDNÉ PODCHYCENÍ KONSTRUKCÍ
- VEŠKERÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ PŘEMĚRIT. OVĚŘIT STÁVAJÍCÍ PŘEKLADY

$$\pm 0,000 = 471,37 \text{ m n.m.}$$


Souřadný systém: JTSK

Výškový systém: BpV

Změna v průběhu stavby před jejím dokončením - dodatek PD

REPRODUKCE TĚTO DOKUMENTACE NEBO JEJÍCH ČÁSTÍ BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU fx P-ntelier JH s.r.o. JE ZAKÁZÁNA

Zadavatel:	Petr Vlášek	Návrh:	Ing. Václav Chýlě	
Kontrola:	Petr Vlášek	Vypracoval:	Ing. Michal Tešínský	
Místo:	Dačice	Obec:	Dačice	
Investor:	Město Dačice, Palackého nám. 1, 380 13 Dačice			
Stavba:	Komunitně správní centrum Dačicka č.p.4			
Objekt:	D.1. Architektonicko-stavební řešení			Suplet PD: ZSPD Datum: 09/2018 Čís.zak.: J-28/10 Formát: J-28/10
Období výkresu:	Nový stav - krov			Měřítko: 1:50 Čís. výkresu: D.1.d.1



S

Projektová a inženýrská
kancelář
Nádražní 249/II.
377 01 J.Hradec
er JH
r.o.

r.o.
