

Tabulka místností 1.NP bourané				
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Náslapná vrstva	Strop
1.01	PRŮCHOD	66,35	Kamenná dlažba	Omítka
1.02	CHODBA	5,58	Stávající podlaha	Omítka
1.03	PRODEJNA	47,08	Stávající podlaha	Omítka
1.04	CHODBA	11,13	Keramická dlažba	Omítka
1.05	SKLAD	14,70	Keramická dlažba	Omítka
1.07	SKLAD	16,16	Keramická dlažba	Omítka
1.08	CHODBA	3,99	ká dlažba	Omítka
		164,99 m²		

 BOURANÉ KONSTRUKCE

- A** DEMONTÁŽ KRYTINY, PŮVODNÍ VLYSOVÉ PODLAHY, SLEPÉ PODLAHY  
POD VLYSY, MÍSTO SLEPÉ PODLAHY BUDE DOPLNĚNA VRSTVA  
SYSTÉMOVÝCH PODLAHOVÝCH DESEK TL. 20 MM
- B** DEMONTÁŽ KRYTINY, BEZ DALŠÍCH ZÁSAHŮ VYJMA  
NUTNÝCH ZÁSAHŮ PRO VEDENÍ ELEKTROINSTALACÍ

- PODCHYCNÍ OTVORŮ NOVÝMI PŘEKLADY VE VÝKRESECH NOVÉHO STAVU
- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ PROVÉST SONDY A ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE  
PRO OVĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU. PROVÉST OVĚŘENÍ STAVU STROPNÍCH KONSTRUKCÍ,  
ZEJMÉNA ULOŽENÍ STROPNÍCH TRÁMŮ
- BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ PROVÁDĚT POSTUPNÝM ROZEBÍRÁNÍM. MATERIÁL OKAMŽITĚ ODVÁŽET!  
ZÁKAZ SKLADOVÁNÍ BOURANÉHO MATERIÁLU NA STÁVAJÍCÍCH STROPNÍCH KONSTRUKCÍ  
/PŘÍTĚŽOVÁNÍ BOURANÝM MATERIÁLEM!!!. PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ PROVÉST  
ŘÁDNÉ PODCHYCNÍ KONSTRUKCÍ
- VEŠKERÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ PŘEMĚRIT, OVĚRIT STÁVAJÍCÍ PŘEKLADY

±0,000 = 471,37 m n.m.


Souřadný systém: JTSK

Výškový systém: BpV

Změna v průběhu stavby před jejím dokončením

REPRODUKCE TĚTO DOKUMENTACE NEBO JEJICH ČÁSTI BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU JY P-atelier JH s.r.o. JE ZAKÁZÁNA!

Objed. projektant:	Ing. Václav Chylé	Verze:	Ing. Václav Chylé
Kontrola:	Petr Vlášek	Vypracoval:	Ing. Václav Chylé
Místo:	Dačice	Obec:	Dačice
Investor:	Město Dačice, Palackého nám. 1, 380 13 Dačice		
Stavba:	Komunitně správní centrum Dačicka č.p.4		
Titul:			
Obsah výkresu:	Stávající stav a bourané konstrukce - Půdorys 1.NP		

 <b>- atelier JH</b> <b>s.r.o.</b>	Nabídka 249/II. 377 01 J. Hradec		
	VÝSECHNA PRÁVA VYHRÁZENÁ		
	Kooperace:		
	Sheet: PD: ZSPD		
	Datum:	09/2018	Formát:
	Číslo:	J-28/10	Stavba:
			J-28/10
	Měřítko:	1:50, 1:0,75	D.1.2.

