



BOURANÉ KONSTRUKCE

- A DEMONTÁŽ KRYTINY, PŮVODNÍ VLYSOVÉ PODLAHY, SLEPÉ PODLAHY POD VLYSY, MÍSTO SLEPÉ PODLAHY BUDE DOPLNĚNA VRSTVA SYSTÉMOVÝCH PODLAHOVÝCH DESEK TL. 20 MM
- B DEMONTÁŽ KRYTINY, BEZ DALŠÍCH ZÁSAHŮ VYJMA NUTNÝCH ZÁSAHŮ PRO VEDENÍ ELEKTROINSTALACÍ

- PODCHYCNÍ OTVORŮ NOVÝMI PŘEKLADY VE VÝKRESECH NOVÉHO STAVU
- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ PROVÉST SONDY A ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PRO OVĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU, PROVÉST OVĚŘENÍ STAVU STROPNÍCH KONSTRUKCÍ, ZEJMÉNA ULOŽENÍ STROPNÍCH TRÁMŮ
- BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ PROVÁDĚT POSTUPNÝM ROZEBÍRÁNÍM, MATERIÁL OKAMŽITĚ ODVÁŽET! ZÁKAZ SKLADOVÁNÍ BOURANÉHO MATERIÁLU NA STÁVAJÍCÍCH STROPNÍCH KONSTRUKCÍ /PŘITÍŽOVÁNÍ BOURANÝM MATERIÁLEM!!!!. PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ PROVÉST ŘÁDNÉ PODCHYCNÍ KONSTRUKCÍ
- VEŠKERÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ PŘEMĚRIT, OVĚŘIT STÁVAJÍCÍ PŘEKLADY

±0,000 = 471,37 m n.m.

Souřadný systém: JTSK

Výškový systém: BpV

Změna v průběhu stavby před jejím dokončením

REPRODUKCE TĚTO DOKUMENTACE NEBO JEJICH ČÁSTI BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU S P-atelier JH s.r.o. JE ZAKÁZÁNA!

Dopř. projekční:	Ing. Václav Chylé	Naučil:	Ing. Václav Chylé
Kontroloval:	Petr Vlášek	Vypracoval:	Ing. Václav Chylé
Místo:	Dačice	Obec:	Dačice
Investor:	Město Dačice, Palackého nám. 1, 380 13 Dačice		
Stavba:	Komunitně správní centrum Dačicka č.p.4		
Adresa:	D.1. Architektonicko-stavební řešení		
Období výkresu:	Stávající stav a bourané konstrukce - Řez B-B		
Datum:		09/2018	Formát:
Číslo zak.		J-28/10	Číslo přílohy:
Měřítko:		1:50	Číslo výkresu:
			D.1.8.



VŠECHNA PRÁVA VYHRÁŽENA

Kooperace: