

P – atelier JH s.r.o., Nádražní 249/II., 377 01 Jindřichův Hradec
tel.: 384 361 628, e-mail: info@p-atelier.cz

D.4.3. - Vzduchotechnika

D.4.3.1. Technická zpráva

Změna v průběhu stavby před jejím dokončením

Dodatek PD

Název: **Komunitně správní centrum Dačicka č. p. 4**
Místo: k.ú. Dačice
Investor: Město Dačice
Č. zakázky: J-28/10
Č. archivní: J-28/10

Číslo paré:



Dodatek PD řeší dodávku a montáž nástěnné klimatizační jednotky o výkonu 5 kW v místnosti č. 3.11 / serverovna ve 3. N. P. objektu.

Instalace bude provedena dle technických podmínek výrobce, tj. montáž vnitřní jednotky v místnosti, venkovní jednotky na fasádě ve dvorní části objektu, propojovacího chladivového potrubí včetně izolace, napájecích a komunikačních elektroinstalačních kabelů, odvodu kondenzátu, napojení chladírenského potrubí na jednotky s vytvořením chladicího okruhu a uvedením do provozu se zaškolením obsluhy. Součástí dodávky jsou související práce / stavební přípomoc.

Chladivové potrubí bude vedeno od vnitřní jednotky v serverovně nad podhledem stropu 3. N. P. místnostmi č. 3.09 / víceúčelový sál, 3.02 / chodba, 3.12 / sprcha a 3.06 / učebna k venkovní jednotce na fasádě ve dvorní části (nad balkonem). Shodně bude vedeno vedení elektroinstalačních kabelů: délka vedení: 16,50 m.

Odvod kondenzátu z vnitřní jednotky řešen vedením pod stropní konstrukcí 2. N. P. nad jejím podhledem místnostmi č. 2.10 / kancelář a 2.03 / chodba do místnosti č. 2.05 / WC ZTP, kde bude napojen na stoupací potrubí splaškové kanalizace. Délka vedení potrubí kondenzátu: 8,00 m.

V Jindřichově Hradci, 1/2023
Vypracoval: Petr Vlášek