


# Dačice

## k.ú. Dačice (DKM)

**POZNÁMKA:**  
TRUBÍČKY HDPE BUDOU V CELÉ DÉLCE TRASY ULOŽENY V KABELOVÝCH CHRÁNIČKÁCH.  
V HLAVNÍ TRASE BUDE ULOŽENA KABELOVÁ CHRÁNIČKA  
– VRAPOVANÁ TRUBKA PRŮMĚRU 75mm, V SOUBĚHU S KABELEM VO  
V TRASE PŘÍPOJEK K RD BUDOU ULOŽENY KABELOVÉ CHRÁNIČKY  
– VRAPOVANÉ TRUBKY PRŮMĚRU 50mm  
KABELOVOU KOMORU ULOŽIT DO CHODNÍKU S KRYTÍM NA ÚROVEŇ TERÉNU

- LEGENDA:**
- TRASA TRUBÍČEK HDPE 16/12mm, 10/6mm
  - == == KABELOVÁ CHRÁNIČKA – TRUBKA PE PRŮMĚR 75mm, 50mm
  - KK KABELOVÁ KOMORA PLASTOVÁ 550x785x455mm, BETONOVÉ VÍKO
  - MINIMARKER 1401 3M BALL

Vypracoval:	Matěj Distel	Zodp. projektant:	Ing. Tomáš Antoňů	<div><div>SETO, spol. s r.o. Hradecká 17/IV 380 01 Dačice tel/fax: 384 420 229</div></div>		
Místo stavby:	Dačice	Kraj:	Jihočeský			
Investor:	město Dačice					
Název stavby:						
Dačice, Na Vyhlídce - VO + HDPE				Číslo stavby:	7/2023	Číslo výtisku:
				Formát výkresu:	A3	
				Stupeň PD	dokumentace PS dokumentace UR	
				Datum:	01/2023	
				Měřítko:	1:500	
				Číslo výkresu:	SO_HDPE_1	
Druh přílohy:						
Situace projektovaného vedení trubek HDPE						