

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném a účinném znění
na stavební akci:

**Rybník Dolní Oleška, k.ú. Budiškovice – odbahnění, rekonstrukce hráze, výměna
trubní výpusti, zřízení bezpečnostního přelivu a odtokového koryta.**

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Obec Budiškovice

sídlo:	Budiškovice 127, 378 91 Budiškovice
IČ:	00246387
DIČ:	CZ00246387
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	0603182309 / 0800
zástupce ve věcech smluvních:	Bc. Pavel Benda, starosta obce
telefon, GSM, e-mail:	777 607 003; ou@budiskovice.cz
zástupce ve věcech technických:	
GSM, e-mail:	
(dále jen „objednatel“)	

1.2. Zhotovitel: Miroslav Zámečník

sídlo: Kunžak 177, 37853
zapsaný v obchodním rejstříku:
IČ: 74593382
DIČ: CZ8610231520
bankovní spojení: Moneta a.s.
číslo účtu: 216132491/0600
zástupce ve věcech smluvních: Miroslav Zámečník
telefon, GSM 773 622 799, e-mail: rybstav@seznam.cz
zástupce ve věcech technických:
GSM, e-mail:
(dále jen „zhotovitel“)

2. Dílo

2.1. Předmětem zakázky je provedení odbahnění, rekonstrukce hráze, výměna trubní výpusti, zřízení bezpečnostního přelivu a odtokového koryta rybníka Dolní Oleška v Budiškovících.

2.2. Bližší podmínky a požadavky jsou uvedeny v projektové dokumentaci zpracované projektantem Ing. Zdeňkem Hejtmánem, ČKAIT: 0100394.

2.3. Dílo bude provedeno v rozsahu, kvalitě a technických podmínkách dle oceněného položkového rozpočtu dle soupisu prací s výkazem výměr.

2.4. Dodávkou stavebních a montážních prací se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla. Součástí díla jsou všechny nezbytné práce, dodávky a činnosti pro kompletní provedení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen určenými standardy, obecně technickými požadavky na výstavbu, smlouvou o dílo a položkovým rozpočtem.

2.5. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou je obsahem nabídkové ceny včetně poplatku za uložení na skládku. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezeny, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.

2.6. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení a dokončení díla, což je zejména příprava území; zařízení, provoz a odstranění staveniště; zajištění staveniště a přístupových cest včetně přístupu na pozemek pro uložení sedimentu; případná ochrana inženýrských sítí v případě dotčení; případné dočasné dopravní značení včetně zajištění povolení, údržby a přemístění dopravního značení po dobu trvání omezení a následné odstranění; zajištění prostor stavebního dvora či meziskládky materiálů, odpadů a odstavení strojní mechanizace; veškerá bezpečnostní opatření; zajištění všech požadovaných dokladů, revizí a zkoušek potřebných k prokázání kvality díla; uvedení všech pozemků a objektů dotčených stavební činností Zhotovitele do řádného původního stavu; a také další činnosti vyplývající ze smlouvy o dílo.

2.7. Místem plnění díla obec a katastrální území Budíškovice – pozemky p.č.st. 269 a p.č. 2159, 2160, 2164, 2165, 2166, 2175, 2176, 2177, 2198 a pozemek p.č. 2205 pro uložení sedimentu.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s předmětem díla, s výkazem výměr, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že zadávací dokumentaci prověřil a mohl opravit a doplnit údaje, které byly neúplné a údaje, které chyběly a že toto s vynaložením odborné péče, po zvážení rozsahu díla a po důkladném studiu podkladů učinil.

3. Cena díla

3.1. Cena díla bez DPH je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

Cena díla bez DPH	2512819,43 Kč
Cena dle sazby 21% DPH	527692,08 Kč
CENA DÍLA CELKEM	3040511,51 Kč

3.2. Cena za dílo je sjednaná bez daně z přidané hodnoty, jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případech sjednaných touto smlouvou.

3.3. Objednatel prohlašuje, že je registrován k dani z přidané hodnoty a je plátcem daně z přidané hodnoty. Smluvní strany shodně deklarují, že Objednatel jako plátcem daně z přidané hodnoty bude z titulu plnění této smlouvy od Zhotovitele přijímat zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, a proto je daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně Objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti.

3.4. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem. Položky neobsažené v rozpočtu budou oceněny podle ceníku RTS nebo ceníkem URS pro dané cenové období, jedná-li se o individuální položky, pak cena bude stanovena dohodou.

3.5. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.

3.6. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

3.7. Zhotovitel na sebe ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, které mohou dokončení díla podstatně ztížit.

4. Doba plnění

4.1. Zahájení prací:	dem předání a převzetí staveniště
4.2. Ukončení prací:	30.09.2025
4.3. Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště:	31.10.2025

4.4. V případě nemožnosti zahájit práce v termínu dle čl. 4.1 s předpokladem od 1.5.2024 nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní prodloužení termínu plnění.

4.5. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění povinností vyplývajících z této Smlouvy. V případě, že tato Smlouva nestanoví Zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této Smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.

4.6. Pro přesný postup realizace díla je zhotovitelem vypracován závazný časový harmonogram postupu stavebních prací v podrobnosti na týdny, včetně finančního plnění veřejné zakázky v podrobnosti na měsíce. Do harmonogramu zapracuje jako závazné dílčí lhůty (milníky) dílčí termíny dle čl. 4.2. této smlouvy. Před zahájením prací bude Harmonogram výstavby navržený zhotovitelem vzájemně projednán a poté odsouhlasen, čímž se stane závaznou přílohou smlouvy o dílo.

4.7. Dílčí termín „ukončení prací“ je stanoven pro kompletně provedené stavební práce včetně technologických dodávek. Ukončení je termín pro úspěšné protokolární předání a převzetí díla (stavby) včetně odstranění případných nedodělků nebo vad a vyklizení staveniště.

5. Platební podmínky, fakturace

5.1. Fakturace bude probíhat po dokončení a předání odsouhlasených jednotlivých částí díla. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení objednatelem, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad, který doručí objednateli do 10 dne následujícího měsíce. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek za dané dílčí období.

5.2. Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dní od data doručení na adresu objednatele.

5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.4. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

5.5. Objednatel neposkytne před zahájením prací ani v průběhu realizace díla zálohu.

5.6. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90 % sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

6. Sankce

6.1. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to ve výši **0,015 %** z fakturované částky za každý den prodlení.

6.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dle čl. 4.2 v návaznosti na čl. 4.3 smlouvy, a to **0,2 %** z celkové ceny díla za nedodržení lhůty (termínu) za každý den prodlení.

6.3. Při prodlení zhotovitele se splněním termínu dohodnutého stranami pro vyklizení staveniště sjednává se smluvní pokuta ve výši **500,- Kč** za každý den prodlení.

6.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to **500,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to **500,- Kč** za každou vadu a den prodlení. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad způsobujících havárii nebo havarijní stav dle čl. 11.9. této smlouvy, a to **1 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.6. Za každé jiné závažné porušení povinností vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč**.

6.7. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.

7. Staveniště

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady.

7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.

7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8. Provádění díla

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

8.2. Práce budou prováděny pouze ve dnech pracovních, v čase 6:00-18:00 hodin, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

8.3. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.5. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrýtí, je zhotovitel povinen toto odkrýtí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrýtím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8.6. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8.7. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele, kteří by prováděli svoji činnost samostatně svým jménem.

8.8. Zhotovitel je oprávněn zadat dílčí části díla poddodavatelům, kteří provádí svoji činnost jménem zhotovitele, přičemž za výsledek jejich činnosti odpovídá, jako by dílo prováděl sám. Jejich činnost je prováděna primárně na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen oznámit identifikační údaje poddodavatele alespoň tři pracovní dny před nástupem objednateli ve stavebním deníku.

8.9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech poddodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a to společně s popisem plnění, které poddodavatel zhotoviteli poskytl.

8.10. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.

8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.12. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech.

8.13. Dodržování důstojných pracovních podmínek.

Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této Smlouvy dle zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci plnění dle této Smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle této Smlouvy podílejí, a to bez ohledu na to zda jsou práce na předmětu plnění prováděny, bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavatelem.

8.14. Férové vztahy v dodavatelském řetězci.

Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to po obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.

8.15. Zhotovitel je povinen předložit vzorky níže vyjmenovaných dodávek stavby, a to ve lhůtě nejméně 21 pracovních dnů před jejich použitím na stavbě. Objednatel má právo předložené vzorky přezkoumat a v případě jejich nesouladu s požadavky uvedenými v této smlouvě či zadávací dokumentaci jejich použití odmítnout. Objednatel či jeho zástupce má právo vzorky odmítnout nejpozději 5 pracovních dnů před koncem lhůty, kdy mají být na stavbě použity. Po této lhůtě se má za to, že objednatel s jejich použitím souhlasí.

9. Stavební deník

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.

9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo

změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).

9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel je povinen oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo dle dané etapy, resp. dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení díla jako celku všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník, doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách, dokumentace skutečného provedení stavby, vyžadovaná geodetická vytyčení a zaměření, geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno na podkladu katastrální mapy (včetně digitální podoby na CD), výškopisné zaměření stavby; doklady o předání dotčených pozemků vlastníkům, s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány; doklady a zápisy o převzetí dotčených inženýrských sítí jejich vlastníky, případně správci; doklady a zápisy o převzetí dotčených krajských komunikací sítí jejich vlastníky, případně správci; pasportizace příjezdových tras před zahájením a po dokončení prací; doklady a zápisy o převzetí díla. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a schopné předání.

10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.4. Objednatel může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednáán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

10.5. Nejsou-li kumulativně naplněny podmínky dle odst. 10.2 této smlouvy zakládající vznik povinnosti objednatele převzít dílo, objednatel není povinen dílo vykazující vady nebo nedodělky převzít.

11. Nebezpečí škod a přechod vlastnického práva

11.1. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně stavebních strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.

11.2. Zhotovitel provede dílo na své náklady a vlastní nebezpečí, ručí za všechny případné škody související s prováděním díla, až do doby předání hotového díla. Zhotovitel proto bude mít platnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody, vzniklé v souvislosti s prováděním díla jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to v minimální výši pojistného hodnoty díla.

11.3. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat.

11.4. Objednatel je vlastníkem rybníka, na kterém budou prováděné práce dle této smlouvy (dílo), a to po celou dobu trvání provádění díla. Objednatel převzetím díla nabývá vlastnické právo k dílu jako celku. Zhotovitel však nese nebezpečí škody nebo zničení rybníka až do řádného předání díla jako celku.

objednateli.

11.5. Smluvní strany se dohodly, že k okamžiku, kdy rozhodnutí o insolvenční zhotovitele bude zveřejněno v příslušném rejstříku, vlastníkem díla se automaticky stává objednatel.

11.6. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel považuje účast Zhotovitele ve veřejné zakázce při splnění kvalifikačních předpokladů za potvrzení skutečnosti, že zhotovitel je ve smyslu § 5 odst. 1 Občanského zákoníku schopen při plnění veřejné zakázky jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena s tím, že případné jednání Zhotovitele bez této odborné péče půjde k jeho tíži.

11.7. Zhotovitel je dále povinen bezodkladně informovat Objednatele o všech pojistných událostech nastalých v souvislosti s touto Smlouvou.

11.8. Definice vyšší moci.

Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách, a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, epidemie nebo pandemie apod.

11.9. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci.

Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. Znemožňuje-li existence okolnosti vyšší moci alespoň některému z účastníků smlouvy o dílo plnění závazků ze smlouvy o dílo či z obecně závazné právní úpravy souvisejících s obsahem smlouvy o dílo, oznámí tuto okolnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od vzniku této okolnosti, resp. o skutečnosti znemožnění plnění závazku, druhému účastníkovi této smlouvy. Po realizaci uvedeného oznámení není dotčený účastník smlouvy v prodlení s plněním svého závazku, jehož splnění brání okolnost vyšší moci. Okolnost vyšší moci nebrání splnění peněžitého závazku, ledaže by byl prokázán opak.

12. Záruky

12.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

12.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: **60 měsíců**.

12.3. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady, vyplývající z protokolu o předání a převzetí díla.

12.4. Objednatel je povinen vady písemně oznámit (dále jako „reklamace“) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

12.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatel uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze vady.

12.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelům v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

12.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.4. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

12.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu.

Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

12.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii nebo o havarijní stav, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení), a to i v případě, že tuto vadu neuznává nebo, že ji nepovažuje za havárii, či havarijní stav. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodloužení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady uhradí objednateli zhotovitel.

12.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady a škodu tímto vzniklou. Tyto náklady a nároky je zhotovitel povinen specifikovat.

12.11. Objednatel má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady:

- a) právo na bezplatné odstranění vady zhotovitelem;
- b) právo na odstranění vady objednatelem nebo třetí osobou na vlastní náklady, a to v případě, že zhotovitel v dohodnutém termínu vady neodstraní. Zhotovitel je v tomto případě povinen uhradit objednateli náklady vynaložené na odstranění vady;
- c) právo na přiměřenou slevu z ceny díla;
- d) v případě, že vada bude takového charakteru, že nebude možné bez přiměřených nákladů dílo uvést v řádný stav, aby plnilo svůj smluvný účel, je objednatel oprávněn požadovat odstranění vady zhotovením nového díla nebo odstoupit od smlouvy ex tunc. Odstoupení musí být písemné, musí v něm být uveden důvod odstoupení a musí být doručeno zhotoviteli;
- e) další práva stanovená občanským zákoníkem.

12.12. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla, resp. dílo užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

12.13. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněného vytknutí vad objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku, a to ode dne provedení opravy.

12.14. Na vady díla, na které se vztahuje ujednání o záruce za jakost díla, se vše v tomto článku smlouvy použije přiměřeně.

13. Změna smlouvy

13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.

13.4. Objednatel má právo ukončit plnění a odstoupit od smlouvy o dílo po dokončení části prací a Zhotovitel je povinen na toto ukončení plnění přistoupit bez jakýchkoliv výhrad a nároků na sankce či ztrátu zisku a podobně.

14. Závěrečná ustanovení

14.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

14.2. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,

je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen respektovat skutečnost, že projekt je realizován s podporou dotace a je povinen spolupracovat s Objednatelům především v oblasti propagace projektu a zpracování podkladů nezbytných pro administraci projektu. Zhotovitel je také povinen umožnit vstup na staveniště veškerým administračním a kontrolním orgánům.

14.3. Zhotovitel veřejné zakázky uděluje zadavateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel rovněž bere na vědomí, že tato smlouva včetně všech příloh může být bez jakýchkoliv omezení zveřejněna na „Profilu zadavatele“, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Tato Smlouva včetně všech příloh (položkový rozpočet, harmonogram atd.) není obchodním tajemstvím ani důvěrnou informací Zhotovitele.

14.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

14.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

14.6. Smluvní strany se zavazují, že při plnění příkazní smlouvy zajistí technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. a nařízení EU – GDPR.

14.7. Pokud by některé ustanovení této smlouvy bylo neplatné nebo neúčinné, není tím dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení smlouvy. V takovém případě se smluvní strany dohodnou na nahrazení konkrétního ustanovení zněním novým tak, aby se nové ustanovení co nejvíce přiblížilo předmětu a účelu ustanovení původního.

14.8. Ve vzájemných vztazích mezi objednatelům a zhotovitelem, které nejsou upraveny touto smlouvou, se použije občanský zákoník. Strany se ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že ustanovení občanského zákoníku, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi.

14.9. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.

14.10. Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v den protokolárního předání a převzetí staveniště oběma smluvními stranami.

14.11. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

14.12. Smluvní strany prohlašují a podpisem této smlouvy potvrzují, že spolu neujednali žádné vedlejší ujednání tak, jak upravuje občanský zákoník, a to ani ústně ani písemně.

14.13. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Příloha ke smlouvě o dílo:


1. Rozpočet ceny díla.
2. Harmonogram výstavby.

V Budíškovcích, dne: 26.4.2024
Za Objednatelě



Bc. Pavel Benčík
OBEC BUDÍŠKOVICE
Obecní úřad Budíškovic
378 91 Budíškovic 127

V Kunžaku, dne: 26.4.2024
Za Zhotovitele
Miroslav Zámečník
ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE
378 53 Kunžak 247
IČ: 74593382 DIČ: CZ8610231520
tel.: 723 718 966, 777 863 189



Miroslav Zámečník

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	3_Rozpočet -Rybník Dolní Oleška, k.ú.Budíškovice (23-1114)	JKSO	
		EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Obec Budíškovice		
Projektant	Ing. Zdeněk Hejtmán		
Zhotovitel	Miroslav Zámečník	74593382	CZ8610231520
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		3. 4. 2024	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK					
A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky 899 490,63	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž 1 601 992,57	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky 4 791,19	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž 6 545,04	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž 0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	2 512 819,43	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 2 512 819,43			
DPH		%		Základ daně		DPH celkem	
snížená		12,0		0,00		0,00	
základní				2 512 819,43		527 692,08	
Cena s DPH				3 040 511,51			
E Přípočty a odpočty							
Dodá zadavatel				0,00			
Klouzavá doložka				0,00			
Zvýhodnění				0,00			

	A	B	C	D	E	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	R
1	KRYCI LIST ROZPOCTU															
2																
3																
4																
5	Název stavby	3_Rozpočet -Rybník Dolní Oleška, k.ú.Budiškovice (23-1114)										JKSO				
6	Název objektu											EČO				
7												Místo				
8												IČO				DIČ
9	Objednatel															
10	Projektant															
11	Zhotovitel															
12	Zpracoval															
13																
14					Rozpočet číslo				Dne				CZ-CPV			
15									31.05.2003				CZ-CPA			
16																
17	Měrné a účelové jednotky															
18	Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.					
19	0		0,00		0		0,00		0		0,00					
20	Rozpočtové náklady v CZK															
21	A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby							
22	1	HSV	Dodávky	899 490,63	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00						
23	2		Montáž	1 601 992,57	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00						
24	3	PSV	Dodávky	4 791,19	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00						
25	4		Montáž	6 545,04	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00						
26	5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00						
27	6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00						
28	7	ZRN (ř. 1-6)		2 512 819,43	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00						
29	20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00						
30	Projektant, Zhotovitel, Objednatel										D Celkem bez DPH 2 512 819,43					
31											DPH % Základ daně DPH celkem					
32											snížená 12,0 0,00 0,00					
33											základní 21,0 2 512 819,43 527 692,08					
34											Cena s DPH 3 040 511,51					
35											E Přípočty a odpočty					
36											Dodá zadavatel 0,00					
37											Klouzavá doložka 0,00					
38											Zvýhodnění 0,00					

	A	B	C	D	E	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	R
1	KRYCI LIST ROZPOCTU															
2																
3																
4																
5	Název stavby	3_Rozpočet -Rybník Dolní Oleška, k.ú.Budíškovice (23-1114)										JKSO				
6	Název objektu	odbahnění										EČO				
7												Místo				
8												IČO				DIČ
9	Objednatel															
10	Projektant															
11	Zhotovitel															
12	Zpracoval															
13																
14		Rozpočet číslo			Dne			CZ-CPV								
15					03.04.2024			CZ-CPA								
16																
17	Měrné a účelové jednotky															
18	Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.					
19	0		0,00		0		0,00		0		0,00					
20	Rozpočtové náklady v CZK															
21	A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby							
22	1	HSV	Dodávky	4 376,40	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00						
23	2		Montáž	530 276,49	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00						
24	3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00						
25	4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00						
26	5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00						
27	6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00						
28	7	ZRN (ř. 1-6)		534 652,89	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00						
29	20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00						
30	Projektant, Zhotovitel, Objednatel										D Celkem bez DPH		534 652,89			
31											DPH	%	Základ daně	DPH celkem		
32											snižovaná	12,0	0,00	0,00		
33											základní	21,0	534 652,89	112 277,11		
34											Cena s DPH		646 930,00			
35											E Přípočty a odpočty					
36											Dodá zadavatel		0,00			
37											Klouzavá doložka		0,00			
38											Zvýhodnění		0,00			

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR							
2	Stavba: 3_Rozpočet -Rybník Dolní Oleška, k.ú.Budiškovice (23-1114)							
3	Objekt: odbahnění							
4								
6	Objednatel:							
7	Zhotovitel:							
8	Místo:							
	Zpracoval:							
	Datum: 3. 4. 2024							
10	Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
13	HSV			Práce a dodávky HSV				534 652,89
14	1			Zemní práce				512 638,47
15	1	R	111151104	Odstranění travin a rákosu strojně rákosu pro jakoukoliv plochu	m2	765,000	1,54	1 178,10
16				765"PD část D - č.výkresu 2		765,000		
17				Součet		765,000		
18	2	R	113151111	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů	m2	360,000	11,97	4 309,20
19				3*120"PD část D - č.výkresu 2		360,000		
20				Součet		360,000		
21	3	R	122703601	Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 15 kPa do 40 kPa	m3	2 117,500	75,00	158 812,50
22				4235*0,5*50% celkového objemu sedimentu		2 117,500		
23				Součet"PD část D - č.výkresu 2		2 117,500		
24	4	R	122703602	Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa	m3	2 117,500	21,15	44 785,13
25				4235*0,5*50% celkového objemu sedimentu		2 117,500		
26				Součet"PD část D - č.výkresu 2		2 117,500		
27	5	R	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	4 235,000	17,35	73 477,25
28				4235"PD část D - č.výkresu TZ		4 235,000		
29				Součet		4 235,000		
30	6	R	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4 235,000	9,71	41 121,85
31				4235"PD část D - č.výkresu TZ		4 235,000		
32				Součet		4 235,000		
33	7	R	181006111	Rozproštění zemín schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m	m2	45 000,000	1,66	74 700,00
34				45000"PD část D - č.výkresu TZ		45 000,000		
35				Součet		45 000,000		
36	8	R	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	7 783,000	14,68	114 254,44
37				7783"PD část D - č.výkresu 2		7 783,000		
38				Součet		7 783,000		
39	5			Komunikace pozemní				11 108,40
40	9	R	584121112	podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 200 m2	m2	360,000	24,19	8 708,40
41				3*120"PD část D - č.výkresu 2		360,000		
42				Součet		360,000		
43	10	593	59381008R	panel silniční 3,00x1,00x0,18m - pouze naložení a doprava na stavbu, amortizace /opotřebení/, odvoz a uložení pro další použití	kus	120,000	20,00	2 400,00
44	998			Přesun hmot				10 906,02
45	11	R	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	187,260	58,24	10 906,02
46				Celkem				534 652,89

	A	B	C	D	E	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	R																
1																																
2	KRYCÍ LIST ROZPOČTU																															
3																																
4																																
5	Název stavby		3_Rozpočet -Rybník Dolní Oleška, k.ú.Budířkovice (23-1114)										JKSO																			
6	Název objektu		hráz										EČO																			
7																	Místo															
8																	IČO		DIČ													
9	Objednatel																															
10	Projektant																															
11	Zhotovitel																															
12	Zpracoval																															
13																																
14	Rozpočet číslo				Dne				CZ-CPV																							
15					03.04.2024				CZ-CPA																							
16																																
17	Měrné a účelové jednotky																															
18	Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.																					
19	0		0,00		0		0,00		0		0,00																					
20	Rozpočtové náklady v CZK																															
21	A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby																							
22	1	HSV	Dodávky	114 200,26	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00																						
23	2		Montáž	231 966,28	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00																						
24	3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00																						
25	4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00																						
26	5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00																						
27	6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00																						
28	7	ZRN (ř. 1-6)		346 166,54	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00																						
29	20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00																						
30	Projektant, Zhotovitel, Objednatel										D Celkem bez DPH 346 166,54																					
31											<table border="1"> <tr> <th>DPH</th><th>%</th><th>Základ daně</th><th>DPH celkem</th></tr> <tr> <td>snížená</td><td>12,0</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>základní</td><td>21,0</td><td>346 166,54</td><td>72 694,97</td></tr> <tr> <td colspan="2">Cena s DPH</td><td colspan="2">418 861,51</td></tr> </table>						DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	12,0	0,00	0,00	základní	21,0	346 166,54	72 694,97	Cena s DPH		418 861,51	
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																													
snížená	12,0	0,00	0,00																													
základní	21,0	346 166,54	72 694,97																													
Cena s DPH		418 861,51																														
32											E Přípočty a odpočty																					
33											Dodá zadavatel 0,00																					
34											Klouzavá doložka 0,00																					
35											Zvýhodnění 0,00																					
36																																
37																																
38																																

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR							
2	Stavba: 3_Rozpočet -Rybník Dolní Oleška, k.ú.Budíškovice (23-1114)							
3	Objekt: hráz							
4								
5								
6	Objednatel:							
7	Zhotovitel:							
8	Místo:							
							Zpracoval:	
							Datum: 3. 4. 2024	
10	Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
13			HSV	Práce a dodávky HSV				346 166,54
14		1		Zemní práce				130 001,18
15	1 R	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5		m2	550,000	5,00	2 750,00
16			550,000"PD část D - č.výkresu 2			550,000		
17			Součet			550,000		
18	2 R	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm		kus	73,000	15,00	1 095,00
19			73"PD část B			73,000		
20			Součet			73,000		
21	3 R	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm		kus	4,000	55,34	221,36
22			4"PD část B			4,000		
23			Součet			4,000		
24	4 R	112101103	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm		kus	1,000	89,21	89,21
25			1"PD část B			1,000		
26			Součet			1,000		
27	5 R	112101104	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm		kus	1,000	126,99	126,99
28			1"PD část B			1,000		
29			Součet			1,000		
30	6 R	112155215	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene do 300 mm		kus	73,000	5,00	365,00
31			73"PD část B			73,000		
32			Součet			73,000		
33	7 R	112155221	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene přes 300 do 500 mm		kus	4,000	5,00	20,00
34			4"PD část B			4,000		
35			Součet			4,000		
36	8 R	112155225	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene přes 500 do 700 mm		kus	2,000	5,00	10,00
37			2"PD část B			2,000		
38			Součet			2,000		
39	9 R	112155311	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého		m2	550,000	5,00	2 750,00
40			550"PD část D - č.výkresu 2			550,000		
41			Součet			550,000		
42	10 R	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm		kus	73,000	60,99	4 452,27
43			73"PD část B			73,000		
44			Součet			73,000		
45	11 R	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm		kus	4,000	115,55	462,20
46			4"PD část B			4,000		
47			Součet			4,000		
48	12 R	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm		kus	1,000	185,00	185,00
49			1"PD část B			1,000		
50			Součet			1,000		
51	13 R	112251104	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm		kus	1,000	291,61	291,61
52			1"PD část B			1,000		
53			Součet			1,000		
54	14 R	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm		m2	800,000	2,30	1 840,00
55			160"5"PD část D - č.výkresu 2			800,000		
56			Součet			800 000		

	A	B	C	D	E	F	G	H
57	15	R	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 017,700	16,78	17 077,01
58				1017,7"PD část D - č.výkresu 2		1 017,700		
59				Součet		1 017,700		
60	16	R	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	53,200	106,30	5 655,16
61				53,2"patka opevnění		53,200		
62				Součet"PD část D - č.výkresu 8		53,200		
63	17	R	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	1 410,000	7,38	10 405,80
64				1061,2-356,2"na meziskládku k násypu hráze		705,000		
65				1061,2-356,2"z meziskládky k násypu hráze		705,000		
66				Součet		1 410,000		
67	18	R	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	365,900	13,36	4 888,42
68				1017,7+53,2+356,2-1061,2"položky dílu 1		365,900		
69				Součet		365,900		
70	19	R	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	356,200	15,18	5 407,12
71				356,2"zemina pro těsnění hráze naložená na skládce		356,200		
72				Součet		356,200		
73	20	R	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 061,200	8,50	9 020,20
74				1061,2-356,2"z meziskládky k násypu hráze		705,000		
75				356,2"zemina pro těsnění hráze naložená na skládce		356,200		
76				Součet		1 061,200		
77	21	R	171103201	Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradnic a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu	m3	1 061,200	16,78	17 806,94
78				1061,2"PD část D - č.výkresu 8,9		1 061,200		
79				Součet		1 061,200		
80	22	R	171203111	Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 1:5	m3	365,900	64,28	23 520,05
81				1017,7+53,2+356,2-1061,2"položky dílu 1		365,900		
82				Součet		365,900		
83	23	R	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	343,750	23,00	7 906,25
84				343,75"PD část D - č.výkresu 2		343,750		
85				Součet		343,750		
86	24	R	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	343,750	1,07	367,81
87				343,75"PD část D - č.výkresu 2		343,750		
88				Součet		343,750		
89	25	005	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	6,875	21,95	150,91
90				343,75*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		6,875		
91				Součet		6,875		
92	26	R	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	364,900	3,97	1 448,65
93				364,900"PD část D - č.výkresu 2		364,900		
94				Součet		364,900		
95	27	R	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	827,200	11,08	9 165,38
96				827,2"PD část D - č.výkresu 8,9		827,200		
97				Součet		827,200		
98	28	R	184818242	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zařízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	5,000	161,48	807,40
99				5"PD část D - č.výkresu 2		5,000		
100				Součet		5,000		
101	29	R	184818243	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zařízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	5,000	194,41	972,05
102				5"PD část D - č.výkresu 2		5,000		

	A	B	C	D	E	F	G	H
103				Součet		5,000		
104	30	R	19150150R	Odvoz a likvidace pařezů	kus	79,000	9,41	743,39
105				79"PD část B		79,000		
106				Součet		79,000		
107			4	Vodorovné konstrukce				116 966,73
108	31	R	461211711	Patka z lomového kamene lomafsky upraveného pro dlažbu zděná na sucho bez výplně spár	m3	53,200	537,77	28 609,36
109				53,2"PD část D - č.výkresu 8,9		53,200		
110				Součet		53,200		
111	32	R	464511111	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu	m3	248,160	300,00	74 448,00
112				827,2"0,3"PD část D - č.výkresu 2		248,160		
113				Součet		248,160		
114	33	R	464531112	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm	m3	62,040	224,20	13 909,37
115				62,04"PD část D - č.výkresu 2		62,040		
116				Součet		62,040		
117			5	Komunikace pozemní				29 275,93
118	34	R	564752111	Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VS s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	364,900	43,90	16 019,11
119				364,900"PD část D - č.výkresu 2		364,900		
120				Součet		364,900		
121	35	R	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	364,900	32,14	11 727,89
122				364,900"PD část D - č.výkresu 2		364,900		
123				Součet		364,900		
124	36	R	571905111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 20 do 25 kg/m2	m2	364,900	4,19	1 528,93
125				364,9"PD část D - č.výkresu 2		364,900		
126				Součet		364,900		
127			998	Přesun hmot				69 922,70
128	37	R	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	699,227	100,00	69 922,70
129				Celkem				346 166,54

	A	B	C	D	E	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	R																
1																																
2	KRYCÍ LIST ROZPOČTU																															
3																																
4																																
5	Název stavby	3_Rozpočet -Rybník Dolní Oleška, k.ú.Budiškovice (23-1114)										JKSO																				
6	Název objektu	výpustné zařízení										EČO																				
7												Místo																				
8												IČO	DIČ																			
9	Objednatel																															
10	Projektant																															
11	Zhotovitel																															
12	Zpracoval																															
13																																
14		Rozpočet číslo			Dne			CZ-CPV																								
15					03.04.2024			CZ-CPA																								
16																																
17	Měrné a účelové jednotky																															
18	Počet	Náklady / 1 m.j.			Počet	Náklady / 1 m.j.			Počet	Náklady / 1 m.j.																						
19	0	0,00			0	0,00			0	0,00																						
20	Rozpočtové náklady v CZK																															
21	A Základní rozp. náklady				B Doplňkové náklady				C Náklady na umístění stavby																							
22	1	HSV	Dodávky	161 146,83	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště	0,00																					
23	2		Montáž	172 516,94	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce	0,00																					
24	3	PSV	Dodávky	4 791,19	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy	0,00																					
25	4		Montáž	6 545,04	11		0,00		16	Provozní vlivy	0,00																					
26	5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN	0,00																					
27	6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu	0,00																					
28	7	ZRN (ř. 1-6)		345 000,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)	0,00																					
29	20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady	0,00																					
30	Projektant, Zhotovitel, Objednatel										D Celkem bez DPH 345 000,00																					
31											<table border="1"> <thead> <tr> <th>DPH</th><th>%</th><th>Základ daně</th><th>DPH celkem</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td><td>12,0</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>základní</td><td>21,0</td><td>345 000,00</td><td>72 450,00</td></tr> <tr> <td colspan="2">Cena s DPH</td><td></td><td>417 450,00</td></tr> </tbody> </table>						DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	12,0	0,00	0,00	základní	21,0	345 000,00	72 450,00	Cena s DPH			417 450,00
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																													
snížená	12,0	0,00	0,00																													
základní	21,0	345 000,00	72 450,00																													
Cena s DPH			417 450,00																													
32											E Přípočty a odpočty																					
33											Dodá zadavatel 0,00																					
34											Klouzavá doložka 0,00																					
35											Zvýchodnění 0,00																					
36																																
37																																
38																																

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR							
2	Stavba: 3_Rozpočet -Rybník Dolní Oleška, k.ú.Budiškovice (23-1114)							
3	Objekt: výpustné zařízení							
4								
5								
6	Objednatel:							
7	Zhotovitel:				Zpracoval:			
8	Místo:				Datum: 3. 4. 2024			
10	Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
13			HSV	Práce a dodávky HSV				333 663,77
14		1		Zemní práce				87 124,54
15	1 R	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min		hod	160,000	72,04	11 526,40
16			8*20"PD část D - č.výkresu 12			160,000		
17			Součet			160,000		
18	2 R	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3		m3	224,500	131,51	29 524,00
19			224,5"PD část D - č.výkresu 11			224,500		
20			Součet			224,500		
21	3 R	162251101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m		m3	449,000	35,10	15 759,90
22			224,5"na meziskládku			224,500		
23			224,5"z meziskládky k zásypům			224,500		
24			Součet			449,000		
25	4 R	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3		m3	224,500	45,40	10 192,30
26			224,5"z meziskládky k zásypům			224,500		
27			Součet			224,500		
28	5 R	171103201	Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhuštěním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu		m3	224,500	89,63	20 121,94
29			224,5"z meziskládky k zásypům			224,500		
30			Součet			224,500		
31		3		Svislé a kompletní konstrukce				184 426,55
32	6 R	320101112	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivě přes 1 000 do 5 000 kg		m3	9,081	1 993,54	18 103,34
33			1,4*(0,82+0,205*2)*4,15"požerák			7,146		
34			3*1,6*0,215*2"panely			1,935		
35			Součet"PD část D - č.výkresu 12			9,081		
36	7 593	59381005	panel silniční 3,00x1,50x0,215m		kus	2,000	7 882,02	15 764,04
37	8 SPC	SPCM3204	prefabrikovaný železobetonový požerák uzavřený, dvoudílný, vni rozměr 80 x 100cm, zabudované vodící profily pro dílže		m	4,150	12 563,27	52 137,57
38	9 R	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C		m3	3,285	5 729,33	18 820,85
39			2,3*0,5*1,9"výústní čelo			2,185		
40			1,1"práh			1,100		
41			Součet"PD část D - č.výkresu 16			3,285		
42	10 R	321321115	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C		m3	5,059	6 081,13	30 764,44
43			(2,44*2,27+(1,4+0,3*2)*(0,82+0,205*2+0,3*2))*0,5*1,1"P			5,059		
44			D část D - č.výkresu 12 - obetonování požeráku			5,059		
45	11 R	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch		m2	25,682	1 315,08	33 773,37
46			(2,44+2,27)*2*1,1"PD část D - č.výkresu 12 obetonování požeráku			10,362		

	A	B	C	D	E	F	G	H
48				(2,7+0,3)*2*0,78"práh		4,680		
49				Součet"PD část D - č.výkresu 16		25,682		
50	12	R	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění pl	m2	25,682	215,27	5 528,56
51	13	R	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových taže	t	0,196	38 949,36	7 634,07
52				12*7,667*1,25*0,001"čelo		0,115		
53				8,5*7,667*1,25*0,001"práh		0,081		
54				Součet"PD část D - č.výkresu 16		0,196		
55	14	R	350551001	Pačkování betonových konstrukcí jílovým mlékem	m2	45,375	41,88	1 900,31
56				(1,4+0,82+0,205*2)*2*3,05		16,043		
57				(2,44+2,27)*2*1,1		10,362		
58				(2,44+0,26*2)*(2,27+0,36*2)		8,970		
59				10		10,000		
60				Součet"PD část D - č.výkresu 12		45,375		
61			4	Vodorovné konstrukce				3 803,72
62	15	R	451314212	Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 tl. přes 100 do 150 mm	m2	0,900	560,37	504,33
63				1,5*0,6"PD část D - č.výkresu 16		0,900		
64				Součet		0,900		
65	16	R	464511111	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu	m3	1,500	1 390,45	2 065,68
66				5*0,3"PD část D - č.výkresu 16		1,500		
67				Součet		1,500		
68	17	R	465513227	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene-250 mm	m2	0,900	1 348,57	1 213,71
69				1,5*0,6"PD část D - č.výkresu 16		0,900		
70				Součet		0,900		
71			8	Trubní vedení				25 431,28
72	18	R	871370420	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 12 DN 300	m	16,450	235,37	3 871,84
73				16,45"PD část D - č.výkresu 3		16,450		
74				Součet		16,450		
75	19	286	28614132	trubka kanalizační žebrovaná PP DN 300x5000mm	m	10,150	1 130,79	11 477,52
76				10*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		10,150		
77				Součet		10,150		
78	20	286	28614128	trubka kanalizační žebrovaná PP DN 300x2000mm	m	8,120	1 231,30	9 998,16
79				8*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		8,120		
80				Součet		8,120		
81	21	R	87150151R	Řezání trub PP DN 300	kus	2,000	41,88	83,76
82				2"PD část D - č.výkresu 11		2,000		
83				Součet		2,000		
84			9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				19 517,57
85	22	R	934956123	Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hrádítka (dlouže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 40 mm	m2	5,130	2 713,89	13 922,26
86				0,9*2,85*2"PD část D - č.výkresu 12		5,130		
87				Součet		5,130		
88	23	R	936501111	Limnigrafická lať osazená v jakémkoliv sklonu	m	1,500	2 613,38	3 920,07
89				1,5"PD část D - č.výkresu 12		1,500		
90				Součet		1,500		
91	24	R	98080151R	Demontáž a likvidace stávajícího výpustného zařízení /požerák, odtokové potrubí, nátokový objekt a výústní čelo/	kpl	1,000	1 675,24	1 675,24
92				1"PD část D - č.výkresu 11		1,000		
93				Součet		1,000		
94			998	Přesun hmot				13 360,11
95	25	R	998322011	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m	t	38,583	365,20	13 360,11
96			PSV	Práce a dodávky PSV				11 336,23
97			767	Konstrukce zámečnické				11 336,23

	A	B	C	D	E	F	G	H
98	26	R	767001001	Dodávka a osazení ocelového uzamykatelného poklopu požeráku s rámem, povrchová úprava žárovým zinkováním	kus	1,000	2 931,67	2 931,67
99				1,000"PD část D - č.výkresu 12		1,000		
100				Součet		1,000		
101	27	R	767861011	Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, ukotvených do betonu	kus	1,000	3 518,01	3 518,01
102				1"PD část D - č.výkresu 12		1,000		
103				Součet		1,000		
104	26	449	44983025	žebřík výstupový jednoduchý přímý z pozinkované oceli dl 4m	kus	1,000	4 791,19	4 791,19
105	29	R	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,069	1 382,07	95,36
106				Celkem				345 000,00

	A	B	C	D	E	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	R																
1	KRYCI LIST ROZPOCTU																															
2																																
3																																
4																																
5	Název stavby	3_Rozpočet -Rybník Dolní Oleška, k.ú.Budiškovice (23-1114)								JKSO																						
6	Název objektu	loviště a kádiště								EČO																						
7										Místo																						
8										IČO						DIČ																
9	Objednatel																															
10	Projektant																															
11	Zhotovitel																															
12	Zpracoval																															
13																																
14		Rozpočet číslo			Dne	03.04.2024			CZ-CPV																							
15									CZ-CPA																							
16																																
17	Měrné a účelové jednotky																															
18	Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.																					
19	0		0,00		0		0,00		0		0,00																					
20	Rozpočtové náklady v CZK																															
21	A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby																							
22	1	HSV	Dodávky	196 301,94	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště	0,00																					
23	2		Montáž	203 698,06	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce	0,00																					
24	3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy	0,00																					
25	4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy	0,00																					
26	5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN	0,00																					
27	6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu	0,00																					
28	7	ZRN (ř. 1-6)		400 000,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)	0,00																					
29	20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady	0,00																					
30	Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 400 000,00																							
31									<table border="1"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>12,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>400 000,00</td> <td>84 000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>484 000,00</td> </tr> </tbody> </table>								DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	12,0	0,00	0,00	základní	21,0	400 000,00	84 000,00	Cena s DPH			484 000,00
DPH									%	Základ daně	DPH celkem																					
snížená									12,0	0,00	0,00																					
základní									21,0	400 000,00	84 000,00																					
Cena s DPH			484 000,00																													
32									E Přípočty a odpočty																							
33																	Dodá zadavatel 0,00															
34																									Klouzavá doložka 0,00							
35									Zvýhodnění 0,00																							
36																																
37																																
38																																

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR							
2	Stavba: 3_Rozpočet -Rybník Dolní Oleška, k.ú.Budiškovice (23-1114)							
3	Objekt: loviště a kádiště							
4								
6	Objednatel:							
7	Zhotovitel:				Zpracoval:			
8	Místo:				Datum: 3. 4. 2024			
10	Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
13			HSV	Práce a dodávky HSV				400 000,00
14			1	Zemní práce				33 620,71
15	1	R	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	80,000	76,81	6 144,80
16				8*10"PD část D - č.výkresu 13		80,000		
17				Součet		80,000		
18	2	R	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	43,560	188,46	8 209,32
19				38,1"šterkodrt' frakce 0/125		38,100		
20				4,1"šterkodrt' frakce 0/8		4,100		
21				Mezisoučet"PD část D - č.výkresu 13		42,200		
22				6,8*2*0,1		1,360		
23				Mezisoučet"PD část D - č.výkresu 15		1,360		
24				Součet		43,560		
25	3	R	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	43,560	76,10	3 314,92
26				43,56"položky dílu 1		43,560		
27				Součet		43,560		
28	4	R	171203111	Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 1:5	m3	43,560	366,20	15 951,67
29				43,56"položky dílu 1		43,560		
30				Součet		43,560		
31			2	Zakládání				94 038,56
32	5	R	271542211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze šterkodrtě netříděné	m3	43,560	1 393,37	60 695,20
33				38,1"šterkodrt' frakce 0/125		38,100		
34				4,1"šterkodrt' frakce 0/8		4,100		
35				Mezisoučet"PD část D - č.výkresu 13		42,200		
36				6,8*2*0,1		1,360		
37				Mezisoučet"PD část D - č.výkresu 15		1,360		
38				Součet		43,560		
39	6	R	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,450	3 563,79	1 603,71
40				0,45"PD část D - č.výkresu 13		0,450		
41				Součet		0,450		
42	7	R	279113155	Základové zdi z tvárci ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm	m2	11,750	2 259,75	26 552,06
43				7,8*1,25+1,6*1,25"PD část D - č.výkresu 13		11,750		
44				Součet		11,750		
45	8	R	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,110	47 159,95	5 187,59
46				(72,8+90)*0,617*1,1*0,001"PD část D - č.výkresu 13		0,110		
47				Součet		0,110		
48			3	Svislé a kompletní konstrukce				184 964,23
49	9	R	320101111	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotností jednotlivě do 1 000 kg	m3	0,450	2 974,29	1 338,43
50				1*1,5*0,15*2"PD část D - č.výkresu 13		0,450		
51				Součet		0,450		
52	10	R	320101112	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotností jednotlivě přes 1 000 do 5 000 kg	m3	5,400	2 125,77	11 479,16
53				2*3*0,15*(4+2)"PD část D - č.výkresu 13		5,400		
54				Součet		5,400		
55	11	593	59381004	panel silniční 3,00x2,00x0,15m	kus	6,000	9 735,67	58 414,02

	A	B	C	D	E	F	G	H
57	13	R	321321115	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř.	m3	6,792	6 484,49	44 042,66
58				6,8*2*0,2+2*0,4*0,5"PD část D - č.výkresu 15		3,120		
59				5,1*(0,6*0,75+(0,6+0,3)*0,5*0,6)"PD část D - č.výkresu 14		3,672		
60				Součet		6,792		
61	14	R	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zařízení ploch	m2	21,614	1 402,29	30 309,10
62				6,8*2*0,34+2*0,1+2*0,5+0,4*0,5*2"PD část D - č.výkresu 15		6,224		
63				5,1*1,35*2+0,6*1,35*2"PD část D - č.výkresu 14		15,390		
64				Součet		21,614		
65	15	R	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění pl	m2	21,614	229,55	4 961,49
66	16	R	321365211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových taže	t	0,613	41 532,60	25 459,48
67				(7,5*2+1,8*2)*12*1,25*0,001"PD část D - č.výkresu 15		0,279		
68				22,25*12*1,25*0,001"PD část D - č.výkresu 14		0,334		
69				Součet		0,613		
70	17	R	35050150R	Dodávka a osazení ocelových česlí nátoků 48 x 63cm do rámu z Uč.50	kus	1,000	1 071,82	1 071,82
71				1"PD část D - č.výkresu 13		1,000		
72				Součet		1,000		
73	18	R	350551001	Pačkování betonových konstrukcí jílovým mlékem	m2	11,505	267,95	3 082,76
74				0,6*1,35*2+5,1*1,35+3"PD část D - č.výkresu 13		11,505		
75				Součet		11,505		
76			4	Vodorovné konstrukce				29 140,72
77	19	R	43431111R	Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahrazením povrchu tř. C 25/30	m	38,000	446,59	16 970,42
78				19*2"PD část D - č.výkresu 15		38,000		
79				Součet		38,000		
80	20	R	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení	m2	19,950	511,79	10 210,21
81				38,000*(0,15+0,375)"PD část D - č.výkresu 15		19,950		
82				Součet		19,950		
83	21	R	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	19,950	98,25	1 980,09
84			9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 375,50
85	22	R	977211111	Rezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm	m	1,000	1 375,50	1 375,50
86				1"řezání panelu		1,000		
87				Součet		1,000		
88			998	Přesun hmot				56 860,28
89	23	R	998322011	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m	t	146,009	389,43	56 860,28
90				Celkem				400 000,00

	A	B	C	D	E	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	R
1																
2	KRYCI LIST ROZPOCTU															
3																
4																
5	Název stavby	3_Rozpočet -Rybník Dolní Oleška, k.ú.Budiškovice (23-1114)										JKSO				
6	Název objektu	bezpečnostní přeliv										EČO				
7												Místo				
8												IČO		DiČ		
9	Objednatel															
10	Projektant															
11	Zhotovitel															
12	Zpracoval															
13																
14	Rozpočet číslo				Dne				CZ-CPV							
15					03.04.2024				CZ-CPA							
16																
17	Měrné a účelové jednotky															
18	Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.					
19	0		0,00		0		0,00		0		0,00					
20	Rozpočtové náklady v CZK															
21	A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby							
22	1	HSV	Dodávky	423 465,20	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště	0,00					
23	2		Montáž	376 534,80	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce	0,00					
24	3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy	0,00					
25	4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy	0,00					
26	5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN	0,00					
27	6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu	0,00					
28	7	ZRN (ř. 1-6)		800 000,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)	0,00					
29	20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady	0,00					
30	Projektant, Zhotovitel, Objednatel										D Celkem bez DPH		800 000,00			
31											DPH		%			
32											snížená		12,0			
33											základní		21,0			
34											Cena s DPH		968 000,00			
35											E Přípočty a odpočty					
36											Dodá zadavatel		0,00			
37											Klouzavá doložka		0,00			
38											Zvýhodnění		0,00			

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR							
2	Stavba: 3_Rozpočet -Rybník Dolní Oleška, k.ú.Budiškovice (23-1114)							
3	Objekt: bezpečnostní přeliv							
4								
5								
6	Objednatel:							
7	Zhotovitel:							
8	Místo:							
	Zpracoval:							
	Datum: 3. 4. 2024							
10	Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
13			HSV	Práce a dodávky HSV				800 000,00
14		1		Zemní práce				96 933,72
15	1	R	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	77,400	105,13	8 137,06
16				77,4"PD část D - č.výkresu 17		77,400		
17				Součet		77,400		
18	2	R	124253101	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	128,150	79,83	10 230,21
19				128,15"PD část D - č.výkresu 2		128,150		
20				Součet		128,150		
21	3	R	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	24,250	601,56	14 587,83
22				(19*2+2*2)*0,5*1		21,000		
23				3*0,5*0,5		0,750		
24				5*0,5*1		2,500		
25				Součet"PD část D - č.výkresu 17		24,250		
26	4	R	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	229,800	47,90	11 007,42
27				77,4+128,15+24,25"položky dílu 1		229,800		
28				Součet		229,800		
29	5	R	171203111	Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 1:5	m3	229,800	230,51	52 971,20
30				77,4+128,15+24,25"položky dílu 1		229,800		
31				Součet		229,800		
32			3	Svislé a kompletní konstrukce				391 659,84
33	6	R	321321115	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř.	m3	52,635	4 081,61	214 835,54
34				17,35"práh A		17,350		
35				17,08"práh B		17,080		
36				3"příčné prahy		3,000		
37				1,5"práh C		1,500		
38				2,5"práh odtokového koryta od BP		2,500		
39				3,36"práh koryta toku		3,360		
40				(28,8+23,5)*0,15"lože pro dlažbu		7,845		
41				Součet"PD část D - č.výkresu 17		52,635		
42	7	R	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch	m2	56,500	882,67	49 870,86
43				(19+0,5)*2*0,5"práh A		19,500		
44				(19+0,5)*2*0,5"práh B		19,500		
45				2*4*0,5"příčné prahy		4,000		
46				(3+0,5)*2*0,5"práh C		3,500		
47				(5+0,5)*2*0,5"práh odtokového koryta od BP		5,500		
48				(4+0,5)*2*0,5"práh koryta toku		4,500		
49				Součet"PD část D - č.výkresu 17		56,500		
50	8	R	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění pl	m2	56,500	144,49	8 163,69
51				(19+0,5)*2*0,5"práh A		19,500		
52				(19+0,5)*2*0,5"práh B		19,500		

	A	B	C	D	E	F	G	H
54				(3+0,5)*2*0,5"práh C		3,600		
55				(5+0,5)*2*0,5"práh odtokového koryta od BP		5,500		
56				(4+0,5)*2*0,5"práh koryta toku		4,500		
57				Součet PD část D - č.výkresu 17		56,500		
58	9	R	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových taž	t	4,531	26 142,67	118 452,44
59				115*12*1,25*0,001"práh A		1,725		
60				114*12*1,25*0,001"práh B		1,710		
61				16,4*12*1,25*0,001"příčné prahy		0,246		
62				8,4*7,667*1,25*0,001"práh C		0,081		
63				14*7,667*1,25*0,001"práh odtokového koryta od BP		0,134		
64				14*7,667*1,25*0,001"práh koryta toku		0,134		
65				(28,8+23,5)*7,667*1,25*0,001"podklad pro dlažbu		0,501		
66				Součet PD část D - č.výkresu 17		4,531		
67	10	R	35050150R	Pevný bod - normace rybníku geodetickým nastřelovacím bodem	kus	1,000	337,31	337,31
68				1"PD část D - č.výkresu 17		1,000		
69				Součet		1,000		
70			4	Vodorovné konstrukce				246 272,42
71	11	R	462511270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	110,000	1 191,88	131 106,80
72				55*5*0,4"PD část D - č.výkresu 19		110,000		
73				Součet		110,000		
74	12	R	462519002	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m2	275,000	119,75	32 931,25
75				55*5"PD část D - č.výkresu 19		275,000		
76				Součet		275,000		
77	13	R	464511111	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu	m3	30,765	933,27	28 712,05
78				102,55*0,3"PD část D - č.výkresu 17		30,765		
79				Součet		30,765		
80	14	R	464531112	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm	m3	7,690	803,96	6 182,45
81				7,69"PD část D - č.výkresu 17		7,690		
82				Součet		7,690		
83	15	R	465513227	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm	m2	52,300	905,16	47 339,87
84				28,8+23,5"PD část D - č.výkresu 18		52,300		
85				Součet		52,300		
86			998	Přesun hmot				65 134,02
87	16	R	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	356,469	182,72	65 134,02
88				Celkem				800 000,00

	A	B	C	D	E	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	R	
1	KRYCI LIST ROZPOCTU																
2																	
3																	
4																	
5	Název stavby	3_Rozpočet -Rybník Dolní Oleška, k.ú.Budiškovice (23-1114)										JKSO					
6	Název objektu	vedlejší a ostatní ...										EČO					
7												Místo					
8												IČO	DIČ				
9	Objednatel																
10	Projektant																
11	Zhotovitel																
12	Zpracoval																
13																	
14		Rozpočet číslo				Dne				CZ-CPV							
15						03.04.2024				CZ-CPA							
16																	
17	Měrné a účelové jednotky																
18	Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.						
19	0		0,00		0		0,00		0		0,00						
20	Rozpočtové náklady v CZK																
21	A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby								
22	1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště			0,00					
23	2		Montáž	87 000,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce			0,00					
24	3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy			0,00					
25	4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy			0,00					
26	5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN			0,00					
27	6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu			0,00					
28	7	ZRN (ř. 1-6)		87 000,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)			0,00					
29	20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady			0,00					
30	Projektant, Zhotovitel, Objednatel										D Celkem bez DPH		87 000,00				
31											DPH		%	Základ daně	DPH celkem		
32											snížená		12,0	0,00		0,00	
33											základní		21,0	87 000,00		18 270,00	
34											Cena s DPH				105 270,00		
35											E Přípočty a odpočty						
36											Dodá zadavatel				0,00		
37											Klouzavá doložka				0,00		
38											Zvýhodnění				0,00		

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR							
2	Stavba: 3_Rozpočet -Rybník Dolní Oleška, k.ú.Budiškovice (23-1114)							
3	Objekt: vedlejší a ostatní ...							
4								
5	Objednatel:							
6	Zhotovitel:							
7	Místo:							
8	Zpracoval: Datum: 3. 4. 2024							
10	Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
13			VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				87 000,00
14			VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				80 000,00
15	1	R	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	...	1,000	5 000,00	5 000,00
16	2	R	012303000	Geodetické práce po výstavbě - geometrický plán	...	1,000	25 000,00	25 000,00
17	3	R	013254001	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	50 000,00	50 000,00
18			VRN3	Zařízení staveniště				1 000,00
19	4	R	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	1 000,00	1 000,00
20			VRN4	Inženýrská činnost				6 000,00
21	5	R	043154000	Zkoušky hutnické	...	1,000	5 000,00	5 000,00
22	6	R	049002001	Manipulační a provozní řád - aktualizace	...	1,000	500,00	500,00
23	7	R	049002002	Povodňový a havarijný řád - aktualizace	...	1,000	500,00	500,00
24				Celkem				87 000,00

Harmonogram stavby

Rybník Dolní Oleška, k.ú. Budíškovice – odbahnění, rekonstrukce hráze, výměna trubní výpusti, zřízení bezpečnostního přelivu a odtokového koryta

Květen 2024 - převzetí staveniště
Červen 2024 - nastokování sedimentu
Červenec 2024 - skládkování sedimentu v rybníční zátopě
Srpen 2024 - přemístění sedimentu na odvozová místa
Září 2024 - rozebírání hráze a její následné těsnění
Říjen 2024 - pokládka odtokového potrubí včetně stavidla
Listopad 2024 - vrstvení hráze
Prosinec 2024 - odvoz sedimentu na koncové místo (zemědělskou půdu)
Leden 2025 - odvoz sedimentu na koncové místo (zemědělskou půdu)
Únor 2025 - rozhrnutí a rozprostření sedimentu
Březen 2025 - stavba přelivu (zemní práce)
Duben 2025 - betonářské práce na přelivu
Květen 2025 - kamenování hráze
Červen 2025 - dorovnávací práce
Červenec 2025 - zaměření díla a drobné terénní úpravy
Srpen 2025 - dokončovací práce
Září 2025 - administrace a příprava na kolaudaci
Říjen 2025 - vyklizení staveniště

 Miroslav Zámečník
ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE
378 53 Kunžak 247
IČ: 74593382 DIČ: CZ8610231520
tel.: 723 718 966, 777 863 189

