



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO-01 - budova OK	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Stavební úpravy budovy OK v Hostkovicích	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Město Dačice	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	0	Zařízení staveniště	2 959
Z Dodávka celkem			
Z Montáž celkem	5 311		
R HSV celkem	179 282		
N PSV celkem	270 619		
ZRN celkem	455 212		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	455 212	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	458 171	VRN celkem	2 959

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : <i>JIDI POVAŘIL</i> Datum : <i>25.5.2015</i> Podpis:   JN stavitelství, s.r.o. Malý Pěčín 41, 380 01 Dačice IČ: 281 24 928, DIČ: CZ 28124928 mobil: 722 127 060	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	458 171,00 Kč
DPH	21 % činí :	96 216,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		554 387,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Stavební úpravy budovy OK v Hostkovicích
Objekt :	SO-01 - budova OK

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	43 219	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	84 535	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	10 958	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	9 734	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	2 485	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	2 886	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	8 246	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	17 219	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	153	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	31 811	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	4 321	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	136 771	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	1 745	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	2 196	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	69 736	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	3 732	0	0	0
781 Obklady keramické	0	13 430	0	0	0
784 Malby	0	6 724	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	5 311	0
CELKEM OBJEKT	179 282	270 619	0	5 311	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		0,7	455 212	2 959
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Stavební úpravy budovy OK v Hostkovicích
Objekt :	SO-01 - budova OK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342 25-4811.R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 150 mm	m2	14,51	521,00	7 559,71
2	342 25-4611.R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm	m2	4,29	401,00	1 720,29
3	314 23-1118.RAC	Komín keramický, jednopřůduchový DN 200 mm výška 6 m, nadstf. č. pref. plášť imitace zdiva	soubor	1,00	17 921,00	17 921,00
4	314 23-1119.RA0	Komín keramický, jednopřůduchový DN 200 mm příplatek za další 1m	m	2,30	6 581,00	15 136,30
5	319 20-1311.R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm pod věncovky	m2	6,25	141,00	881,25
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				43 218,55
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
6	416 02-1121.R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm	m2	14,82	501,00	7 424,82
7	417 23-7114.R00	Obezdní věnce broušenou věncovkou věncovky výšky 25 cm	m	41,80	131,00	5 475,80
8	417 32-1315.R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	4,15	2 581,00	10 711,15
9	417 36-1721.R00	Výztuž ztuž. pásů a věnců, ocel 10425 (BSt 500 S)	t	0,18	23 961,00	4 312,98
10	416 02-1122.R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 12,5 mm pož. odolnost REI-15	m2	102,60	511,00	52 428,60
11	317 94-4313.RT2	Válcované nosníky osazené do věnce včetně dodávky profilu I č.14	t	0,17	23 961,00	4 181,19
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				84 534,54
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
12	612 42-1331.R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	6,00	141,00	846,00
13	612 43-3111.R00	Omítka sanační vnitřní, malé zasolení, jednovrstvá	m2	11,37	411,00	4 673,07
14	612 45-1111.R00	Omítka vnitřní zdiva, MC, hrubá zatřená pod keramický obklad	m2	5,73	151,00	865,23
15	612 42-1637.R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	25,27	181,00	4 573,87
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				10 958,17
Díl: 64		Výplně otvorů				
16	642 94-2111.RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm	kus	1,00	1 011,00	1 011,00
17	642 94-2111.RU5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 16 cm	kus	1,00	1 171,00	1 171,00
18	611-61716	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 70x197 dýha Mahagon	kus	1,00	2 891,00	2 891,00
19	611-61786	Dveře vnitřní prosklené 1kř. 90x197 dýha Mahagon	kus	1,00	4 661,00	4 661,00
	Celkem za	64 Výplně otvorů				9 734,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
20	941 95-5002.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m pojízdné, montáž a demontáž	m2	35,00	71,00	2 485,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				2 485,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
21	962 30-0011.RA0	Bourání komínů z cihel s jedním průduchem	m	2,10	231,00	485,10
22	962 03-1133.R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	13,51	81,00	1 094,31
23	968 06-1112.R00	Vývěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	2,00	11,00	22,00
24	968 06-2456.R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	2,80	81,00	226,80
25	962 20-0041.RAA	Bourání okna ze sklobetonových tvárníc tloušťka 10 cm	m2	1,76	141,00	248,16
26	962 03-2231.R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	1,47	551,00	809,97
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				2 886,34
Díl: 97		Prorážení otvorů				
27	978 01-3191.R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	11,37	51,00	579,87
28	972 08-5391.R00	Vybourání otvoru podhledu rabc. pl. 0,25 m2 pro komínové těleso	kus	1,00	151,00	151,00
29	972 05-4311.R00	Vybourání mazanin a záklopu, pl. 0,25 m2, tl. 6 cm pro komínové těleso	kus	1,00	151,00	151,00
30	975 30-0020.RA0	Podchycení krovu do výšky 5,8 m víceřadové montáž a demontáž vč. zavětrování	m	20,40	361,00	7 364,40
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				8 246,27
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
31	999 28-1105.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	19,33	191,00	3 692,03
32	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m nakládká na kontejner	t	19,38	191,00	3 701,58
33	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	19,38	161,00	3 120,18

Položkový rozpočet

Stavba :	Stavební úpravy budovy OK v Hostkovicích
Objekt :	SO-01 - budova OK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
34	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (počítáno dalších 5 km)	t	96,90	11,00	1 065,90
35	979 99-0101.R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	19,38	291,00	5 639,58
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				17 219,27
Díl: 711		Izolace proti vodě				
36	711 14-0012.RA0	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, penetrace, pásy IPA 500 SH	m2	1,17	131,00	153,27
		Celkem za 711 Izolace proti vodě				153,27
Díl: 713		Izolace tepelné				
37	713 11-0010.RAC	Izolace tepelné stropu spodem z minerální vlny tloušťka 10 cm, dodávka a montáž	m2	14,82	141,00	2 089,62
38	713 10-0010.RAD	Izolace tepelné volně položené z minerální vlny tloušťka 12 cm, dodávka a montáž	m2	121,40	121,00	14 689,40
39	713 13-4211.RK3	Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů vč. dodávky parotěsné folie	m2	102,60	141,00	14 466,60
40	998 71-3101.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,88	642,00	564,96
		Celkem za 713 Izolace tepelné				31 810,58
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				
41	720 ...	Vnitřní vodovod a kanalizace dle PD dodávka a montáž - výkr. D-09	soubor	1,00	4 321,00	4 321,00
		Celkem za 720 Zdravotechnická instalace				4 321,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
42	762 81-1811.R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	121,40	21,00	2 549,40
43	762 84-1812.R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů s omítkou	m2	102,60	31,00	3 180,60
44	762 33-1811.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2	m	18,00	31,00	558,00
45	762 33-1812.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	12,00	41,00	492,00
46	762 33-1815.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů nad 450 cm2	m	43,00	51,00	2 193,00
47	762 82-2840.R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 540 cm2	m	112,90	51,00	5 757,90
48	762 71-2120.RT3	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 14/14	m	17,60	281,00	4 945,60
49	762 71-2110.RT5	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 10/12	m	26,50	191,00	5 061,50
50	762 71-2110.RT3	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, fošny 6/16	m	16,80	791,00	13 288,80
51	762 79-5000.R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	0,82	791,00	651,78
52	762 44-1111.RT2	Montáž podlahy z OSB desky, na hmoždinky včetně dodávky desky OSB tl. 18 mm	m2	5,84	211,00	1 232,24
53	612-20106	Nosníky POSI-JOIST dle PD - výkr. D-10 dodávka včetně impregnace	soubor	1,00	51 981,00	51 981,00
54	612-20107	Nosníky POSI-JOIST dle PD - výkr. D-10 kotevní materiál a prostředky	soubor	1,00	2 131,00	2 131,00
55	612-20108	Nosníky POSI-JOIST dle PD - výkr. D-10 montáž včetně zavětrování	soubor	1,00	15 521,00	15 521,00
56	762 81-1210.RT3	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	121,40	181,00	21 973,40
57	762 34-1913.R00	Výřezání otvorů střech, v latování pl. do 4 m2	m2	12,50	41,00	512,50
58	762 34-2913.RT2	Zalatování otvorů střech pl.do 4 m2, rozteč 32 cm latě 4/6 cm	m2	12,00	91,00	1 092,00
59	998 76-2102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	3,72	981,00	3 649,32
		Celkem za 762 Konstrukce tesařské				136 771,04
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
60	764 43-0010.RAD	Oplechování komína z Pz plechu rš 500 mm	m	2,60	671,00	1 744,60
		Celkem za 764 Konstrukce klempířské				1 744,60
Díl: 765		Krytiny tvrdé				
61	765 31-2813.R00	Demontáž krytiny betonové, na sucho, pro použití	m2	12,50	31,00	387,50
62	765 33-9211.R00	Montáž krytiny betonové, střech jednoduchých na sucho	m2	12,00	131,00	1 572,00
63	765 33-9925.R00	Přířezání a uchycení beton.tašek dráž. rovné	m	2,60	91,00	236,60
		Celkem za 765 Krytiny tvrdé				2 196,10
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
64	767 99-0010.RAB	Atypické ocelové konstrukce 5-10 kg/kus táhla, výztuhy, platle	kg	30,00	81,00	2 430,00
65	134-86320	Tyč průřezu HEA 220, hrubé, jakost oceli S 235	T	0,42	21 521,00	9 021,60
66	134-86330	Tyč průřezu HEA 260, hrubé, jakost oceli S 235	T	1,38	21 521,00	29 795,82
67	133-88130	Tyč průřezu HEA120, střední, jakost oceli S 235	T	0,24	21 521,00	5 259,73

Položkový rozpočet

Stavba :	Stavební úpravy budovy OK v Hostkovicích
Objekt :	SO-01 - budova OK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
69	998 76-7101.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	2,08	821,00	1 707,68
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				69 735,84
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				
70	766 67-0010.RA0	Okno plastové jednokřídlové 99 x 60 cm, otevíravé a sklápěcí, bílé	kus	1,00	3 421,00	3 421,00
71	766 67-0010.RA1	Okno plastové jednokřídlové pouze montáž, okno ve specifikaci	kus	1,00	311,00	311,00
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				3 732,00
Díl:	781	Obklady keramické				
72	781 90-0010.RA0	Odsekání obkladů vnitřních	m2	11,27	171,00	1 927,17
73	781 41-0014.RAB	Obklad vnitřní pórovinný 15 x 15 cm do tmele, vč. dodávky obkladů	m2	17,67	651,00	11 503,17
	Celkem za	781 Obklady keramické				13 430,34
Díl:	784	Malby				
74	784 19-1101.R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	160,10	11,00	1 761,10
75	784 19-5112.R00	Malba tekutá, bílá, 2 x	m2	160,10	31,00	4 963,10
	Celkem za	784 Malby				6 724,20
Díl:	M21	Elektromontáže				
76	M21 ...	Elektroinstalace dle PD dodávka a montáž - výkr. D-09	soubor	1,00	5 311,00	5 311,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				5 311,00