

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2015_11 Stavba: Splašková kanalizace pro bytové domy čp. 209 a 211, Dačice

KSO: CC-CZ: 20.9.2015 Datum: 20.9.2015
Místo: Dačice, u. Boženy němcové
Zadavatel: IČ: 00246476
Město Dačice DIČ: CZ00246476
Uchazeč: IČ: 28124928
JN stavitelství, s.r.o., Dačice - Malý Pěčín č. 41, PSČ 380 01 DIČ: CZ28124928
Projektant: IČ: Malý Pěčín 41, 380 01 Dačice
Mandelík Karel a t., Hejtman Zdeněk Ing. DIČ: mobil: 722 127 060



Cena bez DPH		339 481,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně
	21,00% 15,00%	339 481,00 0,00
Cena s DPH		V CZK 410 772,01

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 2015_11

Stavba: Splašková kanalizace pro bytové domy čp. 209 a 211, Dačice

Místo: Dačice, u. Boženy němcové

Zadavatel: Město Dačice

Uchazeč: JN stavitelství, s.r.o., Dačice - Malý Pěčín č. 41, PSČ 380 01

Datum: 20.09.2015

Projektant: Mandelík Karel a.t., Hejtmár

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 01	Splašková kanalizace	339 481,00	410 772,01	STA
SO 02	Vedlejší a ostatní náklady	20 000,00	24 200,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Splašková kanalizace pro bytové domy čp. 209 a 211, Dačice
Objekt:

SO 01 - Splašková kanalizace

KSO: Dačice, u. Boženy němcové
Místo:
Zadavatel: Město Dačice
Uchazeč: JN stavitelství, s.r.o., Dačice - Malý Pěčín č. 41, PSČ 380 01
Projektant: Mandelík Karel a.t., Hejtmán Zdeněk Ing.


JN stavitelství, s.r.o.
Malý Pěčín 41, 380 01 Dačice
IČ: 281 24 928, DIČ: CZ 28124928
mobil: 722 127 080

CC-CZ: 20.09.2015
Datum:
IČ: 00246476
DIČ: CZ00246476
IČ: 28124928
DIČ: CZ28124928
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		319 481,00
DPH základní snižená	Základ daně	319 481,00
	Sazba daně	21,00%
	Výše daně	67 091,01
		15,00%
		0,00
Cena s DPH		386 572,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace pro bytové domy čp. 209 a 211, Dačice

Objekt:

SO 01 - Splašková kanalizace

Místo:

Dačice, u. Boženy němčové

Zadavatel:

Město Dačice

Uchazeč:

JN stavitelství, s.r.o., Dačice - Malý Pěčín č. 41, PSČ 380 01

Datum:

20.09.2015

Projektant: Mandelík Karel a.t., Hej

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

319 481,00

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV 319 481,00

1 - Zemní práce	147 073,86
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 146,65
4 - Vodorovné konstrukce	9 710,34
5 - Komunikace pozemní	981,50
8 - Trubní vedení	142 465,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 522,50
997 - Přesun sutě	3 870,36
998 - Přesun hmot	9 710,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Splašková kanalizace pro bytové domy čp. 209 a 211, Dačice

Objekt: SO 01 - Splašková kanalizace

Místo: Dačice, u. Boženy němcové

Zadavatel: Město Dačice

Uchazeč: JN stavitelství, s.r.o., Dačice - Malý Pěčín č. 41, PSČ 380 01

Datum: 20.09.2015

Projektant: Mandelík Karel a.t., Hejtman Zdeněk Ing

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

319 481,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV					319 481,00	
D	1	Zemní práce					147 073,86	
1	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	6,500	41,00	266,50	
	PP		Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm					
	W		6,5*1"Zpevněná komunikace ze štěrku drceného tl 200 mm		6,500			
2	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	18,000	31,00	558,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravu prostředek záhonových		18,000			
	W		5*4+5*4"zrušení pískoviště bez náhrady					
3	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	3,000	181,00	543,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů					
4	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	8,460	321,00	2 715,66	CS ÚRS 2015 01
	PP		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny		8,460			
	W		(1,39*1*2)+(1,42*1*2*2)"Vedení NN, v.č. D.4.					
5	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	144,806	381,00	55 171,09	
	PP		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3					
	W		(1,46+1,93)/2*1*(25-0,5)+2*2*1,42"úsek Š3-Š2 + Š3, v.č. D.3.		47,208			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(1,93+2)/2*1*5-(2+1,3)/2*1*1,5+(1,3+1,62)/2*1*9"úsek Š2-Š1, v.č.D.3.		25,440			
			(1,62+2)/2*1*11"úsek Š1-Šst,v.č.D.3.		19,910			
			(1,3+1,39)/2*0,8*17,5"úsek Š5-Š4, v.č.D.4.		18,830			
			(1,39+1,42)/2*0,8*14,5"úsek Š4-Š3, v.č.D.4.		16,298			
			(1,54+1,93)/2*0,8*10"úsek Š6-Š2, v.č.D.4.		13,880			
			1,62*1*2"napojení u Š1, v.č.D.2.		3,240			
6	K	132201209	Příplatek za lepirost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	144,806	21,00	3 040,93	
PP								
7	K	151101101	Příplatek za teplost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m2	299,200	31,00	9 275,20	
PP								
Zřízení příložného pažení a rozeprění stěn rýh hl do 2 m								
Zřízení příložného pažení a rozeprění stěn rýh hl do 2 m								
(25+15,5+11+17,5+14,5+10)*2*1,6"v.č.D.3, D.4								
Součet								
299,200								
299,200								
8	K	151101111	Odstanění příložného pažení a rozeprění stěn rýh hl do 2 m	m2	299,200	21,00	6 283,20	
PP								
Odstanění příložného pažení a rozeprění stěn rýh hl do 2 m								
9	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	59,706	51,00	3 045,01	CS ÚRS 2015 01
PP								
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m								
144,806-(51,5*1*1+42*0,8*1)								
59,706								
10	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	49,042	121,00	5 934,08	CS ÚRS 2015 01
PP								
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m								
144,806-95,764"položky dílu 1								
49,042								
11	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	49,042	131,00	6 424,50	
PP								
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3								
144,806-95,764"položky dílu 1								
49,042								
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	49,042	21,00	1 029,88	
PP								
Uložení sypaniny na skládky								
144,806-95,764"položky dílu 1								
49,042								
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	98,084	51,00	5 002,28	
PP								
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)								
49,042*2								
98,084								
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	95,764	61,00	5 841,60	
PP								
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním								
144,806-35,033-8,51-1,125"položky dílu D1, D4								
100,138								
W								
-(1,62+1,93+1,39+1,3+1,54)*0,33)*2*3,14"odpočet objemů šachet D 600								
-2,660								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		-1,42*(0,62)^2*3,14*odpočet objemu Š3		-1,714			
	WV		Součet		95,764			
15	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	35,033	361,00	12 646,91	
	PP		Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu					
	WV		(25+15,5+11)*1*0,5-(0,15)^2*3,14*51,5^v.č.D.3.		22,112			
	WV		(32+10)*0,8*0,4-(0,1)^2*3,14*42^v.č.D.4.		12,121			
	WV		2*1*0,4^v.č.D.2., napojení Š1 na stávající potrubí		0,800			
	WV		Součet		35,033			
16	M	583413321	kamenivo drcené drobné frakce 0-4	t	70,066	291,00	20 389,21	
	PP		kamenivo drcené drobné frakce 0-4					
	WV		35,033*2 "Přepočtené koeficientem množství		70,066			
17	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	374,000	11,00	4 114,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Plošná úprava terénu v zeměmě tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/-50 do +/- 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	WV		93,5*4		374,000			
18	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	374,000	11,00	4 114,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	WV		93,5*4		374,000			
19	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	5,610	121,00	678,81	CS ÚRS 2015 01
	PP		osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg parková					
	WV		374*0,015 "Přepočtené koeficientem množství		5,610			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				3 146,65	
20	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci - kamerová prohlídka	m	51,500	61,10	3 146,65	CS ÚRS 2015 01
	PP		Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace					
	WV		51,5		51,500			
D	4		Vodorovné konstrukce				9 710,34	
21	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	8,510	821,00	6 986,71	
	PP		Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého					
	WV		42*0,8*0,1		3,360			
	WV		51,5*1*0,1		5,150			
22	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,125	2 421,00	2 723,63	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15		1,125			
VV			1,5*1,5*0,1*5"podkladní beton plast. šachet					
D	5		Komunikace pozemní				981,50	
23	K	566901123	Vyspravení podkladu po překopec ing sítí plochy do 15 m2 štěrkopískem tl. 200 mm	m2	6,500	151,00	981,50	CS ÚRS 2015 01
PP			Vyspravení podkladu po překopec inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a ztuhnutím štěrkopískem tl. 200 mm					
VV			6,5*1		6,500			
D	8		Trubní vedení				142 465,00	
24	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	42,000	121,00	5 082,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200					
VV			32*10		42,000			
25	M	286112660	trubka KGE M s hrdlem 200X5, 9X2M SN8KOEX,PVC	kus	1,000	451,00	451,00	CS ÚRS 2015 01
PP			trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) ČSN EN 13476 trubka KGE M s hrdlem, SN8 200x5,9x2 m					
26	M	286112670	trubka KGE M s hrdlem 200X5, 9X5M SN8KOEX,PVC	kus	8,000	951,00	7 608,00	CS ÚRS 2015 01
PP			trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) , ČSN EN 13476 trubka KGE M s hrdlem, SN8 200x5,9x5 m					
27	K	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	51,500	121,00	6 231,50	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300					
28	M	286113380	trubka kanalizace plastová KGE M-315x1000 mm SN8	kus	2,000	651,00	1 302,00	CS ÚRS 2015 01
PP			trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) trubky KGE M s hrdlem SN 8 KGE M-315x1000					
29	M	286113400	trubka kanalizace plastová KGE M-315x5000 mm SN8	kus	10,000	2 891,00	28 910,00	CS ÚRS 2015 01
PP			trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) trubky KGE M s hrdlem SN 8 KGE M-315x5000					
VV			10		10,000			
30	K	877375211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 300	kus	6,000	231,00	1 386,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu jednoosých DN 300					
VV			6		6,000			
31	M	286113750	koleno kanalizace plastové KGB 300x45°	kus	1,000	451,00	451,00	CS ÚRS 2015 01
PP			trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) kolena KGB KGB 300x45°					
VV			1		1,000			
32	M	286115120	redukce kanalizace plastová KGR 250/200	kus	1,000	251,00	251,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) redukce nesoušá KGR KGR 250/200					
33	M	286115140	redukce kanalizace plastová KGR 315/250	kus	1,000	551,00	551,00	CS ÚRS 2015 01
PP			trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) redukce nesoušá KGR KGR 315/250					
34	M	286115300	přechod z kameninového potrubí kanalizace na plastové KGUS DN 200	kus	1,000	551,00	551,00	CS ÚRS 2015 01
PP			trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) přechod kameninové potrubí na plast KGUS KGUS DN 200					
WV			1		1,000			
35	M	286117520	montážní mazivo KG - 250g	kus	1,000	51,00	51,00	CS ÚRS 2015 01
PP			trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) montážní mazivo KG 250g					
36	M	286174810	vložka šachtová, KG DN 200	kus	1,000	351,00	351,00	CS ÚRS 2015 01
PP			trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační podzemní systém kanalizační, vložka šachtová DN 200					
P			Poznámka k položce: Těsnění není zahrnuto v ceně tvarovek, nutno objednat zvlášť.					
37	M	286174830	vložka šachtová, KG DN 300	kus	1,000	751,00	751,00	CS ÚRS 2015 01
PP			trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační podzemní systém kanalizační, vložka šachtová DN 300					
P			Poznámka k položce: Těsnění není zahrnuto v ceně tvarovek, nutno objednat zvlášť.					
38	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	1 291,00	2 582,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300					
39	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	51,500	31,00	1 596,50	CS ÚRS 2015 01
PP			Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350		51,500			
WV			51,5					
40	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	7 521,00	7 521,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložněním dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300					
41	M	592243050	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm	kus	1,000	851,00	851,00	CS ÚRS 2015 01
PP			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže šachetní TBS-Q.1 100/25 D 100 x 25 x 12					
WV			1"Tabulka šachet, šachta Š3		1,000			
42	M	592243150	deska betonová zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 100/62,5 x 16,5 cm	kus	1,000	3 151,00	3 151,00	CS ÚRS 2015 01
PP			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 100/62,5 x 16,5					
WV			1"Tabulka šachet, šachta Š3		1,000			
43	M	592243210	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm	kus	1,000	191,00	191,00	CS ÚRS 2015 01
PP			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi vyrovnávací prstence TBW-Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			1"Tabulka šachet, šachta Š3		1,000			
44	M	592243230	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm	kus	1,000	251,00	251,00	CS ÚRS 2015 01
PP			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtičky (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi vyrovnávací prstence TBW-Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10					
W			1"Tabulka šachet, šachta Š3		1,000			
45	M	592243370	dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q1 100 KOM tl. 15	kus	1,000	3 351,00	3 351,00	CS ÚRS 2015 01
PP			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtičky (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi dno šachty kanalizační přímé V - průměr odtoku TBZ-Q.1 100/60 V max.40 100 / 60 x 40					
W			1"Tabulka šachet, šachta Š3		1,000			
46	M	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	2,000	161,00	322,00	CS ÚRS 2015 01
PP			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtičky (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000					
W			2		2,000			
47	M	592246600	poklop šachtový B125 GU-B-1, bez odvětrání	kus	1,000	1 651,00	1 651,00	CS ÚRS 2015 01
PP			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtičky (betonové a železobetonové) poklopy šachtové poklop šachtový D2 /betonová vyplň+ litina/ D 400 - BEGU-B-1, bez odvětrání					
W			1"Tabulka šachet, šachta Š3		1,000			
48	K	894812316	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°	kus	3,000	3 951,00	11 853,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 průtočné 30 st.,60 st.,90 st.					
W			1"šachta Š4		1,000			
W			1"šachta Š5		1,000			
W			1"šachta Š6		1,000			
49	K	894812327	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/315 šachtové dno s přítokem tvaru T	kus	2,000	6 051,00	12 102,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/315 s přítokem tvaru T					
W			1"šachta Š1		1,000			
W			1"šachta Š2		1,000			
50	K	894812331	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm	kus	3,000	2 051,00	6 153,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm					
W			1"šachta Š4		1,000			
W			1"šachta Š5		1,000			
W			1"šachta Š6		1,000			
51	K	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	2,000	3 351,00	6 702,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		1"šachta Š1		1,000			
	W		1"šachta Š2		1,000			
52	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čisticí šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	5,000	101,00	505,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Revizní a čisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury					
	W		5"šachty Š1, 2, 4, 5, 6		5,000			
53	K	894812358	Revizní a čisticí šachta z PP DN 600 poklop litinový do 12,5 t s betonovým prstencem a adaptérem	kus	5,000	5 951,00	29 755,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Revizní a čisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 600 poklop (mříž) litinový pro zatížení od 1,5 t do 12,5 t s betonovým prstencem a adaptérem					
	W		5"šachty Š1, 2, 4, 5, 6		5,000			
							2 522,50	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
54	K	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	15,500	151,00	2 340,50	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm					
	W		6+7,5+2"vybourání části kanal. potrubí v místě osazení šachat Š5, Š6, Š1		15,500			
55	K	997002999	Zaslepení stávajícího potrubí	ks	2,000	91,00	182,00	
	PP		Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění					
	W		Součet		2,000			
							3 870,36	
D	997		Přesun sutě					
56	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	3,224	121,00	390,10	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
57	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot - 4 km	t	12,896	21,00	270,82	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	W		4*3,224		12,896			
58	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	3,224	121,00	390,10	CS ÚRS 2015 01
	PP		Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění					
59	K	997003999	Průraz do objektu, zabetonování, začistiění	ks	1,000	1 591,00	1 591,00	
	W		1"vybourání otvoru do šst pro napojení potrubí DN 300, začistiění		1,000			
60	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,224	381,00	1 228,34	
	PP		Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)					
							9 710,79	
D	998		Přesun hmot					
61	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	11,828	821,00	9 710,79	CS ÚRS 2015 01

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace
v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

PP

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Splašková kanalizace pro bytové domy čp. 209 a 211, Dačice
Objekt:


SO 02 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
Projektant:
Poznámka:

Dačice, u. Boženy němcové
Město Dačice
JN stavitelství, s.r.o. - Malý Pěčín č. 41, PSČ 380 01
Mandelík Karel a.t., Hejtman Zdeněk Ing.

CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

20.09.2015
00246476
CZ00246476
28124928
CZ28124928



JN stavitelství, s.r.o.
Malý Pěčín 41, 380 01 Dačice
IČ: 281 24 928 DIČ: CZ 28124928
mobil: 722 127 060

Cena bez DPH		20 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	20 000,00 0,00	21,00% 15,00%	4 200,00 0,00
Cena s DPH		V CZK	24 200,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace pro bytové domy čp. 209 a 211, Dačice

Objekt:

SO 02 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Dačice, u. Boženy němcové

Zadavatel:

Město Dačice

Uchazeč:

JN stavitelství, s.r.o., Dačice - Malý Pěčín č. 41, PSČ 380 01

Datum:

20.09.2015

Projektant:

Mandelík Karel a.t., Hej

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	20 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	20 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	12 100,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00
VRN5 - Finanční náklady	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	2 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace pro bytové domy čp. 209 a 211, Dačice

Objekt:

SO 02 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Dačice, u. Boženy němcové

Zadavatel:

Město Dačice

Uchazeč:

JN stavitelství, s.r.o., Dačice - Malý Pěčín č. 41, PSČ 380 01

Datum:

20.09.2015

Projektant:

Mandelík Karel a.t., Hejtman Zdeněk Ing

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupísu celkem

20 000,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce						
8	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení a vyměření objektů	kpl	1,000	2 200,00	2 200,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou						
9	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby - geodetické zaměření skutečného provedení, vyhotovení geometrického plánu 3x	kpl	1,000	3 100,00	3 100,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby						
10	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - geometrický plán věcných břemen	m	93,500	60,00	5 610,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě						
12	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	1 190,00	1 190,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby						

5 000,00

D	VRN3	Zařízení staveniště						
1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP		Zařízení staveniště						

0,00

D	VRN5	Finanční náklady						
2	K	052103000	Rezerva investora	kpl	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Finanční náklady finanční rezerva investora						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
D VRN7 Provozní vlivy								
3	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	0,00	0,00	
PP Provozní vlivy								
D VRN8 Přesun stavebních kapacit								
4	K	080001000	Další náklady na pracovníky	kpl	1,000	0,00	0,00	
PP Další náklady na pracovníky								
D VRN9 Ostatní náklady								
11	K	091003000	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000	2 900,00	2 900,00	CS ÚRS 2015 01
PP Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení								
							2 900,00	