

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Staré Hobzí - Stavební úpravy stávající vodovodní přípojky pro ČOV a obnova úseku stávající kanalizace
Objekt: Změnový list č. 6 - Úprava terénu v trase kanalizace

Objednatel:
Zhotovitel: LPJStav s.r.o.
Místo:

Zpracoval:
Datum: 16. 12. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1 Zemní práce							0,00	39 498,60	39 498,60	0,000	
1	001	171151112	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých	m3	86,200	203,00	0,00	17 498,60	17 498,60	0,00000	0,000
86,2 "zemní násyp v místě upravené trasy A - návoz, zásyp, hutnění					86,200						
2	R	181300012RAA	Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 200 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m	m2	200,000	110,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00000	0,000
vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.											
25*8 "úprava terénu (návoz) v místě trasy A					200,000						
Celkem							0,00	39 498,60	39 498,60	0,000	