

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Staré Hobzí - Stavební úpravy stávající vodovodní přípojky pro ČOV a obnova úseku stávající kanalizace
Objekt: Změnový list č. 5 - Odlehčovací komora

Objednatel:
Zhotovitel: LPJStav s.r.o.
Místo:

Zpracoval:
Datum: 25. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1 Zemní práce							15 500,00	49 632,00	65 132,00	0,000	
1	221	113107165	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	182,000	157,00	0,00	28 574,00	28 574,00	0,00000	0,000
13*14 "plocha pro jeřáb a zhutnění					182,000						
2		R6	Jádrový vývrt do OK, DN700	ks	2,000	7 750,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00000	0,000
3	R	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	8,000	150,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00000	0,000
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.											
(2*2)*2 " Odlehčovací komora - náhrada jílu (podklad)					8,000						
4	R	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	8,000	75,00	0,00	600,00	600,00	0,00000	0,000
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,											
(2*2)*2 " odlehčovací komora					8,000						
5	001	171151112	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých	m3	91,000	198,00	0,00	18 018,00	18 018,00	0,00000	0,000
(13*14)*0,5 "plocha pro jeřáb na složení OK					91,000						
6	R	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	8,000	155,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00000	0,000
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,											
((2*2)*4*0,5) " zásyp odlehčovací komory					8,000						
2 Základy a zvláštní zakládání							0,00	90,00	90,00	0,000	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Staré Hobzí - Stavební úpravy stávající vodovodní přípojky pro ČOV a obnova úseku stávající kanalizace
Objekt: Změnový list č. 5 - Odlehčovací komora

Objednatel:
Zhotovitel: LPJStav s.r.o.
Místo:

Zpracoval:
Datum: 25. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
7	R	215901101R00	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8	m2	9,000	10,00	0,00	90,00	90,00	0,00000	0,000
z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8					9,000						
(3*3)" OK					9,000						
4 Vodorovné konstrukce							58 240,00	1 417,50	59 657,50	0,000	
8	R	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3	1,350	1 050,00	0,00	1 417,50	1 417,50	0,00000	0,000
v otevřeném výkopu,					1,350						
(3*3)*0,15 "lože pod OK					1,350						
9		R3	Odlehčovací komora se stupadly	ks	1,000	44 040,00	44 040,00	0,00	44 040,00	0,00000	0,000
10		R4	Spádový beton 3500*1800*75	ks	1,000	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00000	0,000
1"příplatek k Prefa výrobku					1,000						
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot							37 485,00	44 552,00	82 037,00	0,000	
11	R	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	145,600	85,00	0,00	12 376,00	12 376,00	0,00000	0,000
včetně naložení na dopravní prostředek a složení,					145,600						
145,6 " doprava betonoveho recyklatu na stavbu, fr. 0/125 pro jeřáb					145,600						
Součet					145,600						
12		R5	Zákrytová deska s otvory 3900*1800*2300	ks	1,000	21 650,00	21 650,00	0,00	21 650,00	0,00000	0,000
1 "pro OK					1,000						
13	R	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	145,600	85,00	0,00	12 376,00	12 376,00	0,00000	0,000
včetně naložení na dopravní prostředek a složení,					145,600						
145,6 "doprava betonoveho recyklatu, fr.0/125 pro jeřáb					145,600						
14		R7	Těsnění butylrubber 32*38mm, 12mm	m	12,000	330,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00000	0,000
12 " pro OK					12,000						
15	R	R1	Jeřáb 100	hod	6,000	2 200,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Staré Hobzí - Stavební úpravy stávající vodovodní přípojky pro ČOV a obnova úseku stávající kanalizace
Objekt: Změnový list č. 5 - Odlehčovací komora

Objednatel:
Zhotovitel: LPJStav s.r.o.
Místo:

Zpracoval:
Datum: 25. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
2200 "pronájem jeřábu					6,000						
16		R8	Dopravné	ks	1,000	11 875,00	11 875,00	0,00	11 875,00	0,00000	0,000
17	R	R2	Doprava jeřábu	km	60,000	110,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00000	0,000

HSV

Práce a dodávky HSV

7 730,64

1 336,86

9 067,50

4,500

5

Komunikace pozemní

7 730,64

1 336,86

9 067,50

4,500

18	221	564871011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	18,000	376,00	5 431,14	1 336,86	6 768,00	0,00000	0,000
2*(3*3) "podklad pod OK, tl.50 cm"					18,000						
19	583	58344229	štěrkodrt' frakce 0/125	t	4,500	511,00	2 299,50	0,00	2 299,50	1,00000	4,500
0,5*(3*3) "podklad pod OK"					4,500						

S

Původní OK nahrazena na novou OK Prefa

14 120,00

-27 462,00

-13 342,00

0,312

20	R	S 001	Celoplošný ostřik tlak.vodou do 100bar s dezinfekcí	m2	-20,000	130,00	0,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00000	0,000
21	R	S 003	Mechanické odsekání nesoudržných částí, vč.likvidace a uložení suti na skl.	m2	-5,000	540,00	0,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00000	0,000
22	R	S 005	Vysokotlaký ostřik tlak max 2400bar	m2	-20,000	200,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00000	0,000
23	R	S 007	Chemické (mechanické) zbavení koroze a ošetření, obnaž.výztuže proti korozi; DOD+MTŽ	m	-4,000	228,00	0,00	-912,00	-912,00	0,00000	0,000
24	R	S 008	Hrubá reprofilace cement.maltou tl.25mm, DOD+MTŽ	m2	-5,000	490,00	0,00	-2 450,00	-2 450,00	0,00000	0,000
25	R	S 009	Polymersilikátová hydroizolační stěrka tl.3mm, DOD+MTŽ	m2	-20,000	430,00	0,00	-8 600,00	-8 600,00	0,00000	0,000
26	R	S 010	Rekrystalizační sjednocující silikát.nátěr, odstín šedý; vč.dodávky nátěr.hmoty	m2	-20,000	310,00	0,00	-6 200,00	-6 200,00	0,00000	0,000
27	552	55241003	poklop kanalizační betonový, litinový rám 160mm, D400 bez odvětrání	kus	2,000	7 060,00	14 120,00	0,00	14 120,00	0,15600	0,312
2" Odlehčovací komora					2,000						

Celkem

133 075,64

69 566,36

202 642,00

4,812