

POVRCH VOZOVKY

150
100
100
100
500

45 MPa

**SO-01.2.1 - NOVÉ ULUČNÍ VPUSTI
II. ETAPA**

VPUST Č4 - 7m² - celk. dl. řezané čáry - 6m'
demonťáž a znovumontáž silničního obrubníku - 2m'

VPUST Č5 - 6,5m² - celk. dl. řezané čáry - 5,6m'

- 40 MM - ACO 11
- SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE 0,5 KG/M2
- 70 MM - ACP 16
- 200 MM - ŠTĚRKODRŤ ŠD
- PLÁŇ ZHUTNIT Edef2 MIN. 45 MPa
- 500 MM - AKTIVNÍ ZÓNA - NÁSPYK Z VHDNÉ VYTĚŽENÉ ZEMINY (PŘÍPADNĚ DOVEZENÉHO MATERIÁLU O OBJ. HM. >1500KG/M3) HUTNĚNÉ PO VRSTVÁCH MOCNÝCH MAX. 200MM NA 100% PS
- DALŠÍ VRSTVY DLE VÝKRESU ULOŽENÍ POTRUBÍ

KRYT KOMUNIKACE BUDE ODŘÍZNUT S PŘESAHEM MIN. 300 MM NA KAŽDOU STRANU OD HRANY VÝKOPU. ZÁSYP BUDE PROVEDEN VHDNÝM MATERIÁLEM PRO HUTNĚNÍ. POSLEDNÍ DVĚ ŽIVIČNÉ VRSTVY ABS A OKH JE NUTNÉ PROVIZORNĚ NAHRADIT VRSTVOU PROSÍVKY, KTERÁ BUDE, Z DŮVODU DOHUTŇOVÁNÍ ZÁSYPU PROVOZEM, PRŮBĚŽNĚ DOSYPÁVÁNA PO DOBU MIN. 1 MĚSÍCE. PO DOHUTNĚNÍ ZÁSYPU PROVOZEM BUDE PROVIZORNÍ VRSTVA PROSÍVKY ODSTRANĚNA A KONEČNÁ OPRAVA (OKH+ABS) BUDE PROVEDENA NÁTĚROVOU TECHNOLOGIÍ SE ZADRČENÍM.

STYČNÉ SPÁRY V MÍSTĚ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KRYT VOZOVKY BUDOU OŠETŘENY VHDNOU ZÁLIVKOVOU HMOTOU - ŽIVIČNOU EMULZÍ.

240
150
30,60

POVRCH DLAŽBY

SO-01.2.1 - NOVÉ ULUČNÍ VPUSTI
II. ETAPA

VPUST č.5 - 8m2





- 40 - 60 MM - DLAŽBA
30 MM - KLADEČÍ VRSTVA 4 - 8 MM, POPŘ. 2 - 5 MM
100 - 150 MM - DRCENÉ KAMENIVO 8 - 16 MM
ŘÁDNÉ ZHTNĚNÝ ROSTLÝ TERÉN, PŘÍPADNĚ ZHTNĚNÝ NÁSYP
(VRSTVY HUTNIT PO VRSTVÁCH MAX. 100MM MOCNÝCH)

STÁVAJÍCÍ DLAŽBA BUDE ŠETRNE ODSTRANĚNA S PŘESAHEM MIN. 500 MM NA KAŽDOU STRANU OD HRANY VÝKOPU.
PO ZÁSYPY POTRUBNÍ RÝHY A POKLÁDCE NOVÝCH TECHNOLOGICKÝCH VRSTEV BUDE ZNOVU POUŽITA K FINÁLNÍ POKLÁDCE.

SO-01.2.1

VAK projekt s.r.o.

Kněžskodvorská 2544, 370 04 České Budějovice 3
Email.: vakprojekt@vakprojekt.cz, www.vakprojekt.cz

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	VEDOUČÍ ÚTVARU	KOPIE ČÍSLO
VOLDŘICH RADEK	VOLDŘICH RADEK	VOLDŘICH RADEK	ING. PUDIL JIŘÍ	
				
OKRES	JINDŘICHŮV HRADEC			STUPEŇ PROJEKTU
MÍSTO STAVBY	DOLNÍ NĚMČICE - DAČICE			PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
INVESTOR	MĚSTO DAČICE, KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE			PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)
NÁZEV AKCE	REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE DOLNÍ NĚMČICE			DATUM PROJEKTU
				III./2025
				FORMÁT VÝKRESU
				2x A4
STAVEBNÍ OBJEKT				MĚŘÍTKO
SO-01.2.1 - NOVÉ ULIČNÍ VPUSTI				1:10
OBSAH VÝKRESU	OPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH - II. ETAPA ULIČNÍ VPUSTI - ROK VÝSTAVBY 2026			Č. VÝKRESU
				D.20