

SO 101

HIP:	VP:	WAY project s.r.o. Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II tel.: 384 321 494, 384 327 505 email: wayproject@wayproject.cz		
Projektant: Ing. Michal Šedivý	Kontroloval: Richard Šindelář	Zodp. projektant: Ing. Michal Šedivý		
Stavebník: Město Dačice			Č. zakázky:	825
Obec: Dačice			Datum:	03/2016
Stavba: Parkovací plocha v ulici B. Němcové			Formát:	A4
			Měřítko:	
			Stupeň:	DSP, PDPS, ZDS
Příloha: Výkaz výměr			Číslo arch.: 15/15	Číslo přílohy: C 1.8

Výkaz výměr

výkop	[m ³]	213.46
dodatečný násyp	[m ³]	3.95
odhumusování tl. 100 mm	[m ²]	639.85
ohumusování v rovině tl. 100 mm	[m ²]	58.60
ohumusování ve svahu (násyp) tl. 100 mm	[m ²]	30.02
ohumusování ve svahu (zářez) tl. 100 mm	[m ²]	23.97
nová konstrukce chodníků	[m ²]	4.00
nová konstrukce vozovky	[m ²]	567.82
zpevnění z asfalt. recyklátu	[m ²]	21.00
bet. obrubník silniční	[m]	125.80
bet. obrubník chodníkový	[m]	59.10
bet. obrubník parkový	[m]	4.30
řezání asfaltového krytu tl. do 100 mm	[m]	21.30
rozebrání kce chodníku (tl. 0.2 m)	[m ²]	1.12
rozebrání kce vozovky (tl. 0.3 m)	[m ²]	9.20
bet. obrubník silniční (vytrhání)	[m]	3.60
vodorovné DZ V10b	[m]	88.00
společná manipulační plocha šířky 1.20m	[m]	4.40
vodorovné DZ V10f (invalida)	[ks]	2.00
nové svislé DZ	[ks]	4.00
sloupky pro svislé DZ	[ks]	2.00
drenáž DN100	[m]	44.50
smýcení stromu průměru do 300 mm	[ks]	1.00
smýcení stromu průměru do 500 mm	[ks]	7.00
smýcení stromu průměru do 700 mm	[ks]	2.00
odstranění keře	[m ²]	78.00
náhradní výsadba lípy srdčité (<i>Tilia cordata</i>)	[ks]	9.00
náhradní výsadba habr obecný (<i>Carpinus betulus</i>)	[ks]	9.00
plocha zpevnění asfaltovým recyklátem	[m ²]	21.04
vyšpravení rýhy z asfaltového betonu	[m ²]	9.19

Výkaz kubatur

staničení	výkop	násyp	dod. násyp	výkop	násyp	dod. násyp
[m]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ²]
VĚTEV "A"						
8.87	2.80	0.00	0.02			
				15.01	0.00	0.24
15.37	1.81	0.00	0.06			
				12.22	0.00	0.24
21.37	2.26	0.00	0.02			
VĚTEV "B"						
0.00	2.00	0.00	0.10			
				7.42	0.00	0.19
2.00	5.43	0.00	0.10			
				49.77	0.00	0.74
11.00	5.63	0.00	0.07			
				58.27	0.00	0.96
22.00	4.96	0.00	0.11			
				46.20	0.00	1.15
31.55	4.71	0.00	0.13			
				24.58	0.00	0.44
37.55	3.48	0.00	0.01			