

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen „smlouva“) mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Obec Staré Hobzí

Sídlo: Staré Hobzí 35, 378 31 Staré Hobzí
Zastoupený: Ing. Milanem Čermákem, starostou obce
IČO: 00247481
DIČ: CZ00247481
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0603170359/0800
Datová schránka: py3b78t
Č. sml. objednatele: D 01/2026
Osoby oprávněné jednat a podepisovat za objednatele ve věcech smluvních:
Ing. Milan Čermák, starosta obce, tel. +420 724 195 003
Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických a provádění stavby:
Ing. Milan Čermák, starosta obce, tel. +420 724 195 003
Miroslav Štefl, zastupitel obce
Osoba pověřená výkonem technického dozoru stavebníka:
bude určena v zápisu o předání staveniště

(dále jen „objednatel“ či „smluvní strana“)

Zhotovitel:

LPJStav s.r.o.

Sídlo: Horní Bolíkov 2, 378 53 Studená
Zápis v obchod. rejstříku: sp. zn. C 31998 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Osoba s oprávněním jednat: Lukáš Jebavý, jednatel
IČO: 14363216
DIČ: CZ14363216
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 6162884379/0800
Datová schránka: rm7repc
Osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele ve věcech smluvních:
Lukáš Jebavý, tel. +420 608 282 022
Petr Jebavý, tel. +420 777 032 422
Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech provádění díla:
Lukáš Jebavý, tel. +420 608 282 022

Stavbyvedoucí:

Ing. Jiří Křen, tel. +420 721 864 777

Zástupce stavbyvedoucího:

Lukáš Jebavý, tel. +420 608 282 022

(dále jen „zhotovitel“ či „smluvní strana“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“)

1. PREAMBULE

- 1.1 Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem **Staré Hobzí – rekonstrukce kanalizace a vodovodu, 1. část**, systémové číslo P25V00000041 (dále jen „zadávací řízení“ a „veřejná zakázka“) zadávané dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ZVZ“), v rámci kterého byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka zhotovitele (dále jen „nabídka zhotovitele“).
- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu držitelem všech příslušných živnostenských a dalších oprávnění potřebných pro provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas a za sjednanou cenu provedl dílo dle této smlouvy.
- 1.3 Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy, v době, čase, lhůtě a kvalitě dle této smlouvy, zejména proto, že:
- dílo bude prováděno v obydleném prostoru se značným dopadem na kvalitu bydlení a přístup k nemovitostem a provedení díla je nezbytné pro řádnou likvidaci splaškových vod a zásobování obyvatelstva pitnou vodou, a má tak značný dopad na kvalitu bydlení a životní prostředí obyvatel obce,
 - rekonstrukce vodohospodářských inženýrských sítí bude provádět za plného provozu těchto sítí,
 - dílo bude spolufinancováno z dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury“ a že **vyúčtování realizace díla musí objednatel předložit poskytovateli dotace nejpozději do 14. 7. 2026.** Zhotovitel se zavazuje plnit tuto smlouvu tak, aby nevytvořil překážky pro získání dotace.

Zhotovitel si je vědom těchto skutečností a bude plánovat a organizovat postup výstavby tak, aby podstatným způsobem nezhoršoval pohodu a kvalitu bydlení v dotčené lokalitě, dílo řádně a včas splnil, naplnil účel stavby a nevytvořil překážky pro získání dotace.

- 1.4 Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že rekonstrukce vodohospodářských inženýrských sítí bude provádět za provozu těchto sítí, a proto bude organizovat pracovní postupy tak, aby minimalizoval časy odstávek připojených nemovitostí.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost, na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo s názvem:

Staré Hobzí – rekonstrukce kanalizace a vodovodu vč. změny stavby před dokončením – I. etapa

za podmínek a v rozsahu daném:

- zadávacími podmínkami veřejné zakázky, tj. zejména požadavky a podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky (dále jen „zadávací dokumentace“),
- dokumentací pro zadání stavby „Staré Hobzí – rekonstrukce kanalizace a vodovodu vč. změny stavby před dokončením – I. etapa“ zpracovanou Radkem Škapou, IČO: 71808205, sídlo: Na Parkaně 143, 588 56 Telč, zodpovědný projektant: Ing. Martin Růžička, CSc., č. ČKAIT: 0101401 (dále jen „projektová dokumentace“),
- soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který v podobě položkového rozpočtu tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1,
- společným povolením vydaným Městským úřadem Dačice, odborem stavební úřad dne 4. 10. 2024 pod č. j. DACI/26767/OSÚ pro stavbu s názvem „Staré Hobzí – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“,
- rozhodnutím vydaným Městským úřadem Dačice, odborem stavební úřad dne 4. 9. 2025 pod č. j. R/2025/123082/6, kterým se povoluje změna záměru před dokončením, přičemž se jedná o záměr s názvem „Staré Hobzí – rekonstrukce kanalizace a vodovodu – změna stavby před dokončením“

(dále také „dílo“ či „stavba“).

Provedením díla se dle této smlouvy rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, dodávek, služeb a výkonů, kterých je třeba pro zahájení, provedení, řádné dokončení a předání díla k jeho užívání, včetně dodávek potřebných materiálů a provedení souvisejících služeb (např. dopravní značení, zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení přístupu, skládkovné, koordinace a kompletační činnost potřebná k provedení celé stavby apod.).

Zhotovitel prohlašuje, že se se všemi potřebnými dokumenty, včetně projektové dokumentace, důkladně seznámil.

Popis části 1 stavby, která je předmětem díla dle této smlouvy:

Jedná se o rekonstrukci a zčásti i novostavbu vodovodní a kanalizační sítě ve Starém Hobzí v úseku od č. p. 148 po náves (č. p. 38) dle projektové dokumentace pro část 1 stavby a související činnosti, práce, výkony, dodávky a služby nezbytné pro její provedení.

Součástí díla jsou dále zejména tyto činnosti, které provede zhotovitel:

- pasporty stavu všech nemovitých věcí a jejich částí sousedících s místem provádění stavby, a to zejména:
 - oplocení včetně podezdívek,
 - zděných staveb na sousedních pozemcích,

- povrchů sousedících pozemků,
 - pozemků soukromých vlastníků dotčených stavbami vodovodu a kanalizace, a to včetně doplňkových staveb na těchto pozemcích,
 - stavbou dotčených pozemních komunikací včetně přiléhajících ploch,
- a to pasport zpracovaný ke dni před zahájením stavebních prací a pasport zpracovaný ke dni po jejich skončení, kdy každý z nich bude obsahovat fotodokumentaci každé takové nemovité věci a textový popis jejího technického stavu s uvedením veškerých poruch, zachycující vždy aktuální stav ke dni zpracování pasportu; každý pasport zhotovitel předá objednateli 1x v listinné podobě a 1x elektronicky na CD/ DVD nebo USB flash disku,
- důsledné dodržování všech platných předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a v oblasti zabezpečení staveniště,
 - min. 3 dny před plánovaným zahájením prací zhotovitel prokazatelně seznámí vlastníky sousedních nemovitých věcí s postupem prací, nezbytnými omezeními a přesným časovým harmonogramem omezujících technologií a opatření a dohodne si s vlastníky pozemků dotčených stavbou termíny vstupu na tyto pozemky,
 - **předložení kladečského plánu potrubí a armatur objednateli k odsouhlasení, a to před jejich použitím na stavbě,**
 - **nejpozději 14 dní před provedením odstávky dodávky pitné vody zhotovitel projedná s objednatelem, který je současně provozovatelem vodohospodářské infrastruktury, délku trvání takové odstávky a podmínky jejího provedení,**
 - odvoz a zajištění skládky zemin, suti a vybouraných hmot, popř. dalších odpadů, a to včetně poplatku za uložení, přičemž doklady o jejich ekologické likvidaci, případně uložení na recyklační skládku, a další doklady požadované v této oblasti zhotovitel předá objednateli (podrobněji viz čl. 6. odst. 6.11 této smlouvy),
 - zajištění řádné koordinace při provádění díla, denní přítomnost stavbyvedoucího na stavbě, koordinace stavby s osobou pověřenou výkonem technického dozoru stavebníka a osobou vykonávající autorský dozor projektanta,
 - **před zakrytím vodovodního i kanalizačního potrubí zhotovitel provede jeho řádné geodetické zaměření, a to včetně přípojek na tato potrubí,**
 - průběžný denní úklid dotčených ploch místa stavby a přístupových cest k němu (podle stavu znečištění),
 - splnění podmínek vyplývajících ze společného povolení,
 - zajištění bezpečného pohybu osob v prostoru stavby a v jejím blízkém okolí (výstražné tabulky, ohrazení, výstražné pásy apod.),
 - zajištění bezpečného přístupu k sousedním nemovitým věcem,
 - zajištění zvláštního užívání komunikace a dočasného dopravního značení,
 - úklid a vyčištění dotčených prostor po skončení prací a uvedení pozemků dotčených stavbou nebo zařízením staveniště (včetně přístupových komunikací) do původního stavu, tj. do stavu zachyceného v pasportu zpracovaném ke dni před zahájením stavebních prací,

- zřízení, udržování a likvidaci zařízení staveniště,
- provedení potřebných zkoušek pro uvedení díla do provozu a ke kolaudaci díla, revizí apod.,
- zajištění fotodokumentace zakrývaných částí díla.

3. TERMÍNY A LHŮTA PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ

- 3.1 **Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 29. 5. 2026.** Součástí provedení díla je jeho předání a převzetí dle článku 7. této smlouvy.
- 3.2 **Zhotovitel zahájí provádění díla dne 2. 3. 2026.**
- 3.3 Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s věcným, časovým a finančním harmonogramem plnění, jenž je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.
- 3.4 Zhotovitel vyzve objednatele k předání staveniště alespoň 3 pracovní dny před zahájením provádění díla, a to e-mailem na adresu starosta@starehobzi.cz.
- 3.5 Smluvní strany se dohodly, že termíny, dobu a lhůtu pro provedení díla uvedené v odst. 3.1 tohoto článku smlouvy lze na základě písemného dodatku smlouvy podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v odůvodněných případech prodloužit či posunout v čase. Takovými důvody pro prodloužení lhůty plnění jsou klimatické podmínky prokazatelně nevhodné pro realizaci díla (nadměrné přemokření půdy znemožňující provádění zemních a výkopových prací atp.), působení vyšší moci dle článku 14. této smlouvy či další objektivní důvody na straně objednatele. O pozastavení stavebních prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek má objednatel právo rozhodnout jednostranným úkonem provedeným ve formě zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel se zavazuje takové rozhodnutí objednatele respektovat a podřídit se mu. V případě, že nastanou důvody pro prodloužení lhůty plnění dle tohoto odstavce, bude lhůta pro provedení díla prodloužena o tolik dní, kolik dní takové důvody prokazatelně trvaly, pokud se smluvní strany nedohodnou na prodloužení kratším.
- 3.6 Staveništěm dle této smlouvy jsou pozemky v k. ú. Staré Hobzí uvedené v projektové dokumentaci.
- 3.7 Staveniště zajistí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, zabezpečení, pořádek a čistotu po celou dobu provádění díla, v souladu s platnými právními předpisy. Totéž zhotovitel zabezpečí i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod. Zhotovitel je odpovědný za veškeré újmy způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle ustanovení o náhradě škody.
- 3.8 Zdroje energií a vody pro provádění díla si zhotovitel projedná samostatně s jejich správci. Při využití stávajících přípojek sítí pro odběry zařízení staveniště je zhotovitel povinen zajistit podružné měření těchto energií (elektro, voda) a jejich cenu uhradí vlastníkům přípojek dle skutečnosti.
- 3.9 Zhotovitel je povinen před započítím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádřeních jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené

škody na stávajícím potrubí, vedení, kabelech, zařízeních apod. nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.

- 3.10 Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního stavu nejpozději s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky není dílo provedeno a objednatel není povinen dílo převzít.
- 3.11 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků a osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 3.12 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré příslušné normy, technologické lhůty, předpisy ochrany životního prostředí, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy a veškeré právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv újma, nese ji a veškeré ve spojitosti s ní vzniklé náklady, zhotovitel.
- 3.13 Zhotovitel je povinen na výjezdu na silnici III. třídy č. 4086 realizovat technické opatření, kterým zamezí přenesení nečistot na tuto komunikaci, a neprodleně odstranit veškerá znečištění ploch mimo prostor staveniště, ke kterým dojde provozem zhotovitele. V případě, že tak zhotovitel neučiní ani po písemném upozornění objednatele nebo jeho zástupce nejpozději do 24 hodin, zaplatí zhotovitel objednateli **smluvní pokutu ve výši 0,05 %** z ujednané celkové ceny díla bez DPH (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý kalendářní den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv újma, zhotovitel je povinen ji nahradit.
- 3.14 Objednatel se zavazuje dílo řádně provedené v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu uvedenou v článku 4. této smlouvy.

4. CENA DÍLA

- 4.1 Cena díla je sjednána pro rozsah daný zadávací dokumentací a touto smlouvou jako cena konečná a nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla, s výjimkou případů ujednaných v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle položkového rozpočtu vzniklého vyplněním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1 (dále jen „položkový rozpočet“), a to v členění:

- 01a Rekonstrukce kanalizace – uznatelné náklady	1 172 020,30 Kč bez DPH
- 01b Rekonstrukce kanalizace – neuznatelné náklady	282 448,23 Kč bez DPH
- 02a Rekonstrukce vodovodních řadů – uznatelné náklady	890 343,32 Kč bez DPH
- 02b Rekonstrukce vodovodních řadů – neuznatelné náklady	375 646,87 Kč bez DPH
- Ostatní a vedlejší náklady	253 700,00 Kč bez DPH

Celková cena díla

2 978 158,72 Kč bez DPH

slovy: dva miliony devět set sedmdesát osm tisíc jedno sto padesát osm tisíc korun českých a sedmdesát dva haléře bez daně z přidané hodnoty.

V ceně díla jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy, zadávací dokumentace a nabídky zhotovitele, a dále veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla.

Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4.2 Změna ceny díla je možná pouze v následujících případech:

- a) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací, dodávek nebo služeb než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí (nebude požadovat provedení) některé práce nebo dodávky z díla;
- b) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh prací, dodávek nebo služeb než ty, které byly určeny zadávací dokumentací;
- c) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl jejich výskyt předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

4.3 Způsob ujednání změny ceny díla

Nastane-li některá z podmínek dle odst. 4.2 písm. a) až c) tohoto článku smlouvy, za kterých je možná změna ujednané ceny (dále také „vícepráce“ nebo „méněpráce“), budou změny předběžně smluvními stranami odsouhlaseny a budou zapsány do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis ve struktuře soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, včetně ocenění a vyhotovit změnový list s pořadovým číslem změny obsahující jejich výstižný popis.

Změnový list vč. soupisu prací pak zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení. Objednatel se k předloženému změnovému listu vyjádří nejpozději do 7 dnů. Zhotovitel může změny díla provést teprve po písemném odsouhlasení změnového listu objednatelem.

Pokud má v důsledku změny díla dojít k navýšení celkové ceny díla ujednané v odstavci 4.1 tohoto článku smlouvy, obě smluvní strany změnu písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě ve smyslu článku 15. odst. 15.1 této smlouvy.

Teprve po odsouhlasení změnového listu objednatelem, po uzavření dodatku mezi smluvními stranami, pokud je dle předchozích odstavců vyžadováno, a po provedení změny díla má zhotovitel právo na úhradu ceny takové změny.

Pokud zhotovitel provede změnu díla v rozporu s ustanoveními tohoto odstavce 4.3 smlouvy, má objednatel právo odmítnout její úhradu a zhotovitel odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou.

4.4 Postup ocenění změn díla

Vícepráce – zhotovitel provede kontrolovatelný soupis dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb s podrobným výpočtem doloženým případným popisem a zákresem do projektové dokumentace skutečného provedení. Dále zhotovitel provede ocenění jednotlivých položek soupisu dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb s použitím

stejných jednotkových cen jako v položkovém rozpočtu. V případě, že položkový rozpočet bude obsahovat stejné položky s rozdílnou jednotkovou cenou, bude pro stanovení ceny použita nejnižší z těchto jednotkových cen. Pokud v položkovém rozpočtu práce, dodávky či služby tvořící vícepráce nebudou obsaženy, zhotovitel doplní jednotkové ceny podle katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných ÚRS CZ a.s., platných v době provádění víceprací. Na ceny, které nejsou v katalogích popisů a směrných cen uvedeny, zhotovitel vytvoří rozborovou položku, kterou předloží k odsouhlasení objednateli. Teprve pokud objednatel odsouhlasí rozborové položky, může zhotovitel takto oceněné práce zahrnout do změnového listu.

Měněpráce – zhotovitel uvede skutečné množství měrných jednotek neprovedených prací, dodávek a služeb s použitím stejných jednotkových cen vč. specifikací, přesunů hmot (sutí) a přírážek jako v položkovém rozpočtu a stanoví tak skutečný rozsah a cenu neprovedených prací.

- 4.5 Změny díla budou vyúčtovány průběžně ve fakturách na základě řádně odsouhlasených změnových listů; v případě navýšení celkové ceny díla až po splnění podmínek dle článku 4. odst. 4.3 této smlouvy.
- 4.6 Za vícepráce pro účely této smlouvy nejsou považovány stavební práce, dodávky nebo služby, jejichž provedení je zahrnuto v zadávací dokumentaci a které nejsou z důvodů na straně zhotovitele zahrnuty v ceně díla.

5. FINANCOVÁNÍ

- 5.1 Cena díla, jehož provedení je předmětem této smlouvy, je mezi smluvními stranami ve výši bez daně z přidané hodnoty sjednána v článku 4. této smlouvy.
- 5.2 Cena díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, je ze strany objednatele splatná formou bezhotovostních převodů na bankovní účet zhotovitele na základě faktur – daňových dokladů – vystavených zhotovitelem pro objednatele.
- 5.3 V souvislosti s uplatňováním daně z přidané hodnoty se mezi smluvními stranami touto smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato smlouva, je souhrnem dílčích plnění, kterými se rozumí plnění, která se podle této smlouvy uskutečňují v níže sjednaných rozsazích a v níže sjednaných lhůtách takto:

Za dílčí plnění jsou považovány stavební práce, dodávky a služby provedené zhotovitelem vždy v průběhu běžného měsíce souhrnně na položkách specifikovaných v článku 4. odst. 4.1 této smlouvy takto:

- 01a Rekonstrukce kanalizace – uznatelné náklady,
- 01b Rekonstrukce kanalizace – neuznatelné náklady,
- 02a Rekonstrukce vodovodních řadů – uznatelné náklady,
- 02b Rekonstrukce vodovodních řadů – neuznatelné náklady,
- Ostatní a vedlejší náklady.

Tato dílčí plnění spočívají v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 a ve vztahu k těmto dílčím plněním je daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti.

- 5.4 Mezi smluvními stranami se pro potřeby tohoto článku smlouvy sjednává, že za běžný měsíc je považováno časové období, které začíná vždy šestým dnem daného kalendářního měsíce a končí vždy pátým dnem kalendářního měsíce následujícího po daném kalendářním měsíci. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného běžného měsíce.
- 5.5 Zhotovitel je povinen vždy do patnácti dnů od posledního dne daného běžného měsíce vyhotovit pro objednatele faktury – daňové doklady, a to zvlášť za každé z dílčích plnění. Takové daňové doklady budou deklarovat ceny jednotlivých dílčích plnění, tj. v souhrnu budou představovat cenu stavebních prací, dodávek a služeb provedených zhotovitelem dle této smlouvy vždy v průběhu daného běžného měsíce, přičemž v příloze každé takové faktury zhotovitel uvede:
- podrobný soupis položek dle položkového rozpočtu fakturovaných za plnění provedené v daném běžném měsíci,
 - počet měrných jednotek u každé takové položky, které byly v daném běžném měsíci provedeny,
 - cenu za měrnou jednotku dle položkového rozpočtu u každé z takových položek,
 - vypočtenou cenu za provedené plnění u každé z takových položek vzniklou vynásobením měrných jednotek, které byly v daném běžném měsíci provedeny, a příslušnou cenou za měrnou jednotku takových položek dle položkového rozpočtu,
 - celkovou cenu všech fakturovaných položek za plnění v daném běžném měsíci vzniklou součtem vypočtených cen jednotlivých fakturovaných položek.
- 5.6 Veškeré provedené změny požadované objednatelem nebo neprovedené práce budou pro potřeby fakturace doloženy soupisem stavebních prací, dodávek a služeb – změnovým listem, které budou odsouhlaseny podle článku 4. této smlouvy.
- 5.7 Cenu díla dle výše uvedeného zaplatí objednatel zhotoviteli až do částky odpovídající devadesáti procentům výše ceny. Zbývající část ceny je dohodou smluvních stran považována za pozastávku platby, přičemž právo na zaplacení této pozastávky vznikne zhotoviteli po odstranění všech vad ve smyslu této smlouvy, a to v třicetidenní lhůtě ode dne sepsání zápisu, který bude deklarovat odstranění všech vad.
- 5.8 Povinnost objednatele zaplatit je považována za splněnou dnem odepsání příslušné peněžní částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Údaje uvedené na faktuře budou odpovídat rozsahu skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelem.
- Zhotovitel není oprávněn do rozsahu skutečně provedených prací, tak, jak budou tyto fakturovány objednateli, zahrnout žádné práce neodsouhlasené dle předcházející věty.
- 5.9 Lhůta splatnosti faktur je mezi smluvními stranami sjednána na 30 dní ode dne doručení dané faktury objednateli.
- 5.10 Faktura musí kromě náležitostí vyžadovaných právními předpisy, zejména náležitostí daných ustanovením § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, obsahovat název díla a číslo smlouvy objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy. Jestliže faktura nebude mít náležitosti vyžadované právními

předpisy nebo náležitosti ujednané v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě. Vrácením faktury zhotoviteli se přeruší plynutí lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením řádně opravené faktury objednateli.

- 5.11 Při prodloužení objednatele se zaplacením ceny díla je objednatel povinen zaplatit úrok z prodloužení v zákonné výši.
- 5.12 Zhotovitel se zavazuje do 30 dnů od jejich uplatnění objednatelem bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které objednateli uloží správní či jiný orgán za porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření, způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem.
- 5.13 V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst takovou pohledávku proti pohledávce zhotovitele na úhradu ceny díla z kterékoliv faktury, resp. z více faktur (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty, náhrady škody nebo jiné majetkové sankce).
- 5.14 Mezi smluvními stranami se sjednává, že v případě nedostatku finančních prostředků na straně objednatele je objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli dočasné zastavení všech činností souvisejících s prováděním díla. Zhotovitel má v takovém případě právo na náhradu prokázaných nákladů z takového zastavení vzniklých.

Dále se v takovém případě smluvní strany zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě, kterým prodlouží lhůtu k provedení díla, přičemž se mezi smluvními stranami sjednává, že pokud v této věci nedojde k dohodě, bude lhůta k provedení díla prodloužena o stejnou dobu, po kterou trvalo zastavení prací.

6. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1 Objednatel v rámci zadávací dokumentace poskytl zhotoviteli následující doklady potřebné k provádění díla:
- společné povolení vydané Městským úřadem Dačice, odborem stavební úřad dne 4. 10. 2024 pod č. j. DACI/26767/OSÚ pro stavbu s názvem „Staré Hobzí – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“,
 - rozhodnutí vydané Městským úřadem Dačice, odborem stavební úřad dne 4. 9. 2025 pod č. j. R/2025/123082/6, kterým se povoluje změna záměru před dokončením, přičemž se jedná o záměr s názvem „Staré Hobzí – rekonstrukce kanalizace a vodovodu – změna stavby před dokončením“,
 - dokumentací pro zadání stavby „Staré Hobzí – rekonstrukce kanalizace a vodovodu vč. změny stavby před dokončením – I. etapa“ zpracovanou Radkem Škapou, IČO: 71808205, sídlo: Na Parkaně 143, 588 56 Telč, zodpovědný projektant: Ing. Martin Růžička, CSc., č. ČKAIT: 0101401.
- 6.2 Zhotovitel provede dílo samostatně a s odbornou péčí. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré příkazy objednatele týkající se provádění díla nebo upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

- 6.3 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. K projednání podstatných skutečností týkajících se plnění této smlouvy, ke kontrole celkového postupu stavby a postupu stavebních prací a dodržování jednotlivých termínů, dob a lhůt dle čl. 3. této smlouvy, dále také k projednání pro provedení díla potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem se uskuteční pravidelné kontrolní dny, které bude objednatel organizovat prostřednictvím osoby pověřené výkonem technického dozoru stavebníka podle potřeby stavby a na kterých bude zhotovitel informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.
- 6.4 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace předané objednatelem, které zjistil před zahájením prací na díle a v jejich průběhu.
- 6.5 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, zjistí-li při provádění díla nepředvídatelné skutečnosti a skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, které mohou mít vliv na další průběh provádění díla nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, popřípadě jiné nejasnosti.
- 6.6 Při provádění díla zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele zhotovitel použít jiné materiály, technologie nebo provést jiné změny proti této smlouvě, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady spojené s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat.
- 6.7 Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.
- 6.8 Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají požadovanou certifikaci, s tím, že tomuto závazku bude odpovídat též kvalita všech zhotovitelem prováděných prací. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů a výrobků. V případě zjištění, že materiály nebo výrobky nesplňují tyto požadavky, zhotovitel na své náklady provede okamžitou výměnu příslušných částí.
- 6.9 Zhotovitel se zavazuje, že dílo v rozsahu ujednaném v této smlouvě bude provedeno v souladu s právními předpisy, bude mít základní kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu, ČSN, EN, TP, technických kvalitativních podmínek staveb (dále také „TKP“), dle technických listů výrobců a dle technologických a montážních návodů výrobců.
- 6.10 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů a výrobků užitých k provedení díla.

Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění díla příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem.

V případě, že na vyžádání objednatele, nebo dotčeného orgánu státní správy takové doklady zhotovitel nepředloží, má dotčený orgán státní správy nebo osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech provádění stavby (dle této smlouvy) právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu provedení díla nebo na úhradu nákladů spojených s pozastavením prací.

- 6.11 Podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Při plnění předmětu této smlouvy zhotovitel přebírá veškeré závazky vyplývající z jeho činnosti ve smyslu zákona o životním prostředí a právních předpisů upravujících nakládání s odpady a je původcem odpadů dle § 5 zákona o odpadech. Přitom je zhotovitel povinen dodržovat předpisy na úseku ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je při předání díla povinen předložit objednateli doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu vzniklými při provádění díla. Takovými doklady jsou zejm.:

- kopie smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech,
- doklad o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Bez splnění podmínek uvedených v tomto odstavci smlouvy není dílo provedeno a objednatel není povinen dílo převzít.

- 6.12 Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na stavbě a musí být přístupný pro oprávněné osoby objednatele. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby, dle ustanovení § 10 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.

Objednatel a dotčené orgány státní správy jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Za objednatele jsou oprávněny do stavebního deníku provádět zápisy osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby, osoba pověřená výkonem technického dozoru stavebníka, a osoba provádějící výkon autorského dozoru projektanta.

- 6.13 K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří do 3 pracovních dnů, nebo nejpozději do objednatel stanoveného prodlouženého termínu. Toto ustanovení platí i v opačném vztahu, tj. zhotovitel – objednatel.
- 6.14 Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách dle přílohy č. 12 vyhl. č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. V den následující po provedení zápisu je zhotovitel povinen předložit na vyžádání osob oprávněných jednat za objednatele

ve věcech provádění stavby denní záznamy a odevzdat jim první kopii (průpis) stavebního deníku.

6.15 Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným jednat za objednatele ve věcech provádění stavby a osobám pověřeným výkonem technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta provádění kontroly, zejména:

- a. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby, osoba pověřená výkonem technického dozoru stavebníka a osoba vykonávající autorský dozor projektanta jsou oprávněni kontrolovat, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, rozhodnutími orgánů veřejné správy, touto smlouvou, obsahem nabídky zhotovitele, podle platných technických norem, technologických listů výrobců, zda jsou dodržovány bezpečnostní požadavky dle zák. č. 309/2006 Sb. a nař. vl. č. 591/2006 Sb., a zda je stavba prováděna v souladu s dalšími právními předpisy.
- b. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby, osoba pověřená výkonem technického dozoru stavebníka a osoba vykonávající autorský dozor projektanta jsou oprávněny kontrolovat zakrývané konstrukce, upozorňovat zápisem do stavebního deníku a do zápisů z kontrolních dnů na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění.
- c. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby jsou oprávněny přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad a kontrolovat plnění takové dohody.
- d. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby a osoba pověřená výkonem technického dozoru stavebníka jsou oprávněny žádat bezodkladnou nápravu zjištěných nedostatků nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na náhradu nákladů s přerušením spojených nebo na prodloužení termínu k provedení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednatelem vznikla.

Nerespektování požadavků výše uvedených osob ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k zastavení stavby až do doby zjednání nápravy.

Zastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. písemným příkazem doručeným zhotoviteli s uvedením důvodu, který vedl k zastavení stavby. Náklady související se zastavením stavby nese zhotovitel. V případě, že zhotovitel nesplní příkaz k zastavení stavby, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6.16 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí osoby uvedené v odst. 6.15 písm. a. tohoto článku smlouvy, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad.

6.17 **Zhotovitel je povinen průběžně zvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, alespoň tři pracovní dny před zakrytím.** Pozvání na kontrolu musí být učiněno e-mailem na adresu starosta@starehobzi.cz a na e-mailovou adresu osoby pověřené výkonem technického dozoru stavebníka, která bude uvedena v zápisu o předání staveniště, a současně zápisem do stavebního

deníku. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel.

- 6.18 Výkon kontroly nebo dozoru stavebníka (resp. objednatele) nad stavbou nebo účast objednatele na řízení o zakrytí prací podle této smlouvy nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné provedení díla, ani odpovědnosti ze záruky.
- 6.19 Pokud zhotovitel způsobí újmu objednateli nebo třetím osobám, je povinen bez zbytečného odkladu tuto újmu napravit uvedením do původního stavu, a není-li to možné, nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 6.20 Zhotovitel odpovídá i za újmu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel rovněž odpovídá za újmu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 6.21 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
- 6.22 Zhotovitel je povinen minimalizovat hlučnost a prašnost po celou dobu výstavby vhodnými technologickými postupy a vhodnou volbou strojního zařízení. Zhotovitel je povinen stavební práce a doprovodnou činnost související se stavbou provádět v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením.
- 6.23 V případě, že zhotovitel nepředá objednateli pasport zpracovaný před zahájením stavebních prací v souladu s ust. článku 2. odst. 2.1 této smlouvy, má osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech provádění stavby právo práce na díle pozastavit až do doby předložení takového pasportu, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu provedení díla nebo na úhradu nákladů spojených s pozastavením prací.
- 6.24 Zhotovitel se zavazuje poskytnout dle této smlouvy výlučně plnění nepodléhající mezinárodním sankcím dle příslušných právních předpisů platných a účinných k datu předání a převzetí plnění, prohlašuje, že není osobou, na kterou se vztahují takové mezinárodní sankce, a zavazuje se, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným, na které se vztahují takové mezinárodní sankce, nebo v jejich prospěch. V případě, že zhotovitel svůj závazek dle předchozí věty poruší nebo se jeho prohlášení dle předchozí věty ukáže být nepravdivým, je objednatel oprávněn takové plnění nepřevzít, požadovat náhradní plnění, které uvedeným mezinárodním sankcím nepodléhá, tuto smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody či újmy, která v důsledku toho objednateli vznikla.

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 7.1 Zhotovitel předá dílo objednateli po jeho provedení. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí kompletně provedeného díla elektronicky e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu **starosta@starehobzi.cz** nejméně 3 pracovní dny předem.
- 7.2 Objednatel převezme dílo, bude-li provedení objemu a jakost díla v souladu s touto smlouvou, v souladu s platnými právními a technickými normami, v souladu s technickou a montážní dokumentací výrobců a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci a doklady podle této smlouvy.
- 7.3 Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek dle ČSN, EN, TKP a TP, nutných k řádnému užívání celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele.
- 7.4 Zhotovitel je povinen zajistit a objednateli při předání díla předat veškeré atesty, certifikáty, revizní zprávy, zprávy a protokoly o provedených zkouškách stanovené právními předpisy a prohlášení o shodě a návody k zařízením. Dále zhotovitel předá objednateli:
- a. kompletní projektovou dokumentaci skutečného provedení díla se zakreslením všech odchylek nebo změn díla (ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a 1krát elektronicky na CD/DVD či USB flash disku),
 - b. fotodokumentaci zakrytých částí díla,
 - c. geodetické zaměření skutečného provedení díla (vč. všech částí vodovodního a kanalizačního potrubí vč. veškerých přípojek) oprávněnou osobou na podkladu katastrální mapy (ve 3 vyhotoveních v listinné formě a 1krát v digitální formě ve formátu .dgn),
 - d. vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, které bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře a obsahových náležitostech dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (vyhláška DTM), ve znění pozdějších předpisů, v aktuálně platné verzi jednotného výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM, a ověřeno autorizovaným zeměměřičským inženýrem; geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy; součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní; geodetická aktualizací dokumentace (GAD) se zpracovávány prvky technické infrastruktury bude předána v samostatných souborech dle příslušných skupin prvků dle přílohy č. 1 vyhlášky DTM; GAD základní prostorové situace (§ 4b odst. 4 písm. b) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů) bude zhotovitelem nahrána do informačního systému digitální mapy veřejné správy (IS DMVS); objednateli bude předán protokol o zpracovatelnosti dat v IS DMVS (identifikátor záznamu),
 - e. doklady o vytýčení stavby, doklady o vytýčení inženýrských sítí jejich správci, doklady o neporušenosti inženýrských sítí po skončení stavebních prací, stanoviska

Správy a údržby silnic Jihočeského kraje k provedeným pracím a prohlášení stavbyvedoucího k provedeným pracím,

- f. pasport stavu nemovitých věcí zpracovaný ke dni skončení stavebních prací dle článku 2. odst. 2.1 této smlouvy,
- g. další doklady nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu a k řádnému užívání díla. Takovým dokladem se výslovně rozumí i osvědčení dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru příslušném předmětu díla pro osobu stavbyvedoucího, který v rámci provádění díla zabezpečuje odborné vedení provádění stavby.

Případné nepředání shora uvedené dokumentace a dokladů může být považováno za vadu díla bránící převzetí díla objednatelem.

- 7.5 Objednatel může převzít dílo i v případě, že při převzetí bude mít dílo ojedinělé drobné vady, které dle objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje, poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém.
- 7.6 O průběhu a výsledku předání díla sepíší obě smluvní strany zápis, ve kterém určí lhůty k odstranění vad.
- 7.7 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do doby jeho provedení, čímž se rozumí i splnění povinnosti odstranit vady dle tohoto článku smlouvy.
- 7.8 Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla zjištěné při závěrečných kontrolních prohlídkách stavebními úřady, a to ve lhůtě určené v zápisu z takových prohlídek, a splnit podmínky stanovené pro získání příslušného povolení k užívání díla podle stavebního práva. O odstranění těchto vad smluvní strany sepíší zápis.

8. ZÁRUKY

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle této smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 8.2 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání **60 měsíců**.

Smluvní strany se dohodly pro případ výskytu vad díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady díla. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí provedeného díla. Záruční doba na reklamované části díla se prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady. Na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby zhotovitel poskytuje záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.

- 8.3 Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozději do 30 dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby.

- 8.4 Reklamací vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel datovou zprávou odeslanou do datové schránky zhotovitele nebo dopisem na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění reklamované vady neprodleně a vadu odstranit nejpozději do 10 dnů (v případě havarijního stavu nejpozději do 48 hodin), nedohodnou-li se smluvní strany jinak, od uplatnění reklamace objednatelem, a to i v případě, že reklamaci neuznává.

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

- 8.5 Jestliže zhotovitel neodstraní vady v termínech dle odstavce 8.4 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení provést práce na odstranění vad sám, pověřit jejich provedením třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 14 dnů od doručení faktury. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných objednatelem či třetí osobou.
- 8.6 Pokud zhotovitel nesplní povinnosti podle odstavce 8.1 až 8.5 tohoto článku smlouvy, nese zhotovitel odpovědnost za újmu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

9. SMLUVNÍ POKUTY

- 9.1 Jestliže zhotovitel nesplní závazek provést dílo ve lhůtě ujednané v článku 3. odst. 3.1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z celkové ceny díla** za každý započatý den prodlení, přičemž celková výše smluvní pokuty nepřekročí 50 % ceny díla dle této smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.
- 9.2 Pokud zhotovitel nesplní smlouvou ujednaný případně jinak dohodnutý termín odstranění vad v záruční době, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000 Kč** za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.
- 9.3 V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel porušil tuto smlouvu tím, že provádí dílo za použití poddodavatele:
- který není uveden v příloze č. 3 této smlouvy,
 - o němž objednateli nepředložil jednoznačnou identifikaci a čestné prohlášení dle čl. 13. odst. 13.5 této smlouvy, nebo
 - na kterého se vztahují mezinárodní sankce dle zák. č. dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon o mezinárodních sankcích“)

či za použití osob oprávněných jednat za zhotovitele ve věcech provádění díla, které nesplňují kritérium technické kvalifikace, které se na ně vztahuje v zadávací dokumentaci, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **50 000 Kč** za každé takové zjištěné porušení smlouvy, a to i opakovaně. Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.

- 9.4 Jestliže zhotovitel nepředá objednateli pasport dle článku 6. odst. 6.23 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč. Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.
- 9.5 Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v jakémkoliv dalším rozporu s touto smlouvou, vyjma těch již popsanych v odst. 9.1 až 9.4 tohoto článku smlouvy, a nesjedná nápravu, ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván k nápravě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 % z celkové ceny díla** za každý den porušení takové povinnosti a za každé porušení takové povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno. Objednatel má v případě rozporu dle tohoto odstavce rovněž právo odstoupit od této smlouvy.
- 9.6 Obě smluvní strany se vzájemnou dohodou mohou sankcí a smluvních pokut vzdát, i když na ně vznikne smluvní nárok. Dále obě smluvní strany prohlašují, že považují výši smluvních pokut dle této smlouvy za přiměřenou významu a hodnotě díla dle této smlouvy.

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

10.1 Na odstoupení od smlouvy se použijí ustanovení občanského zákoníku.

10.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž, pokud:

- bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, včetně případů, kdy byl na majetek zhotovitele vyhlášen konkurs, povoleno oddlužení nebo reorganizace nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku, nebo zhotovitel vstoupil do likvidace,
- před zahájením prací v případě nezajištění finančních prostředků potřebných k provádění díla,
- pokud zhotovitel postoupí závazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu jinému zhotoviteli,
- jestliže zhotovitel bude v prodlení s provedením díla delším než 20 kalendářních dnů,
- došlo k některému z případů uvedených v § 223 zákona o ZVZ (v takovém případě je objednatel rovněž oprávněn tuto smlouvu vypovědět); tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.

- 10.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením ceny díla podle této smlouvy delším než 30 kalendářních dní. Odstoupit může teprve poté, co na prodlení objednatele písemně upozornil a poskytl mu přiměřenou lhůtu k nápravě.
- 10.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.
- 10.5 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.
- 10.6 Pokud některá ze smluvních stran odstoupila od smlouvy, je zhotovitel povinen umožnit do 10 pracovních dnů pokračovat v provádění díla jinému zhotoviteli, zejména vyklizením staveniště, předáním nedokončeného díla a provedením nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování v provádění díla. V případě, že zhotovitel nesplní tuto povinnost, je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škodu, které objednateli v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly. V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy, bude zhotovitel již provedené nebo rozpracované práce na díle fakturovat objednateli ve výši skutečně vykonaných prací ke dni odstoupení od této smlouvy za ceny dle shora uvedené nabídky zhotovitele.
- 10.7 Pro náhradu škody platí ustanovení občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

11. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

- 11.1 Zhotovitel provede všechny práce ujednané ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas podle českých technických norem, platných obecně závazných právních předpisů a v souladu s požadavky orgánů veřejné správy a příkazy objednatele.
- 11.2 Ve vzájemných vztazích mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny touto smlouvou, se použije občanský zákoník, s tím, že se smluvní strany ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že ustanovení občanského zákoníku, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi.
- 11.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 11.4 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za práce prováděné jeho poddodavateli. Seznámí je se všemi dohodnutými podmínkami provádění prací, jakož i věcným, časovým a finančním harmonogramem plnění. Zhotovitel je povinen svého případného poddodavatele zavázat povinností respektovat práva objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je touto smlouvou zavázán sám.
- 11.5 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem stavby a že je schopen dílo v ujednaném rozsahu a kvalitě provést a předat jej objednateli ve stavu schopném užívání a bez vad.

Dále zhotovitel prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro provedení díla specifikovaného v této smlouvě.

11.6 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

11.7 Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1, § 1766 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.

12. SOCIÁLNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY PLNĚNÍ

12.1 Sociální aspekty

- a. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na provádění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na díle prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že objednatel zjistí jakékoli porušení legálního zaměstnávání či nedodržení pracovněprávních předpisů a odpovídajících podmínek práce včetně bezpečnosti práce, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý zjištěný případ.
- b. Zhotovitel je povinen v případě, že k plnění této smlouvy využije poddodavatele, zabezpečit v rámci férových podmínek v dodavatelském řetězci, aby smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této smlouvy o dílo, přiměřeně upravené k rozsahu a charakteru poddodávky. Požádá-li o to objednatel, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli ke kontrole smlouvy uzavřené s jeho poddodavateli, které věcně souvisí s plněním této smlouvy. V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel nesplnil povinnost zabezpečit podobné smluvní podmínky pro své poddodavatele (obdobné vůči smlouvě mezi objednatelem a zhotovitelem), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý zjištěný případ a pokud má být z takové smlouvy s poddodavatelem být dále plněno, nejpozději do 30 dnů od takového zjištění provést nápravu vadného stavu.
- c. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k provádění díla, a to vždy do 30 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. V případě, že zhotovitel nezajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům ve smyslu tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou opožděnou platbu těmto poddodavatelům.

13. PODMÍNKY ZMĚNY PODDODAVATELE

- 13.1 V případě, že zhotovitel hodlá pro plnění této smlouvy změnit poddodavatele uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, je zhotovitel povinen objednateli před takovou změnou předložit doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele ve stejném rozsahu, v jakém se na prokázání kvalifikace podílel původní poddodavatel.
- 13.2 Objednatel doklady předložené dle předchozího odstavce bez zbytečného odkladu přezkoumá a poskytne k nim zhotoviteli své stanovisko. V případě, že je toto stanovisko kladné, zhotovitel je oprávněn nového poddodavatele pro plnění smlouvy použít.
- 13.3 Zhotovitel není oprávněn plnit tu část předmětu plnění, ke které se vztahuje kvalifikace původního poddodavatele, sám bez odpovídající kvalifikace požadované v zadávacím řízení ani za použití nového poddodavatele bez takové odpovídající kvalifikace.
- 13.4 Zhotovitel v příloze č. 3 této smlouvy uvedl, které části plnění dle této smlouvy má v úmyslu zadat poddodavatelům. Poddodavatel není oprávněn svěřit realizaci jemu určené části plnění dle této smlouvy dalšímu subjektu.
- 13.5 Poddodavatel, který nebyl identifikován v příloze č. 3 této smlouvy, a jehož zhotovitel hodlá zapojit do plnění dle této smlouvy, musí být zhotovitelem jednoznačně identifikován před jeho zapojením do plnění dle této smlouvy, přičemž takovou identifikaci zhotovitel musí prokazatelně předložit objednateli, a to spolu se svým čestným prohlášením, že se nejedná o poddodavatele, na nějž se vztahují mezinárodní sankce dle zákona o mezinárodních sankcích. Bez předložení takové jednoznačné identifikace a čestného prohlášení zhotovitele se poddodavatel nesmí podílet na plnění dle této smlouvy. Zhotovitel je dle § 48a zákona o ZVZ povinen nahradit poddodavatele, na kterého se vztahují sankce dle uvedeného zákona.

14. VYŠŠÍ MOC

- 14.1 Smluvní strany nejsou odpovědné za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků způsobené vyšší mocí. Za vyšší moc se považují překážky vzniklé po uzavření smlouvy, které jsou mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné, vzniklé nezávisle na vůli smluvních stran, a které mají přímý vliv na plnění předmětu smlouvy, jako např. válka, epidemie, živelní katastrofa, generální stávka, všeobecný výpadek výroby kvůli nedostatku vstupních surovin či komponentů, důvody vyplývající z právních předpisů (např. nečinnost orgánů veřejné moci, rozhodnutí nadřízených orgánů či účinná opatření orgánů veřejné moci) atd. Za vyšší moc se naproti tomu nepovažuje zpoždění plnění poddodavatelů, výpadky médií, apod., pokud ty samy nebyly způsobeny vyšší mocí.
- 14.2 Působení vyšší moci na straně zhotovitele zakládá právo zhotovitele požadovat přiměřené prodloužení sjednané doby či lhůty plnění o dobu trvání překážky plnění a povinnost objednatele takovou změnu doby či lhůty plnění akceptovat. V takovém případě je však zhotovitel o působení vyšší moci a okolnostech bránících mu v plnění smlouvy objednatele informovat nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejich vzniku (pokud zhotovitel prokáže, že právě pro působení vyšší moci nebyl schopen uvedenou lhůtu dodržet, je povinen objednatele informovat o působení vyšší moci a okolnostech

bránících mu v plnění smlouvy bez zbytečného odkladu). Pokud by tak zhotovitel neučinil, nemůže se na působení vyšší moci odvolávat. V případě, že takové prodloužení nelze po objednateli spravedlivě požadovat, má objednatel právo od smlouvy odstoupit, nepřísluší mu však nárok na sankční plnění, které by mu jinak náleželo, či náležeť mohlo.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 15.1 Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou – dodatkem, který dohodnou a podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců smluvních stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzena jako dodatek ke smlouvě nebo jako nová smlouva.
- 15.2 Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně nebo prostřednictvím poštovní přepravy či obdobné služby. Za den doručení je považován třetí pracovní den po prokázaném odeslání písemnosti druhé smluvní straně, i když druhá smluvní strana zásilku obsahující písemnost z jakéhokoliv důvodu nepřevzme. Všechny písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy, pokud není dále v jednotlivých ustanoveních této smlouvy uvedeno jinak.
- 15.3 Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy mohou být rovněž doručovány do datové schránky smluvních stran. Pokud je doručováno prostřednictvím datové schránky, platí pro doručení postup stanovený právními předpisy platnými v době doručování.
- 15.4 Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy avšak netvořící její podstatnou náležitost je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelný od ostatních ustanovení této smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této smlouvy, smluvní strany se zavazují v rámci této smlouvy nahradit formou dodatku k této smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělený závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Pokud však jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy a tvořící její podstatnou náležitost je nebo kdykoliv se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, smluvní strany nahradí neplatný nebo nevymahatelný závazek v rámci nové smlouvy takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního závazku obsaženému v této smlouvě.
- 15.5 Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). V souvislosti s touto smlouvou je třeba plnit celou řadu zákonných povinností. Jedná se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů. Smluvní

stranou je veřejný subjekt, a proto osobní údaje mohou být zároveň předmětem žádosti o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo mohou být uveřejněny na profilu zadavatele. Při plnění těchto povinností dochází ke zpracování osobních údajů na základě titulu plnění právních povinností v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

- 15.6 Veškeré spory budou přednostně řešeny dohodou smluvních stran. Spory vzniklé mezi smluvními stranami z této smlouvy a v souvislosti s touto smlouvou budou řešeny přednostně vzájemnou dohodou stran a nedojde-li k dohodě, budou spory vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti se smlouvou řešeny výlučně obecnými soudy České republiky a podle českého práva. Smluvní strany dále ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají, že spory podle předchozí věty budou řešeny u soudu příslušného dle sídla objednatele.
- 15.7 Tato smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- 15.8 Tato smlouva se vyhotovuje a uzavírá elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální vyhotovení smlouvy podepsané kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „elektronické podpisy“).
- 15.9 Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 15.10 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle. Smlouvu si přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy ve smyslu odst. 15.8 tohoto článku smlouvy.
- 15.11 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích pozdějších dodatků podléhá uveřejnění na profilu zadavatele podle zákona o ZVZ. Uveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.
- 15.12 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran ve smyslu odst. 15.8 tohoto článku smlouvy. Datum podpisu této smlouvy se určuje z data připojených elektronických podpisů.
- 15.13 Za účelem vyloučení možných pochybností smluvní strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku (neúměrné zkrácení).
- 15.14 Vedle ustanovení občanského zákoníku, která se neužijí v důsledku odchylné dohody smluvních stran v této smlouvě, se na základě dohody smluvních stran dále neužijí následující ustanovení občanského zákoníku: § 1800 (adhezní smlouva, doložka čitelná

jen se zvláštními obtížemi, nesrozumitelná, pro slabší stranu zvláště nevýhodná), § 1805 odst. 2 (věřitel otálí s uplatněním práva, úroky narostly do výše jistiny, ztráta práva na další úroky do uplatnění práva u soudu) a § 2050 (nemožnost požadovat náhradu škody vedle smluvní pokuty).

15.15 Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.

15.16 Obec Staré Hobzí, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem obce Staré Hobzí na jeho 25. zasedání konaném dne 3. 2. 2026 pod č. usn. 4a/25Z/2026 nadpoloviční většinou hlasů všech členů zastupitelstva a tím byly ze strany obce Staré Hobzí splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost této smlouvy.

15.17 **Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:**

- Příloha č. 1 – Položkový rozpočet vzniklý vyplněním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
- Příloha č. 2 – Věcný, časový a finanční harmonogram plnění,
- Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů, které zhotovitel hodlá použít pro plnění smlouvy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Starém Hobzí

V Horním Bolíkově

.....
Ing. Milan Čermák
starosta obce
Obec Staré Hobzí
podepsáno elektronicky

.....
Lukáš Jebavý
jednatel
LPJStav s.r.o.
podepsáno elektronicky

REKAPITULACE STAVBY

Kód: H_03/2024c
Stavba: STARÉ HOBZÍ - REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU

KSO:
Místo: Staré Hobzí

Zadavatel:
Obec Staré Hobzí

Uchazeč:
LPJStav s.r.o.

Projektant:
Ing. Martin Růžička, CSc.

Zpracovatel:
WAY project s.r.o.

Poznámka:
Rozděleno na uznatelné a neuznatelné náklady.

CC-CZ:
Datum: 19.01.2026

IČ:
DIČ:

IČ: 14363216
DIČ: CZ14363216

IČ: 72095989
DIČ:

IČ: 63906601
DIČ:

Cena bez DPH			2 978 158,72
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	2 978 158,72	625 413,33
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 603 572,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

H_03/2024c

Stavba:

STARÉ HOBZÍ - REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU

Místo:

Staré Hobzí

Datum:

19.01.2026

Zadavatel:

Obec Staré Hobzí

Projektant:

Ing. Martin Růžička, CSc.

Uchazeč:

LPJStav s.r.o.

Zpracovatel:

WAY project s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 978 158,72	3 603 572,05
01a	Rekonstrukce kanalizace - uznatelné náklady	1 172 020,30	1 418 144,56
01b	Rekonstrukce kanalizace - neuznatelné náklady	286 448,23	346 602,36
02a	Rekonstrukce vodovodních řadů- uznatelné náklady	890 343,32	1 077 315,42
02b	Rekonstrukce vodovodních řadů- neuznatelné náklady	375 646,87	454 532,71
03	Ostatní a vedlejší náklady	253 700,00	306 977,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STARÉ HOBZÍ - REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU

Objekt:

01a - Rekonstrukce kanalizace - uznatelné náklady

KSO: 827 21 12
Místo: Staré Hobzí

CC-CZ:
Datum: 19.01.2026

Zadavatel:
Obec Staré Hobzí

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
LPJStav s.r.o.

IČ: 14363216
DIČ: CZ14363216

Projektant:
Ing. Martin Růžička, CSc.

IČ: 72095989
DIČ:

Zpracovatel:
WAY project s.r.o.

IČ: 63906601
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 172 020,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 172 020,30	21,00%	246 124,26
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 418 144,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STARÉ HOBZÍ - REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU
Objekt: 01a - Rekonstrukce kanalizace - uznatelné náklady

Místo: Staré Hobzí
Zadavatel: Obec Staré Hobzí
Uchazeč: LPJStav s.r.o.

Datum: 19.01.2026
Projektant: Ing. Martin Kuzicka,
ČS
Zpracovatel: WAY project s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 172 020,30
HSV - Práce a dodávky HSV	1 172 020,30
1 - Zemní práce	268 266,86
3 - Svislé a kompletní konstrukce	17 965,50
4 - Vodorovné konstrukce	36 901,30
5 - Komunikace pozemní	71 491,60
8 - Trubní vedení	689 909,71
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 664,20
997 - Přesun sutě	64 659,33
998 - Přesun hmot	8 161,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STARÉ HOBZÍ - REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU

Objekt: 01a - Rekonstrukce kanalizace - uznatelné náklady

Místo:	Staré Hobzí	Datum:	19.01.2026
Zadavatel:	Obec Staré Hobzí	Projektant:	ing. Martin Kuzicka,
Uchazeč:	LPJStav s.r.o.	Zpracovatel:	CS WAY project s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							1 172 020,30	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 172 020,30	
D	1	Zemní práce					268 266,86	
1	K	112101121	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm						
	VV	"strom jehličnatý prům. kmene do 30 cm, dle výk. výměr" 2					2,000	
2	K	112155215	Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene do 300 mm s naložením	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene do 300 mm						
	VV	"větví poražených stromů dle výk. výměr" 2					2,000	
	VV	včetně přepravy do 1 km na deponii stavebníka						
3	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm						
	VV	"strom jehličnatý prům. kmene do 30 cm, dle výk. výměr" 2					2,000	
4	K	113107523	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	153,200	112,00	17 158,40	CS ÚRS 2025 01
	PP	Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm						
	VV	odstranění podkladu kce vozovky MK v místech překopů tl. 0.3 m						
	VV	"dle výk. výměr" 146,80					146,800	
	VV	odstranění vozovky z kameniva (cesta u garáží) v místech překopů tl. 0.3 m						
	VV	"dle výk. výměr" 6,40					6,400	
	VV	Součet					153,200	
5	K	113107542	Odstranění podkladu živichných tl přes 50 do 100 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	146,800	92,00	13 505,60	CS ÚRS 2025 01
	PP	Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 živichných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm						
	VV	odstranění živ. krytu vozovky MK v místech překopů tl. 0.1 m						
	VV	"dle výk. výměr" 146,80					146,800	
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	2,000	73,00	146,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých						
	VV	"Vytrhání betonových obrubníků silničních stojatých dle výk. výměr" 2,0					2,000	
	VV	zpětně se osadí						
7	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min	hod	160,000	17,00	2 720,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min						
	VV	pro přečerpávání spodní vody a splaškových vod						
	VV	"uvažuje se 20 prac. dní po 8 hod" 20*8					160,000	
8	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	9,000	200,00	1 800,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm						
	VV	"potrubí plynovodu, dle výk. výměr" 5,0					5,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"potrubí vodovodu, dle výk. výměr" 4,0		4,000			
	VV		Součet		9,000			
9	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	19,200	35,00	672,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		"dle výkazu výměr" 19,20		19,200			
	VV		použije se pro zpětné ohumusování					
	VV		včetně manipulace v rámci staveniště					
10	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	172,505	343,00	59 169,22	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	VV		Těžitelnost uvažována 50% ve tř. 3 a 50% ve tř. 4					
	VV		"Pro kanalizaci dle výkazu výměr" 345,01*0,5		172,505			
	VV		těžitelnost vykazovat dle skutečnosti					
11	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	172,505	377,00	65 034,39	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3					
	VV		Těžitelnost uvažována 50% ve tř. 3 a 50% ve tř. 4					
	VV		"Pro kanalizaci dle výkazu výměr" 345,01*0,5		172,505			
	VV		těžitelnost vykazovat dle skutečnosti					
12	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	10,800	300,00	3 240,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
	VV		ztížená vykopávka - křížení - kabely NN, CETIN a pod.					
	VV		"dle výk. výměr 6.0 m, hl. 1.5 m, prům. š. 1.2 m" 6,0*1,5*1,2		10,800			
13	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	605,300	1,00	605,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m					
	VV		"pažení rýh dle výk. výměr" 605,30		605,300			
14	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	605,300	1,00	605,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m					
	VV		"dle osazení" 605,30		605,300			
15	K	162201415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,000	47,00	94,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm					
	VV		na deponii stavebníka do 1 km					
	VV		"strom jehličnatý prům. kmene do 30 cm, dle výk. výměr" 2		2,000			
16	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	2,000	47,00	94,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
	VV		na deponii stavebníka do 1 km					
	VV		"strom jehličnatý prům. kmene do 30 cm, dle výk. výměr" 2		2,000			
17	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	595,140	47,00	27 971,58	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	VV		uvažuje se pro přepravu zeminy pro zásyp na dočasnou deponii stavby a zpět na stavbu					
	VV		"zásyp dle výk. výměr" 297,57*2		595,140			
18	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	23,720	47,00	1 114,84	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		přebytečná zemina z výkopů, tř. 3					
	VV		uvažován odvoz na skládku do 11 km					
	VV		"dle výk. výměr" 23,72		23,720			
19	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	23,720	5,00	118,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		uvažován odvoz na skládku do 11 km					
	VV		"dle vodor. přemístění" 23,72*(11-10)		23,720			
20	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	23,720	47,00	1 114,84	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		přebytečná zemina z výkopů, tř. 4					
	VV		uvažován odvoz na skládku do 11 km					
	VV		"dle výk. výměr" 23,72		23,720			
21	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	23,720	5,00	118,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		uvažován odvoz na skládku do 11 km					
	VV		"dle vodor. přemístění" 23,72*(11-10)		23,720			
22	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	297,570	33,00	9 819,81	CS ÚRS 2025 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		uvažuje se pro naložení zeminy pro zásyp na dočasné deponii stavby					
	VV		"zásyp dle výk. výměr" 297,57		297,570			
23	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	85,392	31,00	2 647,15	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		"přebytečná zemina dle přepravy" 23,72*2*1,8		85,392			
24	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	211,780	160,00	33 884,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		zásyp uvažován zeminou z výkopu rýh					
	VV		"zásyp dle výk. výměr" 211,78		211,780			
25	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	85,790	175,00	15 013,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		obsyp potrubí kanalizace vytěženou zeminou					
	VV		"dle výk. výměr" 85,79		85,790			
26	K	175151109	Příplatek k ceně za prohození sypaniny strojně	m3	85,790	18,00	1 544,22	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obsypání potrubí strojně Příplatek k ceně za prohození sypaniny					
	VV		"dle obsypání potrubí vytěženou zeminou" 85,79		85,790			
27	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	19,200	65,00	1 248,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		"ohumusování v rovině tl.100 mm dle výk. výměr" 19,20		19,200			
28	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	19,200	10,00	192,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		"dle ohumusování v rovině dle výk. výměr" 19,20		19,200			
29	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,576	110,00	63,36	CS ÚRS 2025 01
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		dle ohumusování dle výk. výměr, cca 0.03 kg/m2					
	VV		19,20*0,03		0,576			
30	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	19,200	15,00	288,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
	VV		"uvažuje se pro plochy ohumusování v rovině dle výk. výměr" 19,20		19,200			
31	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	146,800	47,00	6 899,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	VV		na plochách výsavy koe vozovek					
	VV		"dle výk. výměr" 146,80		146,800			
32	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	1,920	200,00	384,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2					
	VV		uvažuje se 10x po 10 l na 1 m2 travnatých ploch					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		19,20*10*10*0,001		1,920			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				17 965,50	
33	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	171,100	105,00	17 965,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace					
	VV		kamerová prohlídka dle délky potrubí DN 300 a 400					
	VV		"dle výk. výměr" 34,80+136,3		171,100			
	D	4	Vodorovné konstrukce				36 901,30	
34	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	26,290	970,00	25 501,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	VV		lože pod potrubí kanalizace					
	VV		"dle výk. výměr" 26,29		26,290			
35	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm pod poklapy a mříže	kus	14,000	500,00	7 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm					
	VV		"dle tabulky šachet" 7+2+2+3		14,000			
36	M	59224185	<i>prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm</i>	kus	3,000	250,00	750,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm					
	VV		"dle tabulky šachet" 3		3,000			
37	M	59224176	<i>prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm</i>	kus	2,000	280,00	560,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm					
	VV		"dle tabulky šachet" 2		2,000			
38	M	59224187	<i>prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm</i>	kus	2,000	320,00	640,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm					
	VV		"dle tabulky šachet" 2		2,000			
39	M	59224188	<i>prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm</i>	kus	7,000	350,00	2 450,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm					
	VV		"dle tabulky šachet" 7		7,000			
	D	5	Komunikace pozemní				71 491,60	
40	K	564752111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 150 mm	m2	146,800	265,00	38 902,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		provizorní oprava vozovky MK					
	VV		"VŠ, tl. 15 cm, dle výk. výměr" 146,80		146,800			
41	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	146,800	222,00	32 589,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		provizorní oprava vozovky MK					
	VV		"ŠD 0/63, tl. 15 cm, dle výk. výměr" 146,80		146,800			
	D	8	Trubní vedení				689 909,71	
42	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400	m	99,900	110,00	10 989,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400					
	VV		odstranění st. potrubí z betonu DN300					
	VV		"dle výk. výměr" 99,90		99,900			
43	K	830391811	Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 205 do 400	m	64,500	130,00	8 385,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400					
	VV		odstranění st. potrubí z kameniny DN300					
	VV		"dle výk. výměr" 34,20		34,200			
	VV		odstranění st. potrubí z kameniny DN400					
	VV		"dle výk. výměr" 30,30		30,300			
	VV		Součet		64,500			
44	K	871365811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 150 do 250	m	35,300	30,00	1 059,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250					
	VV		odstranění st. potrubí kanalizace z PVC DN250					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dle výk. výměr" 35,30		35,300			
45	K	871395811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 250 do 400	m	36,400	55,00	2 002,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400					
	VV		odstranění st. potrubí kanalizace z PVC DN300					
	VV		"dle výk. výměr" 36,40		36,400			
46	K	871370420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 300	m	34,800	220,00	7 656,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 12 DN 300					
	VV		korugované potrubí z PP (duté žebro), DN300, SN 12					
	VV		"dle výk. výměr" 34,80		34,800			
47	M	28617269	trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000mm SN12	m	35,322	627,00	22 146,89	CS ÚRS 2025 01
	PP		trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000mm SN12					
	VV		"dle montáže potrubí" 34,80		34,800			
	VV		přičteno ztrátné 1.5%					
	VV		34,8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		35,322			
48	K	871390420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 400	m	136,300	250,00	34 075,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 12 DN 400					
	VV		korugované potrubí z PP (duté žebro), DN400, SN 12					
	VV		"dle výk. výměr" 136,30		136,300			
49	M	28617270	trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm SN12	m	138,345	956,00	132 257,82	CS ÚRS 2025 01
	PP		trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm SN12					
	VV		"dle montáže potrubí" 136,30		136,300			
	VV		přičteno ztrátné 1.5%					
	VV		136,3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		138,345			
50	K	877390420	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 400	kus	5,000	300,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo žebrovaného odboček DN 400					
	VV		"odbočky DN400/De200 dle výk. výměr" 5		5,000			
51	M	28617369	odbočka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 400/200	kus	5,000	1 530,00	7 650,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		odbočka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 400/200					
	VV		"dle montáže" 5		5,000			
52	M	28614782	zátka kanalizační plastová PP SN12 DN 200	kus	5,000	120,00	600,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		zátka kanalizační plastová PP SN12 DN 200					
	VV		"pro dočasné zaslepení odboček, 5 ks" 5		5,000			
53	K	890431851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3	m3	24,000	1 500,00	36 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prefabrikovaných skruží					
	VV		vybourání stávajících kanalizačních šachet					
	VV		"bere se cca 3.0 m3/šachtu" 8*3,0		24,000			
54	K	892372121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	6,000	420,00	2 520,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300					
	VV		"včetně ucpávek přípojek, 6 úseků" 6		6,000			
55	K	892392121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	7,000	360,00	2 520,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 400					
	VV		"včetně ucpávek přípojek, 7 úseků" 7		7,000			
56	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	3,000	6 500,00	19 500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložení dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300					
	VV		"dle výk. výměr a tab. šachet 3 ks" 3		3,000			
57	K	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 300 do 400 dno beton tř. C 25/30	kus	8,000	6 500,00	52 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložení dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 300 do 400					
	VV		"dle výk. výměr a tab. šachet 8 ks" 8		8,000			
58	M	59224350	dno betonové šachty kanalizační jednolitě 100x53x15cm	kus	2,000	10 800,00	21 600,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		dno betonové šachty kanalizační jednolitě 100x53x15cm					
	VV		"dle tabulky šachet dno TBZ-Q.1 100/535, 2 ks" 2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	M	59224352	dno betonové šachty kanalizační jednolitě 100x63x25cm	<i>kus</i>	4,000	12 900,00	51 600,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		dno betonové šachty kanalizační jednolitě 100x63x25cm					
	VV		"dle tabulky šachet dno TBZ-Q.1 100/635, 4 ks" 4		4,000			
60	M	59224339	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 100cm	<i>kus</i>	2,000	17 900,00	35 800,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 100cm					
	VV		"dle tabulky šachet dno TBZ-Q.1 100/100, 2 ks" 2		2,000			
61	M	59224356_r1	dno betonové šachty kanalizační jednolitě 100x1015x60cm	<i>kus</i>	1,000	17 900,00	17 900,00	
	PP		dno betonové šachty kanalizační jednolitě 100x1015x60cm					
	VV		"dle tabulky šachet dno TBZ-Q.1 100/1015, 1 ks" 1		1,000			
62	M	1133003_r3	Dno výšky 1200 mm přímé - VÝROBA NA ZAKÁZKU TBZ-Q.1 120/965	<i>kus</i>	2,000	30 800,00	61 600,00	
	PP		Dno výšky 1200 mm přímé - VÝROBA NA ZAKÁZKU TBZ-Q.1 120/965					
	VV		"dle tabulky šachet dno TBZ-Q.1 120/965, 2 ks" 2		2,000			
63	M	0006002OZ	Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů EMT DN 1000	<i>kus</i>	21,000	211,00	4 431,00	
	PP		Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů EMT DN 1000					
	VV		"dle tabulky šachet, 21 ks" 21		21,000			
64	M	0006003OZ	Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů EMT DN 1200	<i>kus</i>	4,000	512,00	2 048,00	
	PP		Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů EMT DN 1200					
	VV		"dle tabulky šachet, 4 ks" 4		4,000			
65	M	122129	Skruž TBS-Q.1 120/50	<i>kus</i>	2,000	8 990,00	17 980,00	
	PP		Skruž TBS-Q.1 120/50					
	VV		"dle tabulky šachet, 2 ks" 2		2,000			
66	M	1122121	Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/12	<i>kus</i>	4,000	3 050,00	12 200,00	
	PP		Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/12					
	VV		"dle tabulky šachet, 4 ks" 4		4,000			
67	M	1122101	Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/12	<i>kus</i>	4,000	1 300,00	5 200,00	
	PP		Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/12					
	VV		"dle tabulky šachet, 4 ks" 4		4,000			
68	M	1122111	Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/12	<i>kus</i>	4,000	2 440,00	9 760,00	
	PP		Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/12					
	VV		"dle tabulky šachet, 4 ks" 4		4,000			
69	M	1121104	Konus TBR-Q.1 100-63/58/12	<i>kus</i>	9,000	2 950,00	26 550,00	
	PP		Konus TBR-Q.1 100-63/58/12					
	VV		"dle tab. šachet" 9		9,000			
70	M	1121602	Deska zákrytová TZK-Q.1 120-63/17	<i>kus</i>	2,000	7 630,00	15 260,00	
	PP		Deska zákrytová TZK-Q.1 120-63/17					
	VV		"dle tab. šachet" 2		2,000			
71	K	899103211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	<i>kus</i>	8,000	300,00	2 400,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg					
	VV		"dle bourání kan. šachet, dle výk. výměr, 8 ks" 8		8,000			
72	K	899103112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	<i>kus</i>	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250					
	VV		"dle výk. výměr 1 ks" 1		1,000			
73	M	28661933_r4	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení C250	<i>kus</i>	1,000	3 670,00	3 670,00	
	PP		poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení C250					
	VV		"dle osazení" 1		1,000			
	VV		uvažovat poklopy s kloubem a zámkem					
74	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	<i>kus</i>	10,000	2 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600					
	VV		"poklopy revizních šachet dle výk. výměr" 10		10,000			
75	M	55241017	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz	<i>kus</i>	10,000	3 670,00	36 700,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dle osazení" 10		10,000			
	VV		uvažovat poklopy s kloubem a zámkem					
76	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	0,500	3 500,00	1 750,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 16/20					
	VV		v místech napojení potrubí do st. šachty					
	VV		včetně utěsnění spáry mezi potrubím stěnou šachty					
	VV		"uvažuje se cca 0,5 m3/napojení, dle výk. výměr" 0,5*1		0,500			
77	K	899643121	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop zřízení	m2	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu zřízení					
	VV		"pro obetonování potrubí, bere se cca" 1,0		1,000			
78	K	899643122	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop odstranění	m2	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu odstranění					
	VV		"dle zřízení" 1,0		1,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							14 664,20	
79	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu					
	VV		prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		osazení vyvouraných bet. silničních obrubníků do lože z betonu C20/25n XF3					
	VV		"dle výk. výměr" 2,0		2,000			
80	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	182,600	67,00	12 234,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	VV		"dle výkazu výměr" 182,6		182,600			
81	K	977151129	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 300 do 350 mm	m	0,200	8 400,00	1 680,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 mm					
	VV		pro napojení potrubí D 340/300 do stávající šachty					
	VV		"dle výk. výměr 1ks, dl. 0.2 m" 1*0,2		0,200			
82	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	2,000	25,00	50,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku					
	VV		na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních					
	VV		"vytrhaných obrubníků, dle výk. výměr" 2,0		2,000			
D 997 Přesun sutě							64 659,33	
83	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	67,408	47,00	3 168,18	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	VV		uvažován odvoz na skládku do 11 km					
	VV		"vybourané drcené kamenivo" 67,408		67,408			
84	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	674,080	5,00	3 370,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	VV		uvažován odvoz na skládku do 11 km					
	VV		"vybourané drcené kamenivo" 67,408*(11-1)		674,080			
	VV		Součet		674,080			
85	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	90,326	47,00	4 245,32	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	VV		uvažován odvoz na skládku do 11 km					
	VV		"vybouraný asfalt" 32,296		32,296			
	VV		"vybourané šachty" 14,40		14,400			
	VV		"vybourané potrubí z betonu" 31,968		31,968			
	VV		"vybourané potrubí z kameniny" 9,998		9,998			
	VV		"vybourané potrubí z plastů" 0,530+1,092		1,622			
	VV		"suť z jádrových vrtů" 0,042		0,042			
	VV		Součet		90,326			
86	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	903,260	5,00	4 516,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	VV		uvažován odvoz na skládku do 11 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"vybouraný asfalt" 32,296*(11-1)		322,960			
	VV		"vybourané šachty" 14,40*(11-1)		144,000			
	VV		"vybourané potrubí z betonu" 31,968*(11-1)		319,680			
	VV		"vybourané potrubí z kameniny" 9,998*(11-1)		99,980			
	VV		"vybourané potrubí z plastů" (0,530+1,092)*(11-1)		16,220			
	VV		"suť z jádrových vrtů" 0,042*(11-1)		0,420			
	VV		Součet		903,260			
87	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1,200	47,00	56,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	VV		na deponii do 1 km					
	VV		"poklopy" 1,20		1,200			
88	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	32,010	370,00	11 843,70	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	VV		"vybourané potrubí z betonu" 31,968		31,968			
	VV		"suť z jádrových vrtů" 0,042		0,042			
	VV		Součet		32,010			
89	K	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	14,400	370,00	5 328,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	VV		"vybourané šachty" 14,40		14,400			
90	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	32,296	670,00	21 638,32	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	VV		"vybouraný asfalt" 32,296		32,296			
91	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	67,408	31,00	2 089,65	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		"vybourané drcené kamenivo" 67,408		67,408			
92	K	997013607	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03	t	9,998	370,00	3 699,26	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03					
	VV		"vybourané potrubí z kameniny" 9,998		9,998			
93	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	1,622	2 900,00	4 703,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03					
	VV		"vybourané potrubí z plastů" 0,530+1,092		1,622			
D	998		Přesun hmot				8 161,80	
94	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	68,015	120,00	8 161,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
STARÉ HOBZÍ - REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU
Objekt:
01b - Rekonstrukce kanalizace - neuznatelné náklady

KSO: 827 21 12
Místo: Staré Hobzí

CC-CZ:
Datum: 19.01.2026

Zadavatel:
Obec Staré Hobzí

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
LPJStav s.r.o.

IČ: 14363216
DIČ: CZ14363216

Projektant:
Ing. Martin Růžička, CSc.

IČ: 72095989
DIČ:

Zpracovatel:
WAY project s.r.o.

IČ: 63906601
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			286 448,23
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	286 448,23	21,00%	60 154,13
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	346 602,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STARÉ HOBZÍ - REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU

Objekt: **01b - Rekonstrukce kanalizace - neuznatelné náklady**

Místo: Staré Hobzí
Zadavatel: Obec Staré Hobzí
Uchazeč: LPJStav s.r.o.

Datum: 19.01.2026
Projektant: ing. Ivařina Kuzická,
ČS
Zpracovatel: WAY project s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	286 448,23
HSV - Práce a dodávky HSV	286 448,23
1 - Zemní práce	92 730,09
3 - Svislé a kompletní konstrukce	11 282,40
4 - Vodorovné konstrukce	8 226,50
5 - Komunikace pozemní	31 925,28
8 - Trubní vedení	115 130,49
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 535,20
997 - Přesun sutě	14 426,11
998 - Přesun hmot	2 192,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STARÉ HOBZÍ - REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU

Objekt: 01b - Rekonstrukce kanalizace - neuznatelné náklady

Místo:Staré Hobzí

Zadavatel:Obec Staré Hobzí

Uchazeč:LPJStav s.r.o.

Datum:19.01.2026

Projektant:ing. Martin Kuzicka,

Zpracovatel:WAY project s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

286 448,23

DHSVPráce a dodávky HSV

D1Zemní práce

92 730,09

1	K	113106341	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší z betonových dlaždic strojně pl do 15 m2	m2	19,200	47,00	902,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek					
	VV		odstranění dlažby z chodníků v místech překopů					
	VV		"dle výk. výměr" 19,20		19,200			
2	K	113107413	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 200 do 300 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	19,200	112,00	2 150,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	VV		odstranění podkladu kce chodníků v místech překopů tl. 0.3 m					
	VV		"dle výk. výměr" 19,20		19,200			
3	K	113107523	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	20,640	112,00	2 311,68	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	VV		odstranění podkladu kce vozovky MK v místech překopů tl. 0.3 m					
	VV		"dle výk. výměr" 167,44-146,80		20,640			
4	K	113107542	Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	20,640	92,00	1 898,88	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
	VV		odstranění živ. krytu vozovky MK v místech překopů tl. 0.1 m					
	VV		"dle výk. výměr" 167,44-146,80		20,640			
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	17,700	73,00	1 292,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	VV		"Vytrhání betonových obrubníků silničních stojatých dle výk. výměr" 19,70-2,0		17,700			
	VV		zpětně se osadí					
6	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min	hod	80,000	17,00	1 360,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min					
	VV		pro přečerpávání spodní vody a splaškových vod					
	VV		"uvažuje se 10 prac. dní po 8 hod" 10*8		80,000			
7	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	7,400	200,00	1 480,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm					
	VV		"potrubí plynovodu, dle výk. výměr" 8,40-5,0		3,400			
	VV		"potrubí vodovodu, dle výk. výměr" 8,0-4,0		4,000			
	VV		Součet		7,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	22,480	35,00	786,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		"dle výkazu výměr" 41,68-19,20		22,480			
	VV		použije se pro zpětné ohumusování					
	VV		včetně manipulace v rámci staveniště					
9	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	58,120	343,00	19 935,16	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	VV		Těžitelnost uvažována 50% ve tř. 3 a 50% ve tř. 4					
	VV		"Pro kanalizaci dle výkazu výměr" (461,25-345,01)*0,5		58,120			
	VV		těžitelnost vykazovat dle skutečnosti					
10	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	58,120	377,00	21 911,24	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3					
	VV		Těžitelnost uvažována 50% ve tř. 3 a 50% ve tř. 4					
	VV		"Pro kanalizaci dle výkazu výměr" (461,25-345,01)*0,5		58,120			
	VV		těžitelnost vykazovat dle skutečnosti					
11	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	8,640	300,00	2 592,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
	VV		ztížená vykopávka - křížení - kabely NN, CETIN a pod.					
	VV		"dle výk. výměr 10.8 m, hl. 1.5 m, prům. š. 1.2 m" (10,8-6,0)*1,5*1,2		8,640			
12	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	319,350	1,00	319,35	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m					
	VV		"pažení rýh dle výk. výměr" 924,65-605,3		319,350			
13	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	319,350	1,00	319,35	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m					
	VV		"dle osazení" 924,65-605,3		319,350			
14	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	196,380	47,00	9 229,86	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	VV		uvažuje se pro přepravu zeminy pro zásyp na dočasnou deponii stavby a zpět na stavbu					
	VV		"zásyp dle výk. výměr" (395,76-297,57)*2		196,380			
15	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9,030	47,00	424,41	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		přebytečná zemina z výkopů, tř. 3					
	VV		uvažován odvoz na skládku do 11 km					
	VV		"dle výk. výměr" 32,75-23,72		9,030			
16	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	9,030	5,00	45,15	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		uvažován odvoz na skládku do 11 km					
	VV		"dle vodor. přemístění" (32,75-23,72)*(11-10)		9,030			
17	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	9,020	47,00	423,94	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		přebytečná zemina z výkopů, tř. 4					
	VV		uvažován odvoz na skládku do 11 km					
	VV		"dle výk. výměr" 32,74-23,72		9,020			
18	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	9,020	5,00	45,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		uvažován odvoz na skládku do 11 km					
	VV		"dle vodor. přemístění" (32,74-23,72)*(11-10)		9,020			
19	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	98,190	33,00	3 240,27	CS ÚRS 2025 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		uvažuje se pro naložení zeminy pro zásyp na dočasné deponii stavby					
	VV		"zásyp dle výk. výměr" 395,76-297,57		98,190			
20	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	32,490	31,00	1 007,19	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		"přebytečná zemina dle přepravy" (32,75+32,74-23,72-23,72)*1,8		32,490			
21	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	70,160	160,00	11 225,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		zásyp uvažován zeminou z výkopu rýh					
	VV		"zásyp dle výk. výměr" 281,94-211,78		70,160			
22	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	28,030	175,00	4 905,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		obsyp potrubí kanalizace vytěženou zeminou					
	VV		"dle výk. výměr" 113,82-85,79		28,030			
23	K	175151109	Příplatek k ceně za prohození sypaniny strojně	m3	28,030	18,00	504,54	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obsypání potrubí strojně Příplatek k ceně za prohození sypaniny					
	VV		"dle obsypání potrubí vytěženou zeminou" 113,82-85,79		28,030			
24	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	22,480	65,00	1 461,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		"ohumusování v rovině tl.100 mm dle výk. výměr" 41,68-19,2		22,480			
25	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	22,480	10,00	224,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		"dle ohumusování v rovině dle výk. výměr" 41,68-19,2		22,480			
26	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,674	110,00	74,14	CS ÚRS 2025 01
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		dle ohumusování dle výk. výměr, cca 0.03 kg/m2					
	VV		(41,68-19,2)*0,03		0,674			
27	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	22,480	15,00	337,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
	VV		"uvažuje se pro plochy ohumusování v rovině dle výk. výměr" 41,68-19,2		22,480			
28	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	39,840	47,00	1 872,48	CS ÚRS 2025 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	VV		na plochách výspravy kce vozovek					
	VV		"dle výk. výměr" 167,44-146,80+19,20		39,840			
29	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	2,248	200,00	449,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2					
	VV		uvažuje se 10x po 10 l na 1 m2 travnatých ploch					
	VV		(41,68-19,2)*10*10*0,001		2,248			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				11 282,40	
30	K	327313216	Opěrné zdi a valy z betonu prostého tř. C 16/20	m3	1,200	4 000,00	4 800,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Opěrné zdi a valy z betonu prostého bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 16/20					
	VV		"pro zřízení podezdívky, dle výk. výměr" 1,2		1,200			
31	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	10,000	500,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení					
	VV		"bednění podezdívky, dle výk. výměr" 10,0		10,000			
32	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	10,000	100,00	1 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dle zřízení" 10,0		10,000			
33	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	7,200	67,00	482,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace					
	VV		kamerová prohlídka dle délky potrubí DN 300					
	VV		"dle výk. výměr" 42,0-34,80		7,200			
	D	4	Vodorovné konstrukce				8 226,50	
34	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	7,870	950,00	7 476,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm					
	VV		lože pod potrubí kanalizace					
	VV		"dle výk. výměr" 34,16-26,29		7,870			
35	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm pod poklapy a mříže	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm					
	VV		"dle tabulky šachet" 1		1,000			
36	M	59224176	<i>prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm</i>	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm					
	VV		"dle tabulky šachet" 1		1,000			
	D	5	Komunikace pozemní				31 925,28	
37	K	564752111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 150 mm	m2	20,640	265,00	5 469,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		provizorní oprava vozovky MK					
	VV		"VŠ, tl. 15 cm, dle výk. výměr" 167,44-146,80		20,640			
38	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	20,640	222,00	4 582,08	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		provizorní oprava vozovky MK					
	VV		"ŠD 0/63, tl. 15 cm, dle výk. výměr" 167,44-146,80		20,640			
39	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	19,200	260,00	4 992,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		oprava překopů chodníku					
	VV		"ŠD 0/32, tl. 20 cm, dle výk. výměr" 19,20		19,200			
40	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	19,200	390,00	7 488,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2					
	VV		oprava překopů chodníku					
	VV		"dlaždice 0.3x0.3 m, dle výk. výměr" 19,20		19,200			
	VV		včetně lože					
41	M	59248005	<i>dlažba chodníková betonová 300x300mm tl 50mm přírodní</i>	m2	19,776	475,00	9 393,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		dlažba chodníková betonová 300x300mm tl 50mm přírodní					
	VV		"dle kladení, přičteno ztratné 3%" 19,20		19,200			
	VV		19,2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		19,776			
	D	8	Trubní vedení				115 130,49	
42	K	810351811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN do 200	m	35,500	110,00	3 905,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN do 200					
	VV		odstranění st. potrubí z betonu DN150					
	VV		"dle výk. výměr" 26,50		26,500			
	VV		odstranění st. potrubí z betonu DN200					
	VV		"dle výk. výměr" 9,0		9,000			
	VV		Součet		35,500			
43	K	830311811	Bourání stávajícího kameninového potrubí DN do 150	m	4,200	110,00	462,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN do 150					
	VV		odstranění st. potrubí z kameniny DN125					
	VV		"dle výk. výměr" 4,20		4,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	871275811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN 150	m	5,000	30,00	150,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN do 150					
	VV		odstranění st. potrubí z PVC DN150					
	VV		"dle výk. výměr" 5,0		5,000			
45	K	871365811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 150 do 250	m	23,600	30,00	708,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250					
	VV		odstranění st. potrubí z PVC DN200					
	VV		"dle výk. výměr" 23,60		23,600			
46	K	871270310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 125	m	3,900	130,00	507,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 125					
	VV		hladké potrubí z PP, DN125, SN 10					
	VV		"dle výk. výměr" 3,9		3,900			
47	M	28614202	<i>trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 125x500mm SN10</i>	<i>m</i>	<i>3,959</i>	<i>265,00</i>	<i>1 049,14</i>	<i>CS ÚRS 2025 01</i>
	PP		trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 125x500mm SN10					
	VV		"dle montáže potrubí" 3,90		3,900			
	VV		přičteno ztratiné 1.5%					
	VV		3,9*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		3,959			
48	K	871310320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 150	m	28,100	150,00	4 215,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 150					
	VV		hladké potrubí z PP, DN150, SN 12					
	VV		"dle výk. výměr" 28,10		28,100			
49	M	28614226	<i>trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 160x6000mm SN12</i>	<i>m</i>	<i>28,522</i>	<i>285,00</i>	<i>8 128,77</i>	<i>CS ÚRS 2025 01</i>
	PP		trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 160x6000mm SN12					
	VV		"dle montáže potrubí" 28,10		28,100			
	VV		přičteno ztratiné 1.5%					
	VV		28,1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		28,522			
50	K	871350320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 200	m	34,400	175,00	6 020,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 200					
	VV		hladké potrubí z PP, DN200, SN 12					
	VV		"dle výk. výměr" 34,40		34,400			
51	M	28614227	<i>trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 200x6000mm SN12</i>	<i>m</i>	<i>34,916</i>	<i>425,00</i>	<i>14 839,30</i>	<i>CS ÚRS 2025 01</i>
	PP		trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 200x6000mm SN12					
	VV		"dle montáže potrubí" 34,40		34,400			
	VV		přičteno ztratiné 1.5%					
	VV		34,4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		34,916			
52	K	871370420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 300	m	7,200	220,00	1 584,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 12 DN 300					
	VV		korugované potrubí z PP (duté žebro), DN300, SN 12					
	VV		"dle výk. výměr" 42,0-34,80		7,200			
53	M	28617269	<i>trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000mm SN12</i>	<i>m</i>	<i>7,308</i>	<i>647,00</i>	<i>4 728,28</i>	<i>CS ÚRS 2025 01</i>
	PP		trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000mm SN12					
	VV		"dle montáže potrubí" 42,0-34,80		7,200			
	VV		přičteno ztratiné 1.5%					
	VV		7,2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		7,308			
54	K	890431851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3	m3	3,000	1 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prefabrikovaných skruží					
	VV		vybourání stávajících kanalizačních šachet					
	VV		"bere se cca 3.0 m3/šachtu" 1*3,0		3,000			
55	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	2,000	6 500,00	13 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložním dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300					
	VV		"dle výk. výměr a tab. šachet 2 ks" 2		2,000			
56	M	59224350	<i>dno betonové šachty kanalizační jednolitě 100x53x15cm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>10 800,00</i>	<i>10 800,00</i>	<i>CS ÚRS 2025 01</i>
	PP		dno betonové šachty kanalizační jednolitě 100x53x15cm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dle tabulky šachet dno TBZ-Q.1 100/535, 3 ks" 1		1,000			
57	M	59224356_r2	<i>dno betonové šachty kanalizační jednolité 100x1067x60cm</i>	kus	1,000	17 900,00	17 900,00	
	PP		dno betonové šachty kanalizační jednolité 100x1067x60cm					
	VV		"dle tabulky šachet dno TBZ-Q.1 100/1067, 1 ks" 1		1,000			
58	M	0006002OZ	<i>Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů EMT DN 1000</i>	kus	4,000	211,00	844,00	
	PP		Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů EMT DN 1000					
	VV		"dle tabulky šachet, 25-21 ks" 25-21		4,000			
59	M	1122101	<i>Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/12</i>	kus	2,000	1 300,00	2 600,00	
	PP		Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/12					
	VV		"dle tabulky šachet, 2 ks" 2		2,000			
60	M	1121104	<i>Konus TBR-Q.1 100-63/58/12</i>	kus	2,000	2 950,00	5 900,00	
	PP		Konus TBR-Q.1 100-63/58/12					
	VV		"dle tab. šachet" 11-9		2,000			
61	K	899103211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně ráků, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg					
	VV		"dle bourání kan. šachet, dle výk. výměr, 1 ks" 1		1,000			
62	K	899103112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení B125, C250					
	VV		"dle výk. výměr 2-1 ks" 2-1		1,000			
63	M	28661933_r4	<i>poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení C250</i>	kus	1,000	3 670,00	3 670,00	
	PP		poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení C250					
	VV		"dle osazení, 1x s odvětráním" 1		1,000			
	VV		uvažovat poklopy s kloubem a zámkem					
64	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600					
	VV		"poklopy revizních šachet dle výk. výměr" 11-10		1,000			
65	M	55241017	<i>poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz</i>	kus	1,000	2 970,00	2 970,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz					
	VV		"dle osazení" 1		1,000			
	VV		uvažovat poklopy s kloubem a zámkem					
66	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	0,500	3 500,00	1 750,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 16/20					
	VV		v místech napojení potrubí do st. šachty					
	VV		včetně utěsnění spáry mezi potrubím stěnou šachty					
	VV		"uvažuje se cca 0,5 m3/napojení, dle výk. výměr" 0,5*1		0,500			
67	K	899643121	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop zřízení	m2	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu zřízení					
	VV		"pro obetonování potrubí, bere se cca" 1,0		1,000			
68	K	899643122	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop odstranění	m2	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu odstranění					
	VV		"dle zřízení" 1,0		1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 535,20	
69	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	17,700	350,00	6 195,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		osazení vyvouraných bet. silničních obrubníků do lože z betonu C20/25n XF3					
	VV		"dle výk. výměr" 19,70-2,0		17,700			
70	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	33,100	67,00	2 217,70	CS ÚRS 2025 01
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	VV		"dle výkazu výměr" 215,7-182,6		33,100			
71	K	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	1,200	1 200,00	1 440,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3					
	VV		"pro vybourání podezdívky, dle výk. výměr" 1,2		1,200			
72	K	977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 200 do 225 mm	m	0,200	1 200,00	240,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 225 mm					
	VV		pro napojení potrubí DN200 do stávající šachty					
	VV		"dle výk. výměr 1ks, dl. 0.2 m" 1*0,2		0,200			
73	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	17,700	25,00	442,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních					
	VV		"vytrhaných obrubníků, dle výk. výměr" 19,70-2,0		17,700			
	D	997	Přesun sutě				14 426,11	
74	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	18,682	47,00	878,05	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	VV		uvažován odvoz na skládku do 11 km					
	VV		"vybourané těžené kamenivo" 9,60		9,600			
	VV		"vybourané drcené kamenivo" 9,082		9,082			
	VV		Součet		18,682			
75	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	186,820	5,00	934,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	VV		uvažován odvoz na skládku do 11 km					
	VV		"vybourané těžené kamenivo" 9,60*(11-1)		96,000			
	VV		"vybourané drcené kamenivo" 9,082*(11-1)		90,820			
	VV		Součet		186,820			
76	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	20,785	47,00	976,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	VV		uvažován odvoz na skládku do 11 km					
	VV		"vybourané dlaždice" 4,896		4,896			
	VV		"vybouraný asfalt" 4,541		4,541			
	VV		"vybourané šachty" 1,80		1,800			
	VV		"vybourané potrubí z betonu" 6,39		6,390			
	VV		"vybourané potrubí z kameniny" 0,122		0,122			
	VV		"vybourané potrubí z plastů" 0,025+0,354		0,379			
	VV		"odstraněná podezdívka" 2,64		2,640			
	VV		"suť z jádrových vrtů" 0,017		0,017			
	VV		Součet		20,785			
77	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	207,850	5,00	1 039,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	VV		uvažován odvoz na skládku do 11 km					
	VV		"vybourané dlaždice" 4,896*(11-1)		48,960			
	VV		"vybouraný asfalt" 4,541*(11-1)		45,410			
	VV		"vybourané šachty" 1,80*(11-1)		18,000			
	VV		"vybourané potrubí z betonu" 6,39*(11-1)		63,900			
	VV		"vybourané potrubí z kameniny" 0,122*(11-1)		1,220			
	VV		"vybourané potrubí z plastů" (0,025+0,354)*(11-1)		3,790			
	VV		"odstraněná podezdívka" 2,64*(11-1)		26,400			
	VV		"suť z jádrových vrtů" 0,017*(11-1)		0,170			
	VV		Součet		207,850			
78	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,150	47,00	7,05	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	VV		na deponii do 1 km					
	VV		"poklopy" 0,15		0,150			
79	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	13,943	370,00	5 158,91	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	VV		"vybourané dlaždice" 4,896		4,896			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"vybourané potrubí z betonu" 6,39		6,390			
	VV		"odstraněná podezdívka" 2,64		2,640			
	VV		"suť z jádrových vrtů" 0,017		0,017			
	VV		Součet		13,943			
80	K	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	1,800	370,00	666,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	VV		"vybourané šachty" 1,80		1,800			
81	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	4,541	670,00	3 042,47	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	VV		"vybouraný asfalt" 4,541		4,541			
82	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	18,682	31,00	579,14	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		"vybourané těžené kamenivo" 9,6		9,600			
	VV		"vybourané drcené kamenivo" 9,082		9,082			
	VV		Součet		18,682			
83	K	997013607	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03	t	0,122	370,00	45,14	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03					
	VV		"vybourané potrubí z kameniny" 0,122		0,122			
84	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,379	2 900,00	1 099,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03					
	VV		"vybourané potrubí z plastů" 0,025+0,354		0,379			
	D	998	Přesun hmot				2 192,16	
85	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	18,268	120,00	2 192,16	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: STARÉ HOBZÍ - REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU
Objekt: 02a - Rekonstrukce vodovodních řadů- uznatelné náklady

KSO: 827 11 12
Místo: Staré Hobzí

CC-CZ:
Datum: 19.01.2026

Zadavatel:
Obec Staré Hobzí

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
LPJStav s.r.o.

IČ: 14363216
DIČ: CZ14363216

Projektant:
Ing. Martin Růžička, CSc.

IČ: 72095989
DIČ:

Zpracovatel:
WAY project s.r.o.

IČ: 63906601
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			890 343,32
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	890 343,32	21,00%	186 972,10
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 077 315,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STARÉ HOBZÍ - REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU

Objekt: **02a - Rekonstrukce vodovodních řadů- uznatelné náklady**

Místo: Staré Hobzí
Zadavatel: Obec Staré Hobzí
Uchazeč: LPJStav s.r.o.

Datum: 19.01.2026
Projektant: ing. Ivařina Kuzická,
ČS
Zpracovatel: WAY project s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	890 343,32
HSV - Práce a dodávky HSV	890 343,32
1 - Zemní práce	254 598,66
3 - Svislé a kompletní konstrukce	158 570,00
4 - Vodorovné konstrukce	33 905,10
5 - Komunikace pozemní	101 355,30
8 - Trubní vedení	260 101,03
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	42 782,00
997 - Přesun sutě	37 649,88
998 - Přesun hmot	1 381,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STARÉ HOBZÍ - REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU

Objekt: 02a - Rekonstrukce vodovodních řadů- uznatelné náklady

Místo:Staré Hobzí

Zadavatel:Obec Staré Hobzí

Uchazeč:LPJStav s.r.o.

Datum:19.01.2026

Projektant:ing. Ivan Hluzicka,

Zpracovatel:WAY project s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem890 343,32

DHSVPráce a dodávky HSV890 343,32

D1Zemní práce254 598,66

1	K	113107523	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	208,980	112,00	23 405,76	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	VV		odstranění kce vozovky v místech překopů					
	VV		odstranění vrstvy kameniva v tl. 30 cm - místní komunikace					
	VV		"dle výk. výměr" 208,98		208,980			
2	K	113107542	Odstranění podkladu živichných tl přes 50 do 100 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	208,980	92,00	19 226,16	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 živichných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
	VV		odstranění kce vozovky v místech překopů					
	VV		odstranění krytů živichných v tl. 10 cm - místní komunikace					
	VV		"dle výk. výměr" 208,98		208,980			
3	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min	hod	80,000	17,00	1 360,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min					
	VV		pro přečerpávání spodní vody					
	VV		"uvažuje se 10 prac. dní po 8 hod" 10*8		80,000			
4	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	7,600	200,00	1 520,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřeбенím hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm					
	VV		"potrubí plynovodu, dle výk. výměr" 7,60		7,600			
5	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm	m	5,500	200,00	1 100,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřeбенím hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm					
	VV		"potrubí kanalizace BT DN 300, dle výk. výměr" 4,4		4,400			
	VV		"potrubí kanalizace BT DN 400, dle výk. výměr" 1,1		1,100			
	VV		Součet		5,500			
6	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	133,775	343,00	45 884,83	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	VV		Těžitelnost uvažována 50% ve tř. 3 a 50% ve tř. 4					
	VV		"Pro vodovodní řady dle výkazu výměr" 267,55*0,5		133,775			
	VV		těžitelnost vykazovat dle skutečnosti					
7	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	133,775	377,00	50 433,18	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Těžitelnost uvažována 50% ve tř. 3 a 50% ve tř. 4					
	VV		"Pro vodovodní řady dle výkazu výměr" 267,55*0,5		133,775			
	VV		těžitelnost vykazovat dle skutečnosti					
8	K	133254101	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	15,685	220,00	3 450,70	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	VV		Těžitelnost uvažována 50% ve tř. 3 a 50% ve tř. 4					
	VV		"Pro arm. šachtu dle výkazu výměr" 31,37*0,5		15,685			
	VV		těžitelnost vykazovat dle skutečnosti					
9	K	133354101	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3	m3	15,685	250,00	3 921,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3					
	VV		Těžitelnost uvažována 50% ve tř. 3 a 50% ve tř. 4					
	VV		"Pro arm. šachtu dle výkazu výměr" 31,37*0,5		15,685			
	VV		těžitelnost vykazovat dle skutečnosti					
10	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	11,760	300,00	3 528,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
	VV		ztížená vykopávka - křížení - kabely NN					
	VV		"dle výk. výměr 9.80 m, hl. 1.5 m, š. 0.8 m" 9,80*1,5*0,8		11,760			
11	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	45,370	1,00	45,37	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m					
	VV		"pro pažení šachty dle výk. výměr" 45,37		45,370			
12	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	45,370	1,00	45,37	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m					
	VV		"dlezřízení" 45,37		45,370			
13	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	478,030	5,00	2 390,15	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepršení stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m					
	VV		"pažení rýh dle výk. výměr" 478,03		478,030			
14	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	478,030	5,00	2 390,15	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepršení stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m					
	VV		"dle osazení" 478,03		478,030			
15	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	563,980	47,00	26 507,06	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	VV		uvažuje se pro přepravu zeminy pro zásyp na dočasnou deponii stavby a zpět na stavbu					
	VV		"zásypy dle výk. výměr" 281,99*2		563,980			
16	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,230	47,00	151,81	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		uvažován odvoz na skládku do 11 km					
	VV		přebytečná zemina z výkopů, tř. 3					
	VV		"dle výk. výměr" 3,23		3,230			
17	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3,230	5,00	16,15	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		uvažován odvoz na skládku do 11 km					
	VV		"dle vodr. přemístění" 3,23*(11-10)		3,230			
18	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	281,990	33,00	9 305,67	CS ÚRS 2025 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		uvažuje se pro naložení zeminy pro zásyp na dočasné deponii stavby					
	VV		"zásypy dle výk. výměr" 281,99		281,990			
19	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	5,814	31,00	180,23	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"přebytečná zemina dle přepravy" 3,23*1,8		5,814			
20	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	216,770	160,00	34 683,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	VV		zásyp uvažován zeminou z výkopu rýh					
	VV		"dle výk. výměr" 185,40+31,37		216,770			
21	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	78,920	175,00	13 811,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		obsyp potrubí vodovodních řadů vytěženou zeminou					
	VV		"dle výk. výměr" 78,92		78,920			
22	K	175151109	Příplatek k ceně za prohození sypaniny strojně	m3	78,920	18,00	1 420,56	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obsypání potrubí strojně Příplatek k ceně za prohození sypaniny					
	VV		"dle obsypání vytěženou zeminou" 78,92		78,920			
23	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	208,980	47,00	9 822,06	CS ÚRS 2025 01
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	VV		na plochách výspravy koe vozovek					
	VV		"dle výk. výměr" 208,98		208,980			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				158 570,00	
24	K	382122121	Montáž dna ŽB prefabrikovaných pravoúhlých nádrží včetně těsnění výšky přes 1 do 3 m hmotnosti do 22 t délky do 3 m	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž dílců prefabrikovaných pravoúhlých nádrží ze železobetonu šířky do 3 m dna včetně těsnění výšky přes 1 do 3 m hmotnosti do 22 t, délky do 3 m					
	VV		uvažuje se pro armaturní šachtu					
	VV		"dle výk. výměr" 1		1,000			
	VV		včetně požadovaných prostupů pro potrubí vodovodu					
25	M	59226196	dno pravoúhlé nádrže vysoké 2400x1400x1930 stěna tl 140mm užitný objem 6,48m3	kus	1,000	95 070,00	95 070,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		dno pravoúhlé nádrže vysoké 2400x1400x1930 stěna tl 140mm užitný objem 6,48m3					
	VV		"dle montáže" 1		1,000			
26	K	382122311	Montáž zákrytové desky ŽB prefabrikovaných pravoúhlých nádrží délky do 3 m	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž dílců prefabrikovaných pravoúhlých nádrží ze železobetonu šířky do 3 m zákrytové desky, délky do 3 m					
	VV		uvažuje se pro armaturní šachtu					
	VV		"dle výk. výměr" 1		1,000			
27	M	59226241	deska zákrytová pravoúhlé nádrže vysoké se stěnou tl 140mm 2400x1400x250mm otvor 1x d 600mm	kus	1,000	48 500,00	48 500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		deska zákrytová pravoúhlé nádrže vysoké se stěnou tl 140mm 2400x1400x250mm otvor 1x d 600mm					
	VV		"dle montáže" 1		1,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				33 905,10	
28	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	28,970	930,00	26 942,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	VV		"lože pod potrubí dle výk. výměr" 25,07+3,9		28,970			
29	K	452321161	Podkladní desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	1,180	3 500,00	4 130,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30					
	VV		podkladní deska pod AŠ1					
	VV		"dle výk. výměr" 1,18		1,180			
30	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	1,980	500,00	990,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení					
	VV		podkladní desky pod AŠ1					
	VV		"dle výk. výměr" 1,98		1,980			
31	K	452351112	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	1,980	100,00	198,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dle zřízení" 1,98		1,980			
32	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,047	35 000,00	1 645,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari					
	VV		"bere se 7.9 kg/m2, dle výk. výměr" 5,9*7,9*0,001		0,047			
	D	5	Komunikace pozemní				101 355,30	
33	K	564752111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 150 mm	m2	208,980	265,00	55 379,70	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		provizorní oprava vozovky MK					
	VV		"VŠ, tl. 15 cm, dle výk. výměr" 208,98		208,980			
34	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	208,980	220,00	45 975,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		provizorní oprava vozovky MK					
	VV		"ŠD 0/63, tl. 15 cm, dle výk. výměr" 208,98		208,980			
	D	8	Trubní vedení				260 101,03	
35	K	871251811	Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D přes 50 do 90 mm	m	222,700	20,00	4 454,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D přes 50 do 90 mm					
	VV		odstranění st. potrubí z PE DN80					
	VV		"dle výk. výměr" 222,70		222,700			
36	K	871291811	Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D přes 90 do 140 mm	m	35,500	20,00	710,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D přes 90 do 140 mm					
	VV		odstranění st. potrubí z PE DN100					
	VV		"dle výk. výměr" 35,50		35,500			
37	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 90 x 8,2 mm	m	223,700	115,00	25 725,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 90 x 8,2 mm					
	VV		"potrubí vodovodních, dle dle výk. výměr" 222,70+1,0		223,700			
	VV		včetně úpravy st. potrubí v místech napojení					
38	M	28613556	<i>potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2mm</i>	<i>m</i>	<i>227,056</i>	<i>198,00</i>	<i>44 957,09</i>	<i>CS ÚRS 2025 01</i>
	PP		potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2mm					
	VV		"dle montáže" 222,70+1,0		223,700			
	VV		přičteno ztrátne 1.5%					
	VV		223,7*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		227,056			
39	K	871251211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 110 x 10,0 mm	m	35,500	135,00	4 792,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 110 x 10,0 mm					
	VV		"potrubí vodovodních, dle dle výk. výměr" 35,50		35,500			
	VV		včetně úpravy st. potrubí v místech napojení					
40	M	28613550	<i>potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10mm</i>	<i>m</i>	<i>36,033</i>	<i>277,00</i>	<i>9 981,14</i>	<i>CS ÚRS 2025 01</i>
	PP		potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10mm					
	VV		"dle montáže" 35,50		35,500			
	VV		přičteno ztrátne 1.5%					
	VV		35,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		36,033			
41	K	857241131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	3,000	1 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80					
	VV		"spojka DN80 dle výk. výměr a klad. schéma" 3		3,000			
42	M	43009009016	<i>Spojka s nástrčnými hrdly pro spojení jištěné proti posunu, pro potrubí z PE a PVC, D90/90</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>	<i>7 350,00</i>	<i>22 050,00</i>	
	PP							
	VV		"dle montáže spojka DN80" 3		3,000			
43	K	857261131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 100					
	VV		"spojka DN100 dle výk. výměr a klad. schéma" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	M	43011011016	<i>Spojka s nástrčnými hrdly pro spojení jištěné proti posunu, pro potrubí z PE a PVC, D110/110</i>	kus	1,000	8 100,00	8 100,00	
	PP							
	VV		"dle montáže spojka DN100" 1		1,000			
45	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	3,000	850,00	2 550,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80					
	VV		"prodl. přírubové koleno s patkou před hydrantem, dle výk. výměr klad. schema" 1		1,000			
	VV		"oblouk přírubový dle EN 545,DN80/90", dle výk. výměr klad. schema" 1		1,000			
	VV		"speciální příruba DN80/90, dle výk. výměr klad. schema" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
46	M	505008020016	<i>Prodloužené přír. koleno s patkou dle EN 545, z tvárné litiny s epoxid. povrchovou úpravou</i>	kus	1,000	5 200,00	5 200,00	
	PP							
	VV		"dle montáže přírubové koleno s patkou dlouhé" 1		1,000			
47	M	853008000016	<i>Oblouk přírubový dle EN 545, z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravo, DN80/90 st.</i>	kus	1,000	1 650,00	1 650,00	
	PP							
	VV		"dle montáže oblouk přírubový 90°" 1		1,000			
48	M	40008009016	<i>Speciální příruba s nástrčným hrdlem pro spojení jištěné proti posunu, pro potr. z PE a PVC, DN80/90</i>	kus	1,000	3 900,00	3 900,00	
	PP							
	VV		"dle montáže speciální příruba " 1		1,000			
49	K	857244122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80					
	VV		"MMA kus, De90/DN80, dle výk. výměr a klad. schema" 1		1,000			
50	M	852509008016	<i>MMA-kus s nástrčnými hrdly pro spojení jištěné proti posunu a s přírubou, D90/80</i>	kus	1,000	6 900,00	6 900,00	
	PP							
	VV		"MMA kus, De90/DN80, dle montáže" 1		1,000			
51	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	3,000	250,00	750,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90					
	VV		"spojka MB 90, dle výk. výměr" 3		3,000			
52	M	28615974	<i>elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm</i>	kus	3,000	330,00	990,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm					
	VV		"dle montáže" 3		3,000			
53	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	3,000	1 200,00	3 600,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80					
	VV		"šoupě DN80, dle výk. výměr a klad. schéma" 1+2		3,000			
54	M	400208000016	<i>Přírubové měkce těsnící klínové šoupátko dle EN 1171, EN 1074/1a, EN 1074/2 s hladkým a volným průtok. kanálem, DN80</i>	kus	1,000	7 800,00	7 800,00	
	PP							
	VV		"šoupě s přírubami, dle výk. výměr a klad. schéma" 1		1,000			
55	M	404108009016	<i>Měkce těsnící přírubové šoupátko s hladkým a volným průtok. Kanálem s nástrčným hrdlem pro spojení jištěné proti posunu a s přírubou DN80/90</i>	kus	2,000	7 800,00	15 600,00	
	PP							
	VV		"šoupě DN80, příruba/hrdlo, dle výk. výměr a klad. schéma" 2		2,000			
56	M	950205010003	<i>Zemní souprava pro šoupátka, DN80</i>	kus	2,000	2 600,00	5 200,00	
	PP		Zemní souprava pro šoupátka, DN80					
	VV		"pro šoupata DN80, dle výk. výměr a klad. schéma" 1		2,000			
	VV							
57	M	780008000000	<i>Ruční kolo pro šoupátka DN80</i>	kus	2,000	550,00	1 100,00	
	PP							
	VV		"pro šoupata DN80, dle výk. výměr a klad. schéma" 2		2,000			
58	K	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"šoupě DN100, dle výk. výměr a klad. schéma" 1		1,000			
59	M	404110011016	<i>Měkce těsnící přírubové šoupátko s hladkým a volným průtok. kanálem s nástrčným hrdlem pro spojení jištěné proti posunu a s přírubou DN100/110</i>	kus	1,000	9 300,00	9 300,00	
	PP							
	VV		"šoupě DN100, příruba/hrdlo, dle výk. výměr a klad. schéma" 1		1,000			
60	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80					
	VV		"hydrant dle výk. výměr a klad. schema" 1		1,000			
61	M	K24008012516	<i>Podzemní hydrant s dvojitým uzavíráním koulí, standard GGG, nulový zbytkový podíl vody, DN80</i>	kus	1,000	17 900,00	17 900,00	
	PP							
	VV		"dle montáže nových hydrantů" 1		1,000			
62	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	222,700	20,00	4 454,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80					
	VV		"pro vodovodní řad, De 90, dle výk. výměr" 222,7		222,700			
63	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	35,500	20,00	710,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125					
	VV		"pro vodovodní řad, De 110, dle výk. výměr" 35,50		35,500			
64	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	258,200	40,00	10 328,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125					
	VV		"pro vodovodní řad, De 90, dle výk. výměr" 222,7+35,50		258,200			
65	K	899103211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg					
	VV		"dle bourání AŠ, dle výk. výměr 1 ks" 1		1,000			
66	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600					
	VV		"poklop pro novou AŠ dle výk. výměr" 1		1,000			
67	M	55241017	<i>poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz</i>	kus	1,000	3 670,00	3 670,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz					
	VV		"dle osazení" 1		1,000			
	VV		uvažovat poklopy s kloubem a zámkem					
68	K	899401112	Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových					
	VV		"pro šoupata, dle výk. výměr a klad. schéma" 2		2,000			
69	M	422913520	<i>Poklop litinový šoupátkový tuhý</i>	kus	2,000	1 350,00	2 700,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky					
	VV		"dle osazení" 2		2,000			
70	M	00040504	<i>Betonová deska pod poklop - šoupátková</i>		2,000	350,00	700,00	
	PP		Betonová deska pod poklop - šoupátková					
	VV		"dle osazení" 2		2,000			
71	K	899401113	Osazení poklopů uličních litinových hydrantových	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových hydrantových					
	VV		"pro nové hydranty, dle klad. schéma a výk. výměr" 1		1,000			
72	M	42291452	<i>Uliční poklop tuhý pro podzemní hydranty, DN80</i>	kus	1,000	2 900,00	2 900,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		poklop litinový hydrantový DN 80					
	VV		"dle osazení" 1		1,000			
73	M	000452200	<i>Betonová deska pod poklop - hydrantová</i>	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	
	PP		Betonová deska pod poklop - hydrantová					
	VV		"dle osazení" 1		1,000			
74	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	3,000	272,00	816,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu					
	VV		pro označení hydrantů a šoupat, montáž na zdivo nebo oplocení					
	VV		"dle výk. výměr" 3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	261,200	43,00	11 231,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
	VV		"pro vodovodní řady dle výk. výměr" 258,2		258,200			
	VV		"přičte se vyvedení do krycích hrnců, 2 ks" 2*1,5		3,000			
	VV		Součet		261,200			
	VV		dle požadavku správce vodič CY 6 mm2					
76	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	258,200	16,00	4 131,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm					
	VV		"pro vodovodní řady, De 90" 258,20		258,200			
	VV		výstražná fólie šířky 34 cm					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				42 782,00	
77	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	285,200	75,00	21 390,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	VV		"řezání AB krytu, dle výk. výměr" 285,20		285,200			
78	K	961031511	Bourání základového zdiva z tvárníc ztraceného bednění včetně výztuže a výplně z betonu třídy C8/10, C12/15, C16/20, C20/25	m3	4,200	3 000,00	12 600,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání zdiva základového z tvárníc ztraceného bednění včetně výztuže a výplně z betonu, třídy C8/10, C12/15, C16/20, C20/25					
	VV		bourání zdiva armaturní šachty					
	VV		"kubatura" (2,45+2,05-0,5)*2*0,25*(2,6-0,5)		4,200			
79	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	1,256	3 000,00	3 768,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm					
	VV		bourání stropu armaturní šachty					
	VV		"kubatura" 2,45*2,05*0,25		1,256			
80	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,256	3 000,00	3 768,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
	VV		bourání podlahy armaturní šachty					
	VV		"kubatura" 2,45*2,05*0,25		1,256			
81	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	1,256	1 000,00	1 256,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm					
	VV		"dle bourání podlahy" 1,256		1,256			
D	997		Přesun sutě				37 649,88	
82	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	91,951	47,00	4 321,70	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	VV		uvažován odvoz na skládku do 11 km					
	VV		"vybourané kamenivo" 91,951		91,951			
83	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	919,510	5,00	4 597,55	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	VV		uvažován odvoz na skládku do 11 km					
	VV		"vybourané drcené kamenivo" 91,951*(11-1)		919,510			
84	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	61,659	47,00	2 897,97	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	VV		uvažován odvoz na skládku do 11 km					
	VV		"vybouraný asfalt" 45,976		45,976			
	VV		"vybouraná AŠ" 9,87+3,014+2,763+0,036		15,683			
	VV		Součet		61,659			
85	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	616,590	5,00	3 082,95	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	VV		uvažován odvoz na skládku do 11 km					
	VV		"vybouraný asfalt" 45,976*(11-1)		459,760			
	VV		"vybouraná AŠ" (9,87+3,014+2,763+0,036)*(11-1)		156,830			
	VV		Součet		616,590			
86	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,902	47,00	42,39	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	VV		odvoz na deponii stavebníka do 1 km					
	VV		"odstraněný poklop" 0,15		0,150			
	VV		uvažován odvoz na skládku do 11 km					
	VV		"vybourané PE potrubí" 0,557+0,195		0,752			
	VV		Součet		0,902			
87	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	7,520	5,00	37,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další					
			započatý 1 km přes 1 km					
	VV		uvažován odvoz na skládku do 11 km					
	VV		"vybourané PE potrubí" (0,557+0,195)*(11-1)		7,520			
88	K	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	15,683	40,00	627,32	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	VV		"vybouraná AŠ" 9,87+3,014+2,763+0,036		15,683			
89	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	91,951	31,00	2 850,48	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		"vybourané kamenivo" 91,951		91,951			
90	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	45,976	370,00	17 011,12	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17					
			03 02					
	VV		"vybouraný asfalt" 45,976		45,976			
91	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,752	2 900,00	2 180,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03					
	VV		"vybourané PE potrubí" 0,557+0,195		0,752			
	D	998	Přesun hmot				1 381,35	
92	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	11,511	120,00	1 381,35	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v					
			otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: STARÉ HOBZÍ - REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU
Objekt: 02b - Rekonstrukce vodovodních řadů- neuznatelné náklady

KSO: 827 11 12
Místo: Staré Hobzí

CC-CZ:
Datum: 19.01.2026

Zadavatel:
Obec Staré Hobzí

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
LPJStav s.r.o.

IČ: 14363216
DIČ: CZ14363216

Projektant:
Ing. Martin Růžička, CSc.

IČ: 72095989
DIČ:

Zpracovatel:
WAY project s.r.o.

IČ: 63906601
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			375 646,87
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	375 646,87	21,00%	78 885,84
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	454 532,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STARÉ HOBZÍ - REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU

Objekt: **02b - Rekonstrukce vodovodních řadů- neuznatelné náklady**

Místo: Staré Hobzí
Zadavatel: Obec Staré Hobzí
Uchazeč: LPJStav s.r.o.

Datum: 19.01.2026
Projektant: ing. Ivařina Kuzická,
ČS
Zpracovatel: WAY project s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	375 646,87
HSV - Práce a dodávky HSV	375 646,87
1 - Zemní práce	23 941,40
4 - Vodorovné konstrukce	2 269,20
5 - Komunikace pozemní	17 102,98
8 - Trubní vedení	323 713,96
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 921,20
997 - Přesun sutě	2 007,47
998 - Přesun hmot	690,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STARÉ HOBZÍ - REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU

Objekt: 02b - Rekonstrukce vodovodních řadů- neuznatelné náklady

Místo:Staré Hobzí

Zadavatel:Obec Staré Hobzí

Uchazeč:LPJStav s.r.o.

Datum:19.01.2026

Projektant:ing. Ivan Ruzicka, ČS

Zpracovatel:WAY project s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

375 646,87

DHSVPráce a dodávky HSV

D1Zemní práce

23 941,40

1	K	113106341	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší z betonových dlaždic strojně pl do 15 m2	m2	13,200	47,00	620,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek					
	VV		odstranění dlažby z chodníků v místech překopů					
	VV		"dle výk. výměr" 13,20		13,200			
2	K	113107523	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	4,240	112,00	474,88	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	VV		odstranění kce vozovky v místech překopů					
	VV		odstranění vrstvy kameniva v tl. 30 cm - místní komunikace					
	VV		"dle výk. výměr" 213,22-208,98		4,240			
3	K	113107413	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 200 do 300 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	13,200	112,00	1 478,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	VV		odstranění kce chodníků v místech překopů					
	VV		odstranění vrstvy kameniva v tl. 30 cm - chodník					
	VV		"dle výk. výměr" 13,20		13,200			
4	K	113107542	Odstranění podkladu živiničných tl přes 50 do 100 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	4,240	92,00	390,08	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
	VV		odstranění kce vozovky v místech překopů					
	VV		odstranění krytů živiničných v tl. 10 cm - místní komunikace					
	VV		"dle výk. výměr" 213,22-208,98		4,240			
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	8,000	73,00	584,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých					
	VV		"Vytrhání betonových obrubníků silničních stojatých dle výk. výměr" 8,0		8,000			
	VV		zpětně se osadí					
6	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min	hod	40,000	17,00	680,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min					
	VV		pro přečerpávání spodní vody					
	VV		"uvažuje se 5 prac. dní po 8 hod" 5*8		40,000			
7	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	0,800	200,00	160,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvýšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"potrubí plynovodu, dle výk. výměr" 8,40-7,60		0,800			
8	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm	m	0,800	200,00	160,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm					
	VV		"potrubí kanalizace BT DN 300, dle výk. výměr" 5,2-4,4		0,800			
9	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1,680	35,00	58,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		"dle výkazu výměr" 1,68		1,680			
	VV		použije se pro zpětné ohumusování					
	VV		včetně manipulace v rámci staveniště					
10	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	13,460	343,00	4 616,78	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	VV		Těžitelnost uvažována 50% ve tř. 3 a 50% ve tř. 4					
	VV		"Pro vodovodní řady dle výkazu výměr" (294,47-267,55)*0,5		13,460			
	VV		těžitelnost vykazovat dle skutečnosti					
11	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	13,460	377,00	5 074,42	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3					
	VV		Těžitelnost uvažována 50% ve tř. 3 a 50% ve tř. 4					
	VV		"Pro vodovodní řady dle výkazu výměr" (294,47-267,55)*0,5		13,460			
	VV		těžitelnost vykazovat dle skutečnosti					
12	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	0,960	300,00	288,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
	VV		ztížená vykopávka - křížení - kabely NN					
	VV		"dle výk. výměr 10.6-9,8 m, hl. 1.5 m, š. 0.8 m" (10,60-9,80)*1,5*0,8		0,960			
13	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	69,760	5,00	348,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepršení stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m					
	VV		"pažení rýh dle výk. výměr" 547,79-478,03		69,760			
14	K	151811231	Odstanění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	69,760	5,00	348,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstanění pažicích boxů pro pažení a rozepršení stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m					
	VV		"dle osazení" 547,79-478,03		69,760			
15	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	50,200	47,00	2 359,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	VV		uvažuje se pro přepravu zeminy pro zásyp na dočasnou deponii stavby a zpět na stavbu					
	VV		"zásypy dle výk. výměr" (307,09-281,99)*2		50,200			
16	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,820	47,00	85,54	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		uvažován odvoz na skládku do 11 km					
	VV		přebytečná zemina z výkopů, tř. 3					
	VV		"dle výk. výměr" 5,05-3,23		1,820			
17	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1,820	5,00	9,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		uvažován odvoz na skládku do 11 km					
	VV		"dle vodr. přemístění" 1,82*(11-10)		1,820			
18	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	25,100	33,00	828,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		uvažuje se pro naložení zeminy pro zásyp na dočasné deponii stavby					
	VV		"zásypy dle výk. výměr" 307,09-281,99		25,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	3,276	31,00	101,56	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		"přebytečná zemina dle přepravy" 1,82*1,8		3,276			
20	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	17,580	160,00	2 812,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložním výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto					
	VV		vykopávkách					
	VV		zásyp uvažován zeminou z výkopu rýh					
	VV		"dle výk. výměr" 202,98-185,40		17,580			
21	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	7,520	175,00	1 316,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve					
	VV		vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		obsyp potrubí vodovodních řadů vytěženou zeminou					
	VV		"dle výk. výměr" 86,44-78,92		7,520			
22	K	175151109	Příplatek k ceně za prohození sypaniny strojně	m3	7,520	18,00	135,36	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obsypání potrubí strojně Příplatek k ceně za prohození sypaniny					
	VV		"dle obsypání vytěženou zeminou" 7,52		7,520			
23	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	1,680	65,00	109,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		"ohumusování v rovině tl.100 mm dle výk. výměr" 1,68		1,680			
24	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1,680	10,00	16,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		"dle ohumusování v rovině dle výk. výměr" 1,68		1,680			
25	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,050	110,00	5,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		dle ohumusování dle výk. výměr, cca 0.03 kg/m2					
	VV		1,68*0,03		0,050			
26	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	1,680	15,00	25,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
	VV		"uvažuje se pro plochy ohumusování v rovině dle výk. výměr" 1,68		1,680			
27	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	17,440	47,00	819,68	CS ÚRS 2025 01
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	VV		na plochách výspravy kce vozovek					
	VV		"dle výk. výměr" 213,22-208,98+13,2		17,440			
28	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	0,168	200,00	33,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2					
	VV		uvažuje se 10x po 10 l na 1 m2 travnatých ploch					
	VV		1,68*10*10*0,001		0,168			
	D	4	Vodorovné konstrukce				2 269,20	
29	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	2,440	930,00	2 269,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm					
	VV		"lože pod potrubí dle výk. výměr" 27,51-25,07		2,440			
	D	5	Komunikace pozemní				17 102,98	
30	K	564752111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 150 mm	m2	4,240	265,00	1 123,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		provizorní oprava vozovky MK					
	VV		"VŠ, tl. 15 cm, dle výk. výměr" 213,22-208,98		4,240			
31	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	4,240	222,00	941,28	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		provizorní oprava vozovky MK					
	VV		"ŠD 0/63, tl. 15 cm, dle výk. výměr" 213,22-208,98		4,240			
32	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	13,200	260,00	3 432,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		oprava překopů chodníku					
	VV		"ŠD 0/32, tl. 20 cm, dle výk. výměr" 13,20		13,200			
33	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	13,200	390,00	5 148,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2					
	VV		oprava překopů chodníku					
	VV		"dlaždice 0.3x0.3 m, dle výk. výměr" 13,20		13,200			
	VV		včetně lože					
34	M	59248005	<i>dlažba chodníková betonová 300x300mm tl 50mm přírodní</i>	m2	13,596	475,00	6 458,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		dlažba chodníková betonová 300x300mm tl 50mm přírodní					
	VV		"dle kladení, přičteno ztratné 3%" 13,20		13,200			
	VV		13,2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		13,596			
D 8 Trubní vedení							323 713,96	
35	K	871211811	Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D do 50 mm	m	12,700	20,00	254,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D do 50 mm					
	VV		odstranění st. potrubí z PE DN32					
	VV		"dle výk. výměr" 12,70		12,700			
36	K	871171141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 40 x 3,7 mm	m	27,700	40,00	1 108,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 40 x 3,7 mm					
	VV		"potrubí vodovodních přípojek, dle dle výk. výměr" 27,70		27,700			
	VV		včetně úpravy st. potrubí v místech napojení					
37	M	28613501	<i>potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 40x3,7mm</i>	m	28,116	48,00	1 349,57	CS ÚRS 2025 01
	PP		potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 40x3,7mm					
	VV		"dle montáže" 27,70		27,700			
	VV		přičteno ztratné 1.5%					
	VV		27,7*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		28,116			
38	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 90 x 8,2 mm	m	180,200	115,00	20 723,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 90 x 8,2 mm					
	VV		"potrubí vodovodních, dle dle výk. výměr" 180,2		180,200			
	VV		včetně úpravy st. potrubí v místech napojení					
39	M	28613556	<i>potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2mm</i>	m	182,903	198,00	36 214,79	CS ÚRS 2025 01
	PP		potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2mm					
	VV		"dle montáže" 180,20		180,200			
	VV		přičteno ztratné 1.5%					
	VV		180,2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		182,903			
40	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	4,000	850,00	3 400,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80					
	VV		"prodl. přírubové koleno s patkou před hydrantem, dle výk. výměr klad. schema" 2		2,000			
	VV		"speciální příruba DN80/90, dle výk. výměr klad. schema" 1		1,000			
	VV		"slepá příruba DN80, dle výk. výměr klad. schema" 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
41	M	505008020016	<i>Prodloužené přír. koleno s patkou dle EN 545, z tvárné litiny s epoxid. povrchovou úpravou</i>	kus	2,000	5 200,00	10 400,00	
	PP							
	VV		"dle montáže přírubové koleno s patkou dlouhé" 2		2,000			
42	M	40008009016	<i>Speciální příruba s nástrčným hrdlem pro spojení jištěné proti posunu, pro potr. z PE a PVC, DN80/90</i>	kus	1,000	8 100,00	8 100,00	
	PP							
	VV		"dle montáže speciální příruba " 1		1,000			
43	M	800008000016	<i>Slepá příruba z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou, DN80</i>	kus	1,000	770,00	770,00	
	PP							
	VV		"dle montáže slepá příruba DN80 " 1		1,000			
44	K	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	4,000	850,00	3 400,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě					
	VV		DN 80					
	VV		"dle montáže" 4		4,000			
45	M	40010009016	Speciální příruba s nástrčným hrdlem pro spojení jištěné proti posunu, pro potr. z PE a PVC, DN100/D90	kus	2,000	3 900,00	7 800,00	
	PP							
	VV		"dle montáže speciální příruba " 2		2,000			
46	M	40010011016	Speciální příruba s nástrčným hrdlem pro spojení jištěné proti posunu, pro potr. z PE a PVC, DN100/D110	kus	1,000	3 900,00	3 900,00	
	PP							
	VV		"dle montáže speciální příruba " 1		1,000			
47	M	800010000016	Slepá příruba z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou, DN100	kus	1,000	770,00	770,00	
	PP							
	VV		"dle montáže slepá příruba DN100 " 1		1,000			
48	K	857244122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě					
	VV		DN 80					
	VV		" dle výk. výměr klad. schema" 1		2,000			
49	M	851008008016	Tvarovka T-kus přírubový, dle EN 545, PN16, z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou, DN80/80	kus	1,000	2 690,00	2 690,00	
	PP							
	VV		"dle montáže T-kus DN80/80" 1		1,000			
50	M	851508008016	MMB-kus s nástrčnými hrdly pro spojení jištěné proti posunu, D90	kus	1,000	6 900,00	6 900,00	
	PP							
	VV		"dle montáže MMB-kus D90" 1		1,000			
51	K	857244122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě					
	VV		DN 100					
	VV		" dle výk. výměr klad. schema" 1		1,000			
52	M	852008008016	TT-kus přírubový, PN 16, z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou, DN100/100	kus	1,000	14 700,00	14 700,00	
	PP							
	VV		"dle montáže TT-kus DN100/100" 1		1,000			
53	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy					
	VV		(bez poklopů) DN 80					
	VV		"šoupě DN80, dle výk. výměr a klad. schéma" 1		2,000			
54	M	400208000016	Přírubové měkce těsnící klínové šoupátko dle EN 1171, EN 1074/1a, EN 1074/2 s hladkým a volným průtok. kanálem, DN80	kus	1,000	7 800,00	7 800,00	
	PP							
	VV		"šoupě s přírubami, dle výk. výměr a klad. schéma" 1		1,000			
55	M	404110011016	Měkce těsnící přírubové šoupátko s hladkým a volným průtok. kanálem s nástrčným hrdlem pro spojení jištěné proti posunu a s přírubou DN100/110	kus	1,000	9 300,00	9 300,00	
	PP							
	VV		"šoupě s přírubami, dle výk. výměr a klad. schéma" 1		1,000			
56	M	950205010003	Zemní souprava pro šoupátka, DN80-100	kus	4,000	2 600,00	10 400,00	
	PP							
	VV		"pro šoupata DN80, dle výk. výměr a klad. schéma" 1		4,000			
57	K	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy					
	VV		(bez poklopů) DN 100					
	VV		"šoupě DN100, dle výk. výměr a klad. schéma" 1		2,000			
58	M	400210000016	Přírubové měkce těsnící klínové šoupátko dle EN 1171, EN 1074/1a, EN 1074/2 s hladkým a volným průtok. kanálem, DN100	kus	2,000	9 300,00	18 600,00	
	PP							
	VV		"šoupě s přírubami, dle výk. výměr a klad. schéma" 1		2,000			
59	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80					
	VV		"hydrant dle výk. výměr a klad. schema" 1		2,000			
60	M	K24008012516	Podzemní hydrant s dvojitým uzavíráním koulí, standard GGG, nulový zbytkový podíl vody, DN80	kus	2,000	17 900,00	35 800,00	
	PP		Podzemní hydrant DN80					
	VV		"dle montáže nových hydrantů" 1		2,000			
61	K	879181111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 40	kus	4,000	650,00	2 600,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu DN 40					
	VV		uvažuje se pro napojení přípojek na stávající potrubí					
	VV		včetně dodání tvarovek pro napojení					
	VV		"dle výk. výměr" 4,0		4,000			
	VV		vykazovat dle skutečnosti					
62	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	4,000	1 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot					
	VV		DN 80					
	VV		"dle počtu vodovod. přípojek dle výk. výměr na potrubí PE, De 90" 4		4,000			
63	M	525009000216	Navrtávací pas pro PE a PVC potrubí, se závitovým výstupem, D90/G2"	kus	4,000	2 350,00	9 400,00	
	PP		navrtávací pas pro potrubí z plastů					
	VV		"dle počtu přípojek dle výk. výměr" 4,0		4,000			
64	K	891211321	Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky se závitovými konci PN16 otevřený výkop G 2"	kus	4,000	500,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky se závitovými konci PN16 G 2"					
	VV		"dle počtu navrtávacích pasů" 4		4,000			
65	M	280005404016	Měkce těsnící klínové šoupátko s hladkým a volným průtokovým kanálem, s ISO hrdle, s vnějším a vnitřním závitem, D40/G2"	kus	4,000	4 920,00	19 680,00	
	PP							
	VV		"dle počtu vodovodních přípojek dle výk. výměr" 4		4,000			
66	M	960113018004	Zemní souprava pro domovní přípojky tuhá, DN 32	kus	4,000	2 370,00	9 480,00	
	PP							
	VV		"dle počtu vodovodních přípojek dle výk. výměr" 4		4,000			
67	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	207,900	20,00	4 158,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80					
	VV		"pro přípojky, De 32, dle výk. výměr" 27,70		27,700			
	VV		"pro vodovodní řad, De 90, dle výk. výměr" 180,20		180,200			
	VV		Součet		207,900			
68	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	27,700	40,00	1 108,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70					
	VV		"pro přípojky, De 32, dle výk. výměr" 27,70		27,700			
69	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	180,200	40,00	7 208,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125					
	VV		"pro vodovodní řad, De 90, dle výk. výměr" 180,20		180,200			
70	K	899401111	Osazení poklopů uličních litinových ventilových	kus	4,000	1 200,00	4 800,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových ventilových					
	VV		"dle počtu vodovod. přípojek dle výk. výměr" 4,0		4,000			
71	M	42291402	Šoupátkový litinový poklop pro armatury dom. přípojek, provedení těžké	kus	4,000	1 350,00	5 400,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		poklop litinový ventilový					
	VV		"dle osazení" 4,0		4,000			
72	M	56230636	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupátového	kus	4,000	310,00	1 240,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupátového					
	VV		"dle osazení" 4,0		4,000			
73	K	899401112	Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových	kus	4,000	1 200,00	4 800,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových					
	VV		"pro šoupata, dle výk. výměr a klad. schéma" 1		4,000			
74	M	422913520	Poklop litinový šoupátkový tuhý	kus	4,000	1 350,00	5 400,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP							
	VV		"dle osazení" 1		4,000			
75	M	00040504	Betonová deska pod poklop - šoupátková		4,000	310,00	1 240,00	
	PP							
	VV		"dle osazení" 1		4,000			
76	K	899401113	Osazení poklopů uličních litinových hydrantových	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových hydrantových					
	VV		"pro nové hydranty, dle klad. schéma a výk. výměr" 1		2,000			
77	M	42291452	Uliční poklop tuhý pro podzemní hydranty, DN80	kus	2,000	2 900,00	5 800,00	CS ÚRS 2025 01
	PP							
	VV		"dle osazení" 2		2,000			
78	M	000452200	Betonová deska pod poklop - hydrantová	kus	2,000	1 050,00	2 100,00	
	PP							
	VV		"dle osazení" 2		2,000			
79	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	6,000	272,00	1 632,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu					
	VV		pro označení hydrantů a šoupat, montáž na zdivo nebo oplocení					
	VV		"dle výk. výměr" 1		6,000			
80	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	215,400	43,00	9 262,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
	VV		"pro vodovodní řady dle výk. výměr" 285,90-258,2+180,2		207,900			
	VV		"přičte se vyvedení do krycích hrnců, 5 ks" 5*1,5		7,500			
	VV		Součet		215,400			
	VV		dle požadavku správce vodič CY 6 mm2					
81	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	207,900	16,00	3 326,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm					
	VV		"pro vodovodní řady, De 90" 285,90-258,20+180,2		207,900			
	VV		výstražná fólie šířky 34 cm					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 921,20	
82	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,000	350,00	2 800,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu					
	VV		prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		osazení vyvouraných bet. silničních obrubníků do lože z betonu C20/25n XF3					
	VV		"stávajících dle výk. výměr" 8,0		8,000			
83	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	43,600	67,00	2 921,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	VV		"řezání AB krytu, dle výk. výměr" 328,80-285,2		43,600			
84	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	8,000	25,00	200,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku					
	VV		na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních					
	VV		"vytrhaných obrubníků, dle výk. výměr" 8,0		8,000			
	D	997	Přesun sutě				2 007,47	
85	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	8,466	47,00	397,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	VV		uvažován odvoz na skládku do 11 km					
	VV		"vybourané kamenivo" 1,866+6,60		8,466			
86	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	84,660	5,00	423,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	VV		uvažován odvoz na skládku do 11 km					
	VV		"vybourané drcené kamenivo" (1,866+6,60)*(11-1)		84,660			
87	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	4,299	47,00	202,05	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		uvažován odvoz na skládku do 11 km					
	VV		"vybouraný asfalt" 0,933		0,933			
	VV		"rozebrané dlaždice" 3,366		3,366			
	VV		Součet		4,299			
88	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	42,990	5,00	214,95	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	VV		uvažován odvoz na skládku do 11 km					
	VV		"vybouraný asfalt" 0,933*(11-1)		9,330			
	VV		"rozebrané dlaždice" 3,366*(11-1)		33,660			
	VV		Součet		42,990			
89	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,009	47,00	0,42	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	VV		uvažován odvoz na skládku do 11 km					
	VV		"vybourané PE potrubí" 0,009		0,009			
90	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	0,090	5,00	0,45	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	VV		uvažován odvoz na skládku do 11 km					
	VV		"vybourané PE potrubí" 0,009*(11-1)		0,090			
91	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	3,366	40,00	134,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	VV		"rozebrané dlaždice" 3,366		3,366			
92	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	8,466	31,00	262,45	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		"vybourané kamenivo" 1,866+6,60		8,466			
93	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0,933	370,00	345,21	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	VV		"vybouraný asfalt" 0,933		0,933			
94	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,009	2 900,00	26,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03					
	VV		"vybourané PE potrubí" 0,009		0,009			
D	998		Přesun hmot				690,66	
95	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	5,756	120,00	690,66	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
STARÉ HOBZÍ - REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU
Objekt:
03 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:
Místo: Staré Hobzí

CC-CZ:
Datum: 19.01.2026

Zadavatel:
Obec Staré Hobzí

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
LPJStav s.r.o.

IČ: 14363216
DIČ: CZ14363216

Projektant:
Ing. Martin Růžička, CSc.

IČ: 72095989
DIČ:

Zpracovatel:
WAY project s.r.o.

IČ: 63906601
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			253 700,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	253 700,00	21,00%	53 277,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	306 977,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STARÉ HOBZÍ - REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU
Objekt:

03 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Staré Hobzí
Zadavatel: Obec Staré Hobzí
Uchazeč: LPJStav s.r.o.

Datum: 19.01.2026
Projektant: Ing. Ivan Ruzicka,
ČS
Zpracovatel: WAY project s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	253 700,00
OST - Ostatní	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	253 700,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	138 700,00
VRN3 - Zařízení staveniště	90 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	14 000,00
VRN5 - Finanční náklady	7 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	4 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STARÉ HOBZÍ - REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU
Objekt:

03 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:Staré HobzíDatum:19.01.2026

Zadavatel:Obec Staré HobzíProjektant:ing. Martin Kuzicka,

Uchazeč:LPJStav s.r.o.Zpracovatel:WAY project s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							253 700,00	
D	OST		Ostatní				0,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				253 700,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				138 700,00	
1	K	011103000	Geotechnický průzkum	kpl	1,000	6 300,00	6 300,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Geotechnický průzkum					
	VV		prohlídka a posouzení podloží pozemních komunikací geotechnikem včetně návrhu opatření					
	VV		"pro stavbu jako celek" 1		1,000			
2	K	012203000	Zeměměřičské práce před výstavbou	kpl	1,000	18 700,00	18 700,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zeměměřičské práce před výstavbou					
	VV		podrobné vytýčení podle vytyčovacích protokolů					
	VV		podrobné vytýčení výšek povrchu podle příčných řezů					
	VV		"pro stavbu jako celek" 1		1,000			
3	K	012303000	Zeměměřičské práce při provádění stavby	kpl	1,000	63 700,00	63 700,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zeměměřičské práce při provádění stavby					
	VV		Zaměření skutečného provedení stavby					
	VV		"pro objekty PK a vodohosp. objekty jako celek" 1		1,000			
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	31 000,00	31 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	VV		vypracování dokumentace skutečného provedení					
	VV		pro objekty pozemních komunikací a vodohospodářské objekty					
	VV		"PD ve 3 vyhotoveních" 1		1,000			
5	K	013254000w	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	19 000,00	19 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	VV		vypracování dokumentace skutečného provedení v podrobnosti pro digitální technickou mapu Jihočeského kraje					
	VV		"pro stavbu jako celek, PD elektronicky" 1		1,000			
D	VRN3		Zařízení staveniště				90 000,00	
6	K	031002000	Související (přípravné) práce pro zařízení staveniště	kpl	1,000	53 000,00	53 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Související (přípravné) práce pro zařízení staveniště					
	VV		náklady na zařízení staveniště					
	VV		"pro SO-03 jako celek" 1		1,000			
7	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	24 000,00	24 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Dopravní značení na staveništi					
	VV		dopravně inženýrské opatření					
	VV		označení omezení provozu, vč. přeznačování v průběhu stavby					
	VV		"bere se pro stavbu jako celek" 1		1,000			
8	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	13 000,00	13 000,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zrušení zařízení staveniště					
	VV		náklady na likvidaci zařízení staveniště					
	VV		"pro SO-03 jako celek" 1		1,000			
	D	VRN4	Inženýrská činnost				14 000,00	
9	K	043103000w	Zkoušky bez rozlišení -Zkoušky materiálů zkušebnou zhotovitele	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	
	PP		Zkoušky bez rozlišení -Zkoušky materiálů zkušebnou zhotovitele					
	VV		zajištění všech zkoušek materiálů dle požadavků TKP a ZTKP					
	VV		"Zkoušky materiálů zhotovitelem, pro stavbu jako celek" 1		1,000			
	VV		včetně zkoušek vzorkování dle vyhl. č. 283/2023 Sb.					
10	K	043194000w	Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	
	PP		Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele					
	VV		zajištění všech zkoušek konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP					
	VV		"Pro stavbu jako celek" 1		1,000			
	D	VRN5	Finanční náklady				7 000,00	
11	K	053002000	Poplatky	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatky					
	VV		"za vytýčení inženýrský sítí pro stavbu jako celek" 1		1,000			
	D	VRN9	Ostatní náklady				4 000,00	
12	K	091003000w	Ostatní náklady - další opatření na BOZP při práci na staveništi	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
	PP		Ostatní náklady - další opatření na BOZP při práci na staveništi					
	VV		"bere se pro stavbu jako celek" 1		1,000			

Příloha č. 2 - HARMONOGRAM PRACÍ - Staré Hobzí - rekonstrukce kanalizace a vodovodu 1. část

	10. týden 2026	11. týden 2026	12. týden 2026	13. týden 2026	14. týden 2026	15. týden 2026	16. týden 2026	17. týden 2026	18. týden 2026	19. týden 2026	20. týden 2026	21. týden 2026	22. týden 2026
Fakturace					450 000 Kč				1 500 000 Kč				1 028 158,72 Kč
Příprava staveniště, vytýčení sítí													
DIO													
Prodloužení stoky „AB-2- 2“													
Stoka „AF-1“													
Stoka od Jednoty													
Kanalizační přípojky													
Rozvodný řad „A“													
Rozvodný řad „A1“													
Rozvodný řad „D1“													
Výtlačný řad „J“													
Vodovodní přípojky													
Kamerové prohlídky, úklid na stavbě													
Osetí													

Celkem:

2 978 158,72 Kč

Staré Hobzí – rekonstrukce kanalizace a vodovodu, 1. část
zadavatele
Obec Staré Hobzí

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Jako osoba oprávněná jednat za dodavatele **LPJStav s.r.o.**, IČO: 14363216, sídlo: Horní Bolíkov 2, 378 53 Strmilov (dále jen „dodavatel“),

tímto **čestně prohlašuji**, že dodavatel pro plnění shora uvedené veřejné zakázky

☒ **NEHODLÁ POUŽÍT ŽÁDNÉHO PODDODAVATELE.**

V Horním Bolíkově dne 9.2.2026

(el.) podpis:

.....
Lukáš Jebavý
Jednatel společnosti