Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka: **„Skládka odpadů S-OO Borek, rozšíření skládky – VI. etapa“**

Zadavatel : **Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek**
Sídlo: Krajířova 27, Dačice I, 380 01 Dačice
IČ: 60816180
Zastoupený: Bc. Miloš Novák, předseda

Smluvní zastoupení zadavatele:
Ing. Martin Čada, Energetická agentura Vysočiny

Zadavatel v souladu uveřejňuje následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace je uveřejňováno na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, kterou zadavatel obdržel v písemné elektronické podobě dne 19. 08. 2026

Přičemž obsahem tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 jsou následující, níže uvedené skutečnosti.

DOTAZ:
„V soupisu prací ve VRN je v položce pořadové číslo 227 část:
„Zhotovitel stavby zajistí, před zahájením výstavby, revizi výskytu uvedených zvláště chráněných druhů a hnízd čmeláků odborně způsobilou osobou“
Dle potřeb odborných firem zabývajících se revizí výskytu zvláště chráněných druhů živočichů je potřeba provádět revizi a případné přesuny v ročních obdobích, která se neslučují s požadavkem na skrývku ornice a její rozprostření na pozemcích ZD Hříšice.
Žádáme zadavatele o informaci, jestli již náhodou neproběhl tento průzkum, nebo jestli by neměl být proveden ještě teď mimo výběrové řízení, aby nebyl narušen požadavek na rozprostírání ornice.
Případně specifikovat přesný rozsah požadovaných prací a činností.“

ODPOVĚĎ:
Revizi výskytu uvedených chráněných druhů a hnízd čmeláků nechal zpracovat objednatel a nebude potřeba ji nechávat zpracovat zhotovitelem. Dle předběžných informací se zde žádný ohrožený druh nevyskytuje.

DOTAZ:
„V soupisu prací v SO 101 Těleso skládky jsou položky pořadové číslo 7 a 8

7	*Zemina vhodná pro zeminové těsnění dna tělesa skládky* ***Vykopávky v zemníku** v hor. tř. těž. I (ČSN 73 6133) do 10000 m3 s naložením na dopravní prostředek*	*3 656*	*m^3*
	*(7336+108,4*0,4-63,6*0,6+179,4*0,25)*0,5*		
8	*Zemina vhodná pro minerální těsnění dna tělesa skládky* ***- mimostaveništní doprava ze vzd. 6km se složením do prostoru dna skládky***	*3 656*	*m^3*
	Položka č. 7		

Dle zvolených položek předpokládá uchazeč, že zemina vhodná pro těsnění je připravena někde v zemníku mimo prostor skládky odpadů Borek.
Žádáme zadavatele o bližší specifikaci umístění zemníku a složitosti přístupu k němu.“

ODPOVĚĎ:
Cca 800 m^3 je uloženo v rostlém terénu v k.ú. Slavibořˇ, par. č. 23 (majitel pozemku umožní bezproblémový přístupu na parcelu), zbytek potřebné zeminy je v rostlém terénu v k.ú. Dačice parc. č. 2431/1 a 2431/12 (bezproblémový přístup přes Technické služby Dačice).

Dovozová vzdálenost ze Slavibořeˇ – staveniště je 12 km.

DOTAZ:
„V soupisu prací v SO 102 Obslužná komunikace jsou položky pořadové číslo 65 a 67 týkající se asfaltových vrstev pro komunikaci. V obou položkách je požadován modifikovaný asfalt bez bližší specifikace.
Ve vzorových řezech komunikace je asfalt navržen jako nemodifikovaný.
Žádáme zadavatele o upřesnění, jestli je požadován modifikovaný nebo nemodifikovaný asfalt a v případě modifikovaného o jeho bližší specifikaci.“

ODPOVĚĎ:
Dle ČSN 73 6121 je pro asfaltobetonové vrstvy ACO11 a ACP22 možné použít nemodifikované pojivo 50/70.

Ing. Martin Čada

Digitally signed by Ing. Martin Čada
Date: 2026.08.22 15:50:15 +02'00'

……
Ing. Martin Čada
Energetická agentura Vysočiny