

STAVONA Tender, spol. s r.o., Pražská 2230/8, 586 01 Jihlava

IČO: 02850311, DIČ: CZ02850311

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně

Spisová značka: C 82705

Telefon: 567 300 128, 567 300 465, Fax: 567 303 830

E-mail: stavona@email.cz, dubova.stavona@seznam.cz

Vaše značka

Naše značka
Te/34/17-Du

Vyřizuje
Jana Dubová

Jihlava dne
2. února 2017

Věc: **Vodovod Hostkovice - Lipolec**
- III. vysvětlení zadávací dokumentace

S odvoláním na písemný dotaz účastníka zadávacího řízení Vám v zastoupení zadavatele – Město Dačice – v souladu s odst. 2. písm. d) ZADÁVACÍCH PODMÍNEK – Vysvětlení zadávací dokumentace a prohlídka místa plnění, podáváme toto vysvětlení zadávací dokumentace:

Znění dotazu:

Dle výkazů výměr stavebního objektu „SO 01-01 Vodovod“ zhotovitel stavby vykope cca 2 417 m³ zeminy, přičemž z tohoto množství použije cca 1 537 m³ pro zpětné zásypy. Co bude zhotovitel dělat se zbývajícím množstvím cca 880 m³ zeminy? Ve výkazech výměr není uveden žádný přesun, uložení na deponii či poplatek za likvidaci přebývajících zeminy na skládce. Stejný problém se objevuje také ve stavebním objektu „VK – výtlačný kanalizační řad“. Doplní zadavatel výkazy výměr o tyto práce nebo je máme zahrnout do jiných položek?

Vysvětlení:

Celkový objem výkopku objektu vodovodu 2417,37 m³ (pol. č. 6 a 8) je v soupise prací rozdělen na 1537,12 m³ „Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách“ (pol. č. 18). Dále je rozdělen na 704,2 m³ „Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny“ (pol. č. 19 a č. 20 náklady na prohození sypaniny). Zbývajících část výkopku 176,05 m³ je určena pro tzv. navýšení výkopku v rýze před rozproštěním ornice pro případné malé dosednutí zahutněného zásypu rýhy a bude s tímto objemem manipulováno pouze na stavbě (popsáno v pol. 15, 16, 17). Stejně tak je řešeno nakládání s výkopkem u objektu výtlačného kanalizačního řadu. Celkový objem výkopku objektu vodovodu 1393,68 m³ (pol. č. 6 a 8) je v soupise prací rozdělen na 940,68 m³ „Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách“ (pol. č. 14). Dále je rozdělen na 362,4 m³ „Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny“ (pol. č. 15 a č. 16 náklady na prohození sypaniny). Zbývajících část výkopku 90,6 m³ je určena pro tzv. navýšení výkopku v rýze před rozproštěním ornice pro případné malé dosednutí zahutněného zásypu rýhy a bude s tímto objemem manipulováno pouze na stavbě (popsáno v pol. 11, 12, 13). Soupisy prací obsahují všechny nezbytné položky zemních prací a nebudou doplňovány.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace je nedílnou součástí Zadávací dokumentace týkající se veřejné zakázky „Vodovod Hostkovice - Lipolec“. V souladu se zadávacími podmínkami je toto vysvětlení zadávací dokumentace odesláno všem známým účastníkům zadávacího řízení, a to prostřednictvím e-mailové pošty. Současně je toto vysvětlení zadávací dokumentace uveřejněno na profilu zadavatele - https://zakazky.dacice.cz/profile_display_2.html. V souladu se zadávacími podmínkami nebude toto vysvětlení zadávací dokumentace zasíláno do datových schránek.

S pozdravem

STAVONA Tender, spol. s r.o.

Pražská 2230/8, 586 01 JIHLAVA

IČ: 02850311 Reg. Krajský soud Brno
DIČ: CZ02850311 C82705

Ing. Jan Toscher
jednatel společnosti

