

Komunitně správní centrum Dačicka, objekt č.p.2

D O D A T E K Č . 1

K E S M L O U V Ě O D Í L O
Z E D N E 1 5 . 0 7 . 2 0 1 6

číslo smlouvy objednatele *0304/2016*

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Dačice

Sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice I
Zastoupený: Ing. Karlem Macků - starostou města
IČO: 00246476
DIČ: CZ00246476
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., pobočka Dačice
Číslo účtu: 0603143369/0800

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

JN stavitelství, s.r.o.

sídlo firmy: Berky z Dubé 295, 380 01 Dačice III
IČO: 281 24 928
DIČ: CZ28124928
Bankovní spojení 198608619/0600

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

I.

Strany se tímto dodatkem rozhodly změnit smlouvu o dílo ze dne 15.07.2016 o provedení kompletního a proveditelného díla spočívajícího v provedení stavby „Komunitně správní centrum Dačicka, objekt č.p.2“, která byla uzavřena mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem JN stavitelství, s.r.o. (dále jen „smlouva“).

II.

Na základě tohoto dodatku dochází ke změně článku I. Předmět smlouvy, článku II. Doba plnění a článku IV. Cena za dílo a platební podmínky, smlouvy tak, že:

článek I. **Předmět smlouvy** odst. 1. nově zní

„ 1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo = stavbu:

„Komunitně správní centrum Dačicka, objekt č.p.2“

Komunitně správní centrum Dačicka, objekt č.p.2

a to objekt SO 02 (č.p.2) (dále jen „dílo“), v rozsahu daném projektovou dokumentací, kterou vypracovala projektová kancelář P-atelier JH s.r.o., IČO: 26033194, Nádražní 249/II, 377 01 Jindřichův Hradec.

Dílem se dle této smlouvy rozumí provedení rekonstrukce objektu č.p. 2, na Palackého náměstí v Dačicích.

Součástí díla je mimo jiné i předání dokumentů potřebných ke kolaudaci díla. Součástí díla je rovněž nezbytný úklid dotčených pozemků a uvedení dotčených ploch do původního stavu.

Rozsah prací je přesně definován soupisem prací ke smlově o dílo a Změnovým listem č. 1 včetně Příloh 1 - 4, který je nedílnou součástí a přílohou č. 1 tohoto Dodatku. Změny rozsahu prací definované Změnovým listem č. 1 jsou způsobené nedostatky ve výkazu výměr, nedostatky v projektové dokumentaci, vynucenými změnami tras technologické části stavby, plánovanou změnou v užívání části 3. NP a požadavky objednatele na zvýšení užitné hodnoty budovy.

Součástí díla jsou dále tyto činnosti:

- *odvoz a zajištění skládky sutí a vybouraných hmot včetně poplatku za uložení a včetně předání dokladů o ekologické likvidaci (příp. o uložení na skládku) objednateli,*
- *zajištění řádné koordinační činnosti při realizaci díla, denní přítomnost stavbyvedoucího na stavbě,*
- *zhotovitel se zavazuje respektovat požadavky a připomínky dotčených orgánů státní správy v průběhu provádění díla,*
- *průběžný denní úklid dotčených prostor (podle stavu znečištění),*
- *v maximální míře provádět opatření vedoucí k omezení prašnosti, zejména zajištění dostatečných protiprachových opatření při realizaci průchodu do budovy čp. 1/I*
- *splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení,*
- *vyčištění dotčených prostor po skončení prací a uvedení pozemků dotčených stavbou nebo zařízením staveniště (včetně přístupové komunikace) do původního stavu,*
- *předání atestů, revize elektro a certifikátů použitých materiálů,*
- *zajištění dodržování bezpečnostních předpisů v oblasti BOZP při práci na staveništi, tj. zajištění staveniště a skládek materiálů (oplocení) a pohyb osob v objektu, zajištění bezpečného průchodu a přístupu osob do objektu,*
- *zajištění dokumentace skutečného provedení stavby ve 2 paré se zákresem případných změn a odchylek.“*

Ostatní odstavce článku I. se nemění a zůstávají v platnosti.

článek III. Doba plnění nově zní:

- „1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl. I. této smlouvy jako celek do 17. 3. 2017. Součástí provedení díla je jeho předání a převzetí dle článku VI. této smlouvy.
2. Práce budou zahájeny: **listopad 2016.**“

článek IV. Cena za dílo a platební podmínky nově zní:

- „1. Cena díla je ujednaná pro rozsah daný čl. 1 této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy.

Celková cena bez DPH činí: 3.305.751,72 ,- Kč

Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti.

Komunitně správní centrum Dačicka, objekt č.p.2

2. Zhotovitel je povinen vyfakturovat cenu díla do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, jinak je povinen uhradit objednateli všechny škody vzniklé mu nedodržením tohoto ustanovení.
3. Práce budou hrazeny pouze skutečně provedené a odsouhlasené objednatelem. Cena za provedení díla je ze strany objednatele splatná formou bezhotovostních převodů na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy na základě faktury – daňového dokladu – vystavené zhotovitelem dle odst. 2 tohoto článku se splatností 30 kalendářních dnů od doručení faktury objednateli. Povinnost objednatele zaplatit je považována za splněnou dnem odepsání příslušné peněžní částky z bankovního účtu objednatele. Údaje uvedené na faktuře budou odpovídat rozsahu skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelem. Zhotovitel není oprávněn do rozsahu skutečně provedených prací, tak jak budou fakturovány objednateli, zahrnout žádné práce neodsouhlasené dle předcházející věty.
4. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z fakturované částky (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).“

III.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 15.07.2016 nedotčená tímto dodatkem se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá účinnosti i platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami.

Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1, včetně původního znění smlouvy ze dne 15.07.2016 jakož i další změny a dodatky smlouvy podléhají zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na její 68. schůzi konané dne 22.2.2014 pod č. usn. 432/1681/KM/2014 nadpoloviční většinou hlasů a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

Přílohy: Změnový list č. 1 včetně Přílohy 1 - 4

V Dačicích dne 22.2.2014
Za objednatele:

V Dačicích dne 23.2.2014
Za zhotovitele:

.....
za město Dačice
Ing. Karel Macků, starosta



.....
za JN stavitelství, s.r.o.
Jiří Novák, jednatel



JN stavitelství, s.r.o.
Berky z Dubé 295
380 01 Dačice
IČ: 281 24 928
DIČ: CZ28124928
mobil: 722 127 060

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

na akci

Komunitně správní centrum Dačicka, objekt č.p.2

Objednatel: **Město Dačice** č.sml.obj.: 0307/2016
Zhotovitel: **JN stavitelství, s.r.o., Berky z Dubé 295, 380 01 Dačice III**
č.sml.zhot.:

Popis změn:

1. Práce chybějící v soupisu prací, ale nezbytné pro dokončení díla
2. Práce požadované objednatelem nezahnuté v PD
3. Práce požadované objednatelem v souvislosti s řešením interiérů
4. Práce nad rámec soupisu prací vzniklé vynucenými změnami
5. Práce vyvolané vadami PD
6. Neprováděné práce

Odůvodnění změn:

Ad. 1. Jedná se zejména o stavební práce zahrnuté do položek č. 1, 3, 5, 6, 9, 10, 12 - 20, 23, 25, 26 - 42, 54 (viz Příloha č. 1 - vícepráce stavební část), které nebyly v soupisu prací uvedené, avšak vyplývaly z projektové dokumentace nebo ze souvislosti s prováděnými řádně oceněnými pracemi (např. lešení, manipulace se sutí, úpravy ústředního topení, demontáže nutné pro nové montáže apod.)

Ad. 2. Jedná se o práce, které nebyly zahrnuté do původní projektové dokumentace, ale jejich provedení povede k zlepšení užitných vlastností budovy - zejména položky č. 2, 4, 7, 8, 11, 21, 22, 24, 43 - 46, 55 - 73, (viz Příloha č. 1 - vícepráce stavební část).

Ad. 3. Jedná se o úpravy nebo rozšíření prací v souvislosti s řešením interiérů - zejména položky č. 74 - 77 (viz Příloha č. 1 - vícepráce stavební část)

Ad. 4. Jedná se o práce vyvolané jinými okolnostmi, které si vynutily změnou technického řešení zejména trasy vedení - navýšení v položkách rozpočtů elektroinstalací a slaboproudých instalací (viz Příloha č. 2 - vícepráce a méněpráce elektroinstalace silnoproud a Příloha č. 3 vícepráce a méněpráce elektroinstalací slaboproud)

Ad. 5. Jedná se o práce vyvolané vadami PD - zejména položky č. 47 - 53, 78 (viz Příloha č. 1 - vícepráce stavební část).

Ad. 6. Jedná se o nerealizované práce uvedené v samostatném stavebním rozpočtu méněprací (viz Příloha č. 4) a položky v soupise elektroinstalací silnoproudu a slaboproudu (viz Příloha č. 2 a Příloha č. 3)

Souhrn nákladů:

zhotovitel provedl ocenění jednotlivých položek soupisu prací dle skutečnosti do rozsahu původního soupisu prací, podrobný soupis je uveden v přílohách 1-4 (ceny jsou uvedeny bez DPH).

	vícepráce	méněpráce
Příloha č. 1	329 101,62	
Příloha č. 2	3 172,00	-166 160,00
Příloha č. 3	15 444,00	-20 082,00
Příloha č. 4		-421 589,85
celkem vícepráce	347 717,62	celkem méněpráce -607 831,85
Cena díla dle SOD	3 565 865,95	
Cena díla dle SOD a ZL 1	3 305 751,72	

Dopad změny na termín dokončení díla: ne termín je prodlužován z důvodu špatných klimatických poměrů na provádění mokrých procesů


Za zhotovitele: **JN stavitelství, s.r.o.**
Berky z Dubé 295
380 01 Dačice
IČ: 281 24 928
DIČ: C228124928
mobil: 722-127 060

Za objednatele:
Město Dačice

Za TDS:

Ladislav Kovář

Přílohy: dílčí soupis prací Příloha 1 - 4



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Komunitní správní centrum

Objekt: Příloha č. 1 - vícepráce stavební část

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 29.12.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV						162 638,25	4,982
2 Zakládání						4 434,45	3,924
1	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20 4,83*0,9*0,4*základ pod prosklenou stěnu	m3	1,739	2 550,00	4 434,45	3,924
				1,739			
3 Svislé a kompletní konstrukce						9 873,20	0,416
2	317944321	Válcované nosníky do č. 12 dodatečně osazované do připravených otvorů 1,4*2*0,00834*pfeklady nad dveře mč. 2.3.02	t	0,023	33 200,00	763,60	0,025
				0,023			
3	317944323	Válcované nosníky č. 14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů 0,22724* Ocelový nosník HEB 160 dl 5,5 m	t	0,227	34 700,00	7 876,90	0,247
				0,227			
4	340239233	Zazdívkva otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkových Ytong tl 100 mm 1*2,1*otvor po vybouraných dveřích v kotelně	m2	2,100	587,00	1 232,70	0,144
				2,100			
4 Vodorovné konstrukce						911,50	0,170
5	413232221	Zazdívkva zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	2,000	167,00	334,00	0,118
6	434191423	Osazení schodišťových stupňů kamenných pemřlovaných na desku 0,5*3*doplnění schodišťových stupňů (dvorek)	m	1,500	385,00	577,50	0,052
				1,500			
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						12 915,00	0,462
7	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách 2*omítka zazděného otvoru	kus	2,000	1 350,00	2 700,00	0,315
				2,000			
8	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	1,000	483,00	483,00	0,047
9	642946112	Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 1200 mm do zděné příčky	kus	1,000	1 130,00	1 130,00	0,054
10	553316130	pouzdra stavební STANDARD S700-090 900 mm	kus	1,000	7 330,00	7 330,00	0,045
11	783942251	Tmelení prasklin betonového podkladu polyuretanovým tmelem	m	60,000	21,20	1 272,00	0,001
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						47 828,62	0,011
12	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m (7+4,8)*7 3*5 Součet	m2	97,600	36,60	3 572,16	0,000
				82,600			
				15,000			
				97,600			
13	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití 82,600*5	m2	413,000	1,75	722,75	0,000
				413,000			
14	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	97,600	22,20	2 166,72	0,000
15	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m 3*3*3,5	m3	31,500	28,00	882,00	0,000
				31,500			
16	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití 31,500*30	m3	945,000	1,50	1 417,50	0,000
				945,000			
17	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	31,500	22,20	699,30	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Komunitně správní centrum

Objekt: Příloha č. 1 - vícepráce stavební část

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 29.12.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
18	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	82,620	38,40	3 172,61	0,011
		7+5+3,2+8,5+4,92+7+8,4+10+9,6+10+9		82,620			
		Součet		82,620			
19	965022131	Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z lomového kamene nebo kostek pl přes 1 m ²	m ²	72,880	111,00	8 089,68	0,000
		48,1+24,78*mč. 2.1.10, 11 Bourání dlažebních kostek 4/6cm - 1tuna=8,5m ²		72,880			
20	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m ²	m ³	10,932	1 850,00	20 224,20	0,000
		72,88*0,15*mč. 2.1.10, 11 bourání podkladu pod kamennými kostkami		10,932			
21	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m ²	m ²	1,000	231,00	231,00	0,000
		1"Zárubeň z kotelny na půdu		1,000			
22	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m ² na MVC nebo MV tl do 300 mm	m ³	0,690	786,00	542,34	0,000
		1*0,3*2,3"otvor pro dveře mč. 2.3.02 na půdu		0,690			
23	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m ² hl do 300 mm	kus	2,000	192,00	384,00	0,000
		2" Vysekání kapes pro HEB 160		2,000			
24	974029164	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 160 mm š do 150 mm	m	4,000	347,00	1 388,00	0,000
25	979071122	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou směsí nebo MC	m ²	72,880	59,50	4 336,36	0,000
997	Přesun sutě					86 675,48	0,000
26	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	33,957	423,00	14 363,81	0,000
		33,957"Vybouraný betonový podklad pod dlažbu mč. 2.1.10, 2.1.11		33,957			
27	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	37,323	688,00	25 678,22	0,000
		3,161+34,162"demontované SDK desky + přesun sutí z původního rozpočtu		37,323			
28	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,676	507,00	342,73	0,000
		0,676"Dlažba na terče z terasy		0,676			
29	997013311	Montáž a demontáž shozu sutí v do 10 m	m	6,000	374,00	2 244,00	0,000
30	997013321	Příplatek k shozu sutí v do 10 m za první a ZKD den použití	m	120,000	48,00	5 760,00	0,000
		20*6		120,000			
31	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	37,794	180,00	6 802,92	0,000
		34,633+3,161		37,794			
32	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	113,382	5,00	566,91	0,000
		37,794*3"Příplatek za odvoz do 4 km		113,382			
33	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	34,633	785,00	27 186,91	0,000
		33,957+0,676		34,633			
34	997013812	Poplatek za uložení stavebního odpadu z materiálu na bázi sádry na skládce (skládkovně)	t	3,161	1 180,00	3 729,98	0,000

PSV Práce a dodávky PSV

166 463,37 4,662

723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod

48 200,00 0,013

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Komunitně správní centrum

Objekt: Příloha č. 1 - vícepráce stavební část

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 29.12.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
35	723150...	Přepojení plynového potrubí	soubor	1,000	20 600,00	20 600,00	0,002
36	7231501..	Přepojení potrubí ÚT	soubor	4,000	6 900,00	27 600,00	0,011
		1" Přepojení potrubí ÚT v m.č. 2.2.06		1,000			
		1" Přepojení potrubí ÚT vč. přizvednutí radiátoru v m.č. 2.2.02		1,000			
		1" posunutí radiátoru v m.č. 2.1.14		1,000			
		1" Posunutí radiátoru u posuvných dveří č.p. 1		1,000			
		Součet		4,000			
763 Konstrukce suché výstavby						20 875,66	0,704
37	763121451	SDK stěna předsezáná tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	1,562	705,00	1 101,21	0,043
		(0,47+0,24)*2,2"oplaštění kabelů v m.č. 2.2.03		1,562			
38	763131442	SDK podhled desky 2xDF 12,5 TI 80 mm 40 kg/m3 dvouvrtvá spodní kce profil CD+UD	m2	22,606	645,00	14 580,87	0,661
		13,47+66,22+9,02+3,11+15,64+31,66+15,5+29,39+22,19+76,06"MTŽ		282,260			
		SDK PO REI 45 min		282,260			
		-259,654"Odpočet plochy z původního rozpočtu		-259,654			
		Součet		22,606			
39	763132811	Demontáž desek jednoduché oplaštění SDK podhled	m2	282,260	18,40	5 193,58	0,000
		13,47+66,22+9,02+3,11+15,64+31,66+15,5+29,39+22,19+76,06"2 NP		282,260			
		"m.č. 2.2.01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 12, 13, 14					
764 Konstrukce klempířské						2 475,00	0,019
40	764501105	Montáž háku pro podokapní pūkulatý žlab	kus	18,000	25,50	459,00	0,000
41	553445790	hák žlabový 40/610 mm pozink barvený	kus	18,000	112,00	2 016,00	0,019
		18"dodávka nových háků		18,000			
766 Konstrukce truhlářské						4 452,80	0,000
42	766681811	Demontáž dveřních obložkových dřevěných zárubní plochy do 2 m2 k opětovnému použití	m2	8,000	81,60	652,80	0,000
		0,8*2*5		8,000			
43	76699...	Příplatek za sklo CONNEX	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	0,000
44	766991...	Příplatek klíky - změna typu	kus	3,000	900,00	2 700,00	0,000
767 Konstrukce zámečnické						2 457,48	0,183
45	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	4,380	68,10	298,28	0,000
		1,2*2+0,99*2" rám 1,2 m x 0,99 m		4,380			
46	632452441	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 4 m2 tl do 40 mm	m2	1,200	266,00	319,20	0,112
		1,2*1"doplnění mazaniny pod rohož		1,200			
47	76753R	Madlo prosklených dveří	ks	1,000	1 840,00	1 840,00	0,071
		1"madlo dveří m.č. 2.2.02, ozn. dveří 6/L		1,000			
771 Podlahy z dlaždic						14 370,41	0,824
48	771273812	Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keramických lepených š do 350 mm	m	6,100	61,10	372,71	0,000
		1,5+1,5+1,8+1,3"Odsekání dlažby na schodech a rampě		6,100			
49	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,054	3 130,00	169,02	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Komunitně správní centrum

Objekt: Příloha č. 1 - vícepráce stavební část

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 29.12.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
		1,8*0,3*0,1"Rozšíření rampy		0,054			
50	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	1,440	133,00	191,52	0,000
		1,44"Zabroušení nerovností po odbourané dlažbě		1,440			
51	771274113	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	1,830	222,00	406,26	0,003
		6,1*0,3"obklad stupnic schodovkami, doplnění dlažby rampy		1,830			
52	597614340	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Granit Rio Negro S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	0,900	455,00	409,50	0,017
		1,5*0,6"dlažba - schodovka		0,900			
53	597614330	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Granit Tunis S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	0,930	298,00	277,14	0,018
		(1,8+1,3)*0,3		0,930			
54	771473113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 mm	m	62,950	80,00	5 036,00	0,027
		94,8"Skutečná výměra soklíků		94,800			
		-31,85"Odpočet z původního rozpočtu		-31,850			
		Součet		62,950			
55	1131061..	Rozebrání dlažeb betonových na sucho	m2	8,467	37,60	318,36	0,000
56	636311111	Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40cm na sucho na terče z umělé hmoty o výšce do 25 mm	m2	8,467	334,00	2 827,98	0,016
		1,68*5,04		8,467			
57	592474920	dlaždice terasové 40x40x3,5 cm Mramorit tryskaný - impregnovaný (protiskluzný) vzor 065, 066 tř. I	m2	8,636	469,00	4 050,26	0,743
		8,467 * 1,02		8,636			
58	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,676	461,00	311,64	0,000
772	Podlahy z kamene					22 400,74	2,631
59	919735122	Řezání kamenné dlažby	m	8,180	154,00	1 259,72	0,000
		3,34" Zařiznutí dlažby pro schodišťový stupeň		3,340			
		3,34" Dořezání desek při kladení k nástupnici		3,340			
		1,5" Zařiznutí dlažby pro osazení rámu rohože		1,500			
		Součet		8,180			
60	965024131	Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky pl přes 1 m2	m2	11,721	81,50	955,26	0,000
		3,34*3,15		10,521			
		1,2*1"pro čisticí zónu(rohož)		1,200			
		Součet		11,721			
61	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,714	2 260,00	1 613,64	0,000
62	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	1,503	329,00	494,49	0,010
		3,34*(0,3+0,15)		1,503			
63	434311114	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 16/20 bez potěru	m	3,340	207,00	691,38	0,339
64	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	1,503	63,90	96,04	0,000
65	772231313	Montáž obkladu stupňů deskami lepenými z kamene tvrdého tl do 50 mm	m	3,340	365,00	1 219,10	0,013
66	583876230	nástupnice tryskaná, žula š 30 cm tl 5 cm	m	3,340	1 040,00	3 473,60	0,160
67	772231423	Montáž obkladu stupňů deskami podstupnicovými lepenými z kamene tvrdého tl do 30 mm	m	3,340	254,00	848,36	0,008
68	583866320	podstupnice tryskaná, žula tl 3 cm	m	3,340	199,00	664,66	0,047
69	772521160	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic do malty tl do 70 mm	m2	10,521	753,00	7 922,31	0,433
		3,34*3,15" Zpětná montáž kamenných desek		10,521			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Komunitně správní centrum
Objekt: Příloha č. 1 - vícepráce stavební část

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 29.12.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
70	831312121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 šloužky do 80 mm (0,15*3,34*2,85)/2 doplnění násypu z betonu pod kamenné desky	m3	0,714	3 370,00	2 406,18	1,611
71	772991116	Spárování kamenných dlažeb 6*3,34 5*3,15	m	15,750	48,00	756,00	0,009
						28 016,00	0,169
72	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek 206"světlík	m2	206,000	21,00	4 326,00	0,021
73	783827421	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 206"světlík	m2	206,000	115,00	23 690,00	0,148
						23 215,28	0,119
74	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně ošetrupzdromých v místnostech výšky do 3,80 m 125" mč. 2.1.06 160" mč. 2.1.19 a 20 135"mč. 2.1.03, 04, 07, 08 Součet	m2	420,000	35,00	14 700,00	0,113
75	784211143	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra za provádění styku 2 barev	m	130,000	5,19	674,70	0,000
76	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra ošetrupzdromých za barevnou malbu středně sytého odstínu 112"oranžová 106"žlutá Součet	m2	218,000	20,90	4 556,20	0,004
77	784211R	Příplatek za nátěr magnetickou barvou trojnásobný, vč. dodávky barvy 1,2*1,3"Magnetická barva	m2	1,560	630,00	982,80	0,000
78	7842111R	Polep prosklených dveří pro slabozraké 0,96*4" Dveře otevíravé 2 pruhy oboustranně 1,39*4" Dveře posuvné 2 pruhy oboustranně 1,305 " Fix u posuvných dveří 2 pruhy jednostranně Součet	m	10,705	215,00	2 301,58	0,001
Celkem						329 101,62	9,644

pro cca 72 modulů, rozměry cca 600x620x140mm, krytí IP30, náplň:								
hlavní vypínač -pojistikový odpínač VLC 10, pojistiky 32 A	ks	1	655				250	
svodič přepětí typ 2275 V/4	ks	1	3650				250	
impulzní relé	ks	1	700				66	
jistič B10/1	ks	8	85				66	
proudový chránič 25/4/0,03	ks	2	950				66	
jistič B16/1	ks	7	69				66	
jistič B2/1	ks	1	155				66	
proudový chránič B16/1N/003	ks	4	1250				66	
proudový chránič C16/1N/003	ks	1	1250				66	
Rozvaděč R2.2 - příloha č. 8	ks	1	1950				3200	
Rozvodnice zapuštěná pod omítku s plnými dveřmi, oceloplechová, třífáží								
pro cca 72 modulů, rozměry cca 600x620x140mm, krytí IP30, náplň:								
hlavní vypínač -pojistikový odpínač VLC 10, pojistiky 32 A	ks	1	655				250	
přepětiová ochrana typ2, 275V/4	ks	1	2550				250	
impulzní relé	ks	1	700				66	
jistič B10/1	ks	8	85				66	
proudový chránič 25/4/0,03	ks	2	950				66	
jistič B16/1	ks	7	69				66	
jistič B2/1	ks	1	155				66	
proudový chránič B16/1N/003	ks	5	1250				66	
Rozvaděč R2.3 - příloha č. 9	ks	1	1950				3200	
Rozvodnice zapuštěná pod omítku s plnými dveřky, modulová, třífáží								
pro cca 72 modulů, rozměry cca 600x620x140mm, krytí IP30, náplň:								
hlavní vypínač -pojistikový odpínač VLC 10, pojistiky 32 A	ks	1	655				250	
přepětiová ochrana typ2, 275 V/4	ks	1	2550				250	
impulzní relé	ks	1	700				66	
jistič B10/1	ks	8	85				66	
proudový chránič 25/4/0,03	ks	2	950				66	
jistič B16/1	ks	7	69				66	
jistič B2/1	ks	1	155				66	
proudový chránič B16/1N/003	ks	4	1250				66	
jistič B16/3	ks	1	320				66	
Rozvaděče celkem								
Montážní materiál								
Typy přístrojů budou konzultovány s investorem								

-1

-5150

-1

-905

-1

-2800

3

405

3

405

Tlačítkový ovladač se signalizační doutnavkou 250V/10A, řaz. 1/0So-včetně krabice a příslušenství pro montáž pod omítku	ks	16	220	66	-1	-266
Vypínač jednopólový 250V/10A, IP20, řaz1-včetně krabice a příslušenství pro montáž pod omítku	ks	10	200	66	-3	-948
Vypínač jednopólový 250V/10A, IP20, řaz1S-včetně krabice a příslušenství pro montáž pod omítku	ks	3	200	66	-7	-1862
Doběhové časové relé do krabice pod tlačítko ovládání svítidel sociálního zařízení	ks	7	350	66	-2	-692
Sériový přepínač 250V/10A, IP20, řaz5-včetně krabice a příslušenství pro montáž pod omítku	ks	6	250	66	-5	-7750
Přepínač 250V/10A, IP20, řaz6+1-včetně krabice a příslušenství pro montáž pod omítku	ks	6	350	66	-9	-4095
Přepínač 250V/10A, IP20, řaz7-včetně krabice a příslušenství pro montáž pod omítku	ks	1	320	66	-18	-4428
Přepínač 250V/10A, IP20, 1/0-včetně krabice a příslušenství pro montáž pod omítku	ks	7	200	66	-2	-1100
Střídavý přepínač 250V/10A, IP20, řaz6-včetně krabice a příslušenství pro montáž pod omítku	ks	16	280	66	-22	-5522
Vypínač jednopólový 250V/10A, IP44, řaz5, pro montáž na povrch	ks	1	95	66		
Vypínač jednopólový 250V/10A, IP44, řaz1, pro montáž na povrch	ks	3	95	66		
Pohybový spínač PIR včetně krabice a příslušenství pro montáž pod omítku	ks	17	1450	100		
Zásuvka 230V/16A (2P+PE) s přepětovou ochranou, vestavná do podlahové krabice vč. modulu a příslušenství	ks	36	355	100		
Zásuvka 230V/16A (2P+PE), vestavná do podlahové krabice vč. modulu a příslušenství	ks	24	180	66		
Zásuvka 230V/16A (2P+PE) s přepětovou ochranou, vestavná do zásuvkového hnízda pod omítku	ks	36	450	100		
Zásuvka 230V/16A (2P+PE), vestavná do zásuvkového hnízda pod omítku	ks	27	185	66		
Zásuvka 230V/16A (2P+PE), včetně krabice a příslušenství pro montáž pod omítku	ks	48	160	66		
Krabice odbočná s víčkem a bezšroubovými svorkami	ks	74	55	50		
Krabice univerzální s víčkem	ks	22	35	50		
Krabice HOP se svorkovnicí EPS 2	ks	4	450	300		
Tlačítko central-stop s krycím sklem	ks	1	1200	300		
Elektroinstalační lišta 40x20 mm	m	72	25	66		
Elektroinstalační trubka DN32 se střední mech.odolností	m	30	25	66		
podlahová instalační krabice pro 6 přístrojů (4 zásuvky 230 V, 2 zásuvky sdělovací)	ks	15	1350	500	-8	-14800
zásuvkové hnízdo pod omítku, pětinásobná krabice a rámeček (pro 3 zásuvky 230 V, 2 zásuvky sdělovací)	ks	21	125	150	-2	-550
Drobný instalační a spojovací materiál	sada	1	1500	2000		
Protipožární kabelová přepážka	m2	1	5000	500		
Montážní materiál celkem						

Kabely						
Silové a ovládací kabely CYKY včetně jejich ukončení						
CYKY 4x25	m	22	250			66
CYKY 5x6	m	46	95			55
CYKY 3x2,5	m	1240	25			33
CYKY 5x2,5	m	15	35			33
CYKY 4x1,5	m	95	22			33
CYKY 3X1,5	m	1345	19			33
CYKY 2x1,5	m	120	17			33
CY 16	m	55	35			33
CY 4	m	75	15			33
Kabely celkem						

-22 -6952

38 1976

Svítlidla a příslušenství (svítlidla komlet vč. světelných zdrojů, montáže a připojení)						
Typy osvětlovacích těles budou konzultovány investorem						
Svítlidlo zářivkové interiérové závěsné dvoutubicové v bílém provedení, modulový systém, tubus ovál, zářivka 2x36W, elektronický předřadník, zrcadlo z vysoce leštěného hliníku, difuzor krycí lamela s leštěného nebo bíle lakovaného hliníku, krycí IP20, vč.plyných tvarů tubusu, spojovacích dílů, spojek a závěsů	ks	82	1655			250
spojovací plný tvar oválného tubusu	m	32	200			100
reflektorová síťidla 230V zamontovaná do spojovacího plného tvaru tubusu zářivkové řady k nasvětlení určených ploch na stěnách chodeb, nezakresleny - jejich umístění určí investor při montáži	ks	5	550			250
Svítlidlo zářivkové průmyslové celoplastové příslušné resp. zavěšené, zářivka 2x36W, el.předřadník, IP65, zrcadlo z ocel.plechu s komaxitem, difuzor čirý polykarbonát, těleso z ABS šedé barvy	ks	8	950			250
Svítlidlo zářivkové průmyslové celoplastové příslušné resp. zavěšené, zářivka 2x58W, el.předřadník, IP65, zrcadlo z ocel.plechu s komaxitem, difuzor čirý polykarbonát, těleso z ABS šedé barvy	ks	4	1250			250
Svítlidlo zářivkové průmyslové celoplastové příslušné resp. zavěšené, zářivka 36W, el.předřadník, IP65, zrcadlo z ocel.plechu s komaxitem, difuzor čirý polykarbonát, těleso z ABS šedé barvy	ks	6	950			250

-27 -51435
-32 -9600

-5 -4000

-4 -6000

-2 -2400

Svítlidlo zářivkové 36W, interiérové přisazené resp. závěsné, bílá mřížka, IP40, el.předřadník	ks	14	1100	250	-2700
Svítlidlo LED přisazené, difuzor opál mat, 325x325 mm, 1500 lm, 3000 K	ks	21	1055	250	-1305
Svítlidlo zářivkové interiérové kruhové přisazené resp. závěsné, difuzor opál mat, difuzor z polykarbonátu AC, IP40, el.předřadník, kruhová zářivka 1x22W	ks	5	950	250	
Svítlidlo zářivkové interiérové kruhové přisazené resp. závěsné, difuzor opál mat, difuzor z polykarbonátu AC, IP40, el.předřadník, kruhová zářivka 1x32W	ks	4	1250	250	
Svítlidlo zářivkové kruhové přisazené celoplastové, IP44, el.předřadník, kruhová zářivka YH 22W	ks	20	1450	250	-20400
Svítlidlo LED přisazené nástěnné reflektorové 230V, 20 W k nasvětlení obloukových stěn a stropů chodby v domě č.p.2	ks	9	920	250	
Svítlidlo nouzové celoplastové zářivkové přisazené s vlastním bateriovým zdrojem a příslušenstvím, 11W, 1hod, IP42	ks	19	1250	250	-4500
záložní zdroj UPS 230V/1200W	ks	1	5500	500	-6000

-2

-1

-12

-3

-1

Svítlidla a příslušenství celkem					
Ostatní					
Demontáž stáv. nepotřebných rozvaděčů a elektroinstalace	hod	16	50	500	
Provedení výchozí revize včetně zprávy	kpl	1	1000	5000	
Připojení a zprovoznění VZT ventilátoru odsávání soc.zařízení	ks	10	100	450	
Připojení a zprovoznění průtokového ohříváče TUV	ks	3	100	350	
Stavební připomoci: kapsy pro instalační a podlahové krabice, řezání drážek do podlahy a zdíva, začistění povrchů, oprava malby	hod	48	50	350	
termostat vytápění	ks	1,00	1 000,00Kč	1 000,00Kč	

-166 160,00 Kč	3 172,00 Kč
MP celkem	VP celkem

23	Voditč černý protahovací	3000 m	3,5 Kč	10 500,00 Kč
24	Krabice KU 68 pod omítku vč. sekání, bez zapojení	51 ks	45,0 Kč	2 295,00 Kč
25	KO125E vč. zasekání do zdi (protahovací krabice)	15 ks	80,0 Kč	1 200,00 Kč
26	Vysekání drážky do 36mm	3000 m	45,0 Kč	135 000,00 Kč
27	Popis SK, štítky	135 ks	2,0 Kč	270,00 Kč
28	Značení trasy vedení	3000 m	1,0 Kč	3 000,00 Kč
29	Průchod zdívkem (od 30cm do 90cm)	32 ks	55,0 Kč	1 760,00 Kč
30	Průchod stropem	4 ks	90,0 Kč	360,00 Kč
31	Utěsnění prostupu protipožárně - kabelová ucpávka, vč. značení	10 ks	270,0 Kč	2 700,00 Kč
32	Připojení na silnoproudé rozvody	1 ks	200,0 Kč	200,00 Kč
33	Drobný montážní materiál, přepětové ochrany sLP, patch kabely, apod.	1 kpl	5 750,0 Kč	5 750,00 Kč
34	Tisk protokolů měření CAT6	1 ks	998,0 Kč	998,00 Kč
35	Realizační projekt	1 ks	5 500,0 Kč	5 500,00 Kč
36	Likvidace odpadu včetně vedení evidence o odpadtech a způsobech nakládání s odpady	1 ks	500,0 Kč	500,00 Kč
37	Dopravné techniků na stavbu a ze stavby	1 ks	2 000,0 Kč	2 000,00 Kč
38	Koordinace s ostatními profesemi TZB, souběhy vedení, společné krabice, trasy	1 ks	750,0 Kč	750,00 Kč
39	Pomocné práce, příprava a úklid	16 hod	250,0 Kč	4 000,00 Kč
40	Projekt skutečného provedení, návody, tech. dokumentace	1 ks	3 500,0 Kč	3 500,00 Kč
41	Revize systému	1 ks	1 500,0 Kč	1 500,00 Kč
Celkem SKS				440 549,00 Kč

Méněpráce celkem -20 082,00 Kč
Vícepráce celkem 15 444,00 Kč
-4 638,00 Kč

KOMUNITNĚ SPRÁVNÍ CENTRUM DAČICKA, objekt č.p. 2
Elektrická požární signalizace - EPS
Dodávka a montáž zařízení EPS

Pol. č.	Popis položky	Počet MJ	Jedn. cena	Celkem
1	ústředna EPS, komplet, 1 hl. linka, velký kryt B2, rozšiřitelná na 2 linky, max. aku 2x26Ah	1 ks	19 526,0 Kč	19 526,00 Kč
2	karta rozšíření vstupů a výstupů, např. pro OPPO, KITPO	1 ks	5 301,0 Kč	5 301,00 Kč
3	Konfigurační software pro ústředny	1 ks	1,0 Kč	1,00 Kč
4	provozní kniha EPS, schválená Cechem EPS ČR a MV GR HZS ČR	1 ks	285,0 Kč	285,00 Kč
5	12V, 17Ah, AGM akumulátor, optimální životnost 5let	2 ks	930,0 Kč	1 860,00 Kč
6	optický hlásič kouře	40 ks	910,0 Kč	36 400,00 Kč
7	patice s XPERT kartou	36 ks	83,0 Kč	2 988,00 Kč
8	Izolační patice s izolátorem	4 ks	178,0 Kč	712,00 Kč
9	Červený tlačítkový hlásič (povrchový) se zadním krytem, s izolátorem, resetovatelný plast, IP45	6 ks	1 127,0 Kč	6 762,00 Kč
10	čidlo detekce plynu vč. patice	1 ks	976,0 Kč	976,00 Kč
	OPPO (univerzální obslužné pole požární ochrany) dle DIN 14661:2001, český popis, kompatibilita s ústřednami EPS Zettler, Esser, Schrack, Menvier, Interlogix, Notifier, BSX, F1 - včetně originální příslušenství			
11	půlcyfroidrické vložky	1 ks	7 367,0 Kč	7 367,00 Kč
12	zdroj dle EN54-4, 24V/5A-vč. dobíjení AKU, kovový kryt, místo pro 2x18Ah	1 ks	7 110,0 Kč	7 110,00 Kč
13	SONOS siréna, červená, 106 dB, 32 tónů, 9-60V DC, 6-35mA, EN 54-3, vysoká patice, IP65 - 18-980451	5 ks	549,0 Kč	2 745,00 Kč
14	Sonos Pulse maják na stěnu, vysoká patice, červená barva, červené světlo, 17-60V DC, 20/40mA (0,5/1Hz), IP65, -25°C až +70°C, splňuje EN54-23	6 ks	822,0 Kč	4 932,00 Kč
15	Kabel 1x2x0,8mm, plně jádro, stíněný, balení po 250m, červený plášť, Cena za 1m	450 m	6,0 Kč	2 700,00 Kč

16	Kabel, 2 vodiče, průřez 1.funkční při požáru min.P30R	230	m	22,0 Kč	5 060,00 Kč
17	Vysekáání drážky do 36mm	590	m	45,0 Kč	26 550,00 Kč
18	Značení trasy vedení	590	m	1,0 Kč	590,00 Kč
19	Průchod zdívem	35	ks	55,0 Kč	1 925,00 Kč
20	Průchod stropem	3	ks	90,0 Kč	270,00 Kč
21	Utěsnění prostupu protipožárně - kabelová ucávka, vč. značení	15	ks	270,0 Kč	4 050,00 Kč
22	Připojení na sinoproudé rozvody	1	ks	200,0 Kč	200,00 Kč
23	Drobný montážní materiál	1	ks	2 500,0 Kč	2 500,00 Kč
24	Zaškolení obsluhy a správce	1	ks	1,0 Kč	1,00 Kč
25	Zkušební provoz	8	hod	250,0 Kč	2 000,00 Kč
26	Koordinace s ostatními systémy	1	ks	750,0 Kč	750,00 Kč
27	Realizační projekt	1	ks	5 500,0 Kč	5 500,00 Kč
28	Likvidace odpadu včetně vedení evidence o odpadech a zpřístupnění makládání s odpady	1	ks	500,0 Kč	500,00 Kč
29	Dopravné techniků na stavbu a ze stavby	1	ks	2 000,0 Kč	2 000,00 Kč
30	Pomocné práce, příprava a úklid	16	hod	250,0 Kč	4 000,00 Kč
31	Projekt skutečného provedení, návody, tech. dokumentace	1	ks	3 500,0 Kč	3 500,00 Kč
32	Revize systému	1	ks	7 800,0 Kč	7 800,00 Kč
Celkem EHS					166 861,00 Kč

ROZPOČET

Stavba: Komunální správní centrum Dačická, objekt č.p.2
Objekt: Příloha č. 4 meněpráce stavební část

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková
1	4	5	6	7	8

IHSV

Práce a dodávky HSV

1	113106122	Zemní práce			
2	113106122a	Rozabrání dlažeb z kamenných dlaždic vč. očistění / znovu k použití / 2,1,1,1	m2	50,660	38,00
3	122101101	Rozabrání dlažeb z kamenných dlaždic / m.č. 2.1.10 /	m2	24,780	38,00
4	132201101	Odkopávky v hor.ř.1 a 2 obj.do 100 m3 / (50,66*0,25)+(24,78*0,44)	m3	23,565	520,00
5	133201101	Hloubný š do 600 mm v hor.ř.3 vč.rýhy kolem obj.(1,60*1,10)*0,30+(34,68*1*0,60)*0,80	m3	17,179	520,00
6	161101101	Hloubení šachet v hor.ř.3 obj.do 100 m3 / (0,30*0,30)*0,70*4	m3	0,252	750,00
7	162601102	Svislé přemístění výkopku z horniny ř. 1 až 4	m3	17,431	30,00
8	171201201	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny ř. 1 až 4/ 23,565+17,179+0,252	m3	40,996	180,00
9	1712222	Uložení sypaniny na skládky	m3	40,996	10,00
10	181101102	Poplatek za skládku	t	69,693	250,00
11	212752110	Úprava pláně po odkopech v hornině ř. 1 až 4 se zhuňněním / 50,66+24,78	m2	75,440	10,00
12	272313611	Zakládání			
13	311211129	Trativod z drenážních trubek vč.lože a obsypu	m	34,691	110,00
14	311233	Základový beton ř. C 16/20 / 0,252+0,528/	m3	0,780	2 500,00
15	313212120	Svislé a kompletní konstrukce			
16	317234410	Příplatek ke zděvu z kamene za licování oboustranné	m3	0,240	300,00
17	317941121	Zdivo pilíře / (0,45*0,45)*3,2	m3	0,648	4 700,00
18	317941123	Kamenná zídka / (1,6*0,5)*0,30	m3	0,240	3 600,00
19	133806	Výzdivka mezi nosníky z cihel pálených na MC / 0,085+0,243+0,415	m3	0,743	4 400,00
20	133807	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zděvu l do č. 12 / 0,047	t	0,047	7 500,00
21	342272358	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zděvu l č. 22 / 0,263+0,059	t	0,322	6 900,00
22	346244381	tyč ocelová / označení průřezu 100 / 0,047*1,08	t	0,051	18 000,00
23	346481111	tyč ocelová / označení průřezu 140 / (0,263+0,059)*1,08	t	0,348	18 000,00
24	413941121	Příčky tl 100 mm Ytong / (4,8*3,2)-1,576	m2	13,784	380,00
25	413941122	Příčky tl 150 mm Ytong / (5,1*3,2)-1,773	m2	14,547	480,00
26	413941123	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami / 0,38+1,276+1,8	m2	3,456	500,00
27	4139999	Zaplentování rýh ve stěnách rabičovým pletivem / 1,23+3,214+4,585	m2	9,029	350,00
28	4139999	Vodorovné konstrukce			
29	4139999	Deska z betonu C20/25 tl.7cm do trapéz.plechu vyz.sílř / co byla vybour.podl.	m2	13,230	520,00
30	4139999	Zřizení podpěrné konstrukce stropů	m2	4,000	300,00
31	4139999	Odstaření podpěrné konstrukce stropů	m2	4,000	100,00
32	4139999	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů l do č.12 / 0,194+0,215	t	0,409	8 500,00
33	4139999	tyč ocelová / označení průřezu 100 / 0,194*1,08	t	0,210	18 000,00
34	4139999	tyč ocelová / označení průřezu 120 / 0,215*1,08	t	0,232	18 000,00
35	4139999	tyč ocelová / označení průřezu 140 / 0,399*1,08	t	0,431	18 000,00
36	4139999	tyč ocelová / označení průřezu 200 / 0,288*1,08	t	0,311	18 000,00
37	4139999	tyč ocelová / označení průřezu 200 / 0,298*1,08	t	0,322	18 000,00
38	4139999	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů l do č. 22 / 0,268+0,398+0,298	t	0,985	7 500,00
39	4139999	Příplatek na žár.zárnk.a protipožární nátěr ocel.stropnic	ks	1,000	3 000,00

Odpočet výkopu pro drenáž, pořt.

Nahrazení trapéz.pl. spátd.křivny XPS (rampa)

Odpočet l č. 12 na rampě

Rampa

Měněpráce	
množství	cena celkem
-5,611	-2 917,72
-34,691	-3 816,01
-0,232	-1 972,00
-0,232	-4 176,00

117	764451203	Osaz.hranatého svodcu Pz vč.nátěru /podéj.obv.zdi s napoj.na stáv.kotlik/ ozn 15	m	4,000	240,00	-860,00	
118	764451205	Úprava okap.svodcu 0,5m Pz vč.nátěru /osaz.kolen a nového lapače/ozn 16	ks	1,000	500,00		
119	764454203	Odpadní svody Pz kruhové vč.nátěru ozn 14	m	1,000	160,00		
120	764454802	Demontáž odpad.svodcu vč.kotlíku ozn 14	m	6,200	50,00		
121	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské	%	1,560	10,00		
	1756	Výplně otvorů					
122	76610	D+M vnitř.dveří,pož.800x1500 EW30-C DP3 vč.obložk.zár a kov. ozn.1	ks	1,000	10 500,00		
123	76611	D+M vnitř.dveří,pož.800x1970 EW30-C DP3 vč.obložk.zár a kov.ozn 2	ks	1,000	10 000,00	1,PP do sklepa	
124	76612	D+M typ.vnitř.dveří 1250x1970 vč.obložk.zár a kov. ozn.4	ks	1,000	15 000,00		
125	76613	D+M typ.vnitř.dveří 800x1970 vč.obložk.zár a kov. ozn.5	ks	1,000	12 000,00		
126	76614	D+M vnitř.dveří,pož.1050x2100 EW30-C DP1 vč.rámu a kov. ozn.6	ks	1,000	51 000,00		
127	76615	D+M vnitř.posun.dveří 900x1970 vč.obložk.zár.a kov. ozn.7	ks	1,000	12 000,00		
128	76616	D+M typ.vnitř.dveří 1650x1970 vč.obložk.zár a kov. ozn.8	ks	1,000	16 500,00		
129	76617	D+M vnitř.dveří,pož.800x1970 EW15-C DP3 vč.zár a kov.ozn 9	ks	1,000	39 000,00		
130	76618	D+M prosklené stěny 3000x2200 s automat.posuv.dveřmi ozn 18	ks	1,000	99 300,00		
131	76620	D+M typ.okna 900x1400 vč.parap..ozn 01	ks	1,000	7 300,00		
132	76621	D+M typ.střeš.dřev.oken vč.lem. 600x600. ozn 02	ks	3,000	14 000,00		
133	76622	Celoproskl.stěna s dveřmi s izol.dvojskl.vč.přesif.na dřev.lep.rámy/(2,38+4,20)*4,831	m2	31,788	8 950,00		
134	998766202	Přesun hmot pro výplně otvorů	%	1,080	10,00		
	1767	Konstrukce zámečnické					
135	7671	Zábradlí lávky z nerez trubek výplň bezpeč.sklo vč.madla /dle ozn 5	m	6,000	27 822,00		
136	7672	Podlahy lávky - skleněná průsvitná,neprůhledná s PO 30min /dle ozn 5	m2	5,000	13 000,00		
137	7673	Zábradlí - venk.schod. z trubek bezeš.hlad.kruhových vs= 900mm /dle ozn 4	m	2,400	900,00		
138	7674	Madlo vnitřní z nerez.trubek bezeš.hlad.kruhových kotv.do zdi /dle ozn 9	m	10,250	900,00		
139	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce	%	1,790	1 000,00		
	1771	Podlahy z dlaždic					
140	771473113	Montáž soklíků z dlaždic keramických v do 120 mm / 13,35+18,5	m	31,850	82,00		
141	771573116	Montáž podlah keramických / 24,78+66,22+8,02+3,11+27,10+23,74	m2	153,970	280,00	-24,590	Skutečnost 129,38 m2
142	5976	dodávka keram dlažby vč.soklu	m2	28,433	180,00		
143	5975	dodávka keram dlažby vč.soklu	m2	148,991	170,00	-21,931	Skutečnost 127,06 m2
144	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic	%	6,580	10,00		
	1772	Podlahy z kamene					
145	772521160	Kladení dlažby z kamene / použita stávající / 50,66+1,52	m2	52,180	322,00		
146	77252220	Oprava a renovace povrchu kamen.dlažby /2,2,01	m2	13,470	350,00	-13,47	-4 714,50
147	998772202	Přesun hmot pro podlahy z kamene	%	5,110	100,00		
	1776	Podlahy povlakové					
148	776511800	Demontáž povlakových podlah /177,40+132,58	m2	309,980	20,00		
149	776572100	Povlaková podlaha - zátěžový koberec vč.lišti / 177,40+132,58	m2	309,980	260,00	-88,39	-22 981,40
150	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové	%	0,380	10,00		
	1781	Obklady keramické					
151	781413113	Montáž obkladů vnitřních stěn / 18,84+17,64	m2	36,480	324,00	-36,48	-11 818,52
152	59761	dodávka obkladů	m2	40,128	120,00	-40,128	-4 815,36
153	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické	%	3,370	10,00	-3,37	-33,70
	1784	Dokončovací práce - malby					
154	784459601	Malby bílé dvojnásob. / 74,276+1428,223+69,120	m2	1 572,619	35,00		-421 589,85
		Četkení					

pouze montáž, použijí se stávající(vybourané)

Dveře z kotelny na půdu

Změna množství