

POZNÁMKA:
Nové kabelové přívody ze stáv. rozv.bytu vedeny halou po povrchu omítky v inst. liště, ukončeny v zapuštěných krabicích "K" se svork., následné nové kabel. rozvody soc. zař. uloženy pod omítkou. Krabice "K" instalovat pod omítku předsíně. V koupelně instalovat ekvipotenciální svorkovnici EPS2 uzemněnou vodičem CYA 4mm2 do stávajícího rozvaděče bytu. V koupelně provést ochranné pospojování.

POZNÁMKA:
Nové kabelové přívody ze stáv. rozv.bytu vedeny halou po povrchu omítky v inst. liště, ukončeny v zapuštěných krabicích "K" se svork., následné nové kab. rozvody soc. zař. uloženy pod omítkou. Krabice "K" instalovat pod omítku předsíně. V koupelně instalovat ekvipotenciální svorkovnici EPS2 uzemněnou vodičem CYA 4mm2 do stávajícího rozvaděče bytu. V koupelně provést ochranné pospojování.

POZNÁMKA:
Stávající rozvaděč bytu je umístěn v hale bytu, zůstane ponechán. Do rozvaděče budou doplněny dva kombinované proudové chrániče zajišťující napájení okruhů rekonstrukce předsíně, koupelny a WC. Kombinovaný proudový chránič 230V/10A/0,030mA pro světelný okruh. Kombinovaný proudový chránič 230V/16A/0,030mA pro zásuvkový okruh. Výměna stárého rozvaděče bytu za nový bude provedena až při celkové rekonstrukci celého bytu. Aby nebylo nutné zasahovat do omítky v hale budou dva kabelové přívody pro rekonstrukci soc. zařízení uloženy do lišty vkládací připevněné na povrchu stěny, kabely budou ukončeny krabicích "K" zapuštěných pod omítku stěny předsíně. Z krabic budou pak pod omítkou provedeny kab. rozvody rekonstruovaného soc.zař. bytu.

LEGENDA SVÍTIDEL:
ozn.A – svítidlo přisazené interiérové kruhové s kompaktní zářivkou, stínítko opál, montura PC, 1x22W, IP40
ozn.B – svítidlo přisazené interiérové kruhové s kompaktní zářivkou, stínítko opál, montura PC, 2x18W, IP54
ozn.C – svítidlo přisazené interiérové celoplastové obdelníkové, kompaktní, 1x15W, IP20

objekt	SO 01 – č.p.86/II		
projektant	Ing. Antonín Ferdan	ING.ANTONÍN FERDAN projektová činnost ve výstavbě 380 01 DAČICE, ANTONÍNSKÁ 15/II IČO 46690492, ant.ferdan@seznam.cz	
stavebník	Město Dačice, Krajířova 27/I, 380 13		
stavba	Stavební úpravy soc.zařízení byt.domů č.p. 86, 87, 88/II v Dačicích	měřítko	1:50
		účel	DPS
část	D.1 Dokumentace stavebního objektu D.1.4 Elektroinstalace	zak. č.	10314
		datum	6/2014
obsah	PŮDORYS 1.NP	č.výkr.	D.1.4.2.15

BYT č.4 (bez stavebních úprav)
bez rekonstrukce elektroinstalace

BYT č.3 (bez stavebních úprav)
bez rekonstrukce elektroinstalace



objekt	SO 01 – č.p.86/II		
projektant	Ing. Antonín Ferdan	ING.ANTONÍN FERDAN projektová činnost ve výstavbě 380 01 DAČICE, ANTONÍNSKÁ 15/II IČO 46690492, ant.ferdan@seznam.cz	
stavebník	Město Dačice, Krajířova 27/I, 380 13		
stavba	Stavební úpravy soc.zařízení byt.domů č.p. 86, 87, 88/II v Dačicích	měřítko	1:50
		účel	DPS
část	D.1 Dokumentace stavebního objektu D.1.4 Elektroinstalace	zak. č.	10314
		datum	6/2014
obsah	PŮDORYS 2.NP	č.výkr.	D.1.4.2.16