

DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 6.7.2021

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Vodovod Landštejn**
sídlo: Krajířova 27, 380 01 Dačice
IČO: 60817771
DIČ: CZ60817771
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jiří Baštář, jednatel
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel:** **TB BUILDING s.r.o.**
sídlo: Jiráskovo předměstí 935/III, 377 01 Jindřichův Hradec
zapsaný v obchodním rejstříku: KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15269
IČO: 28066987
DIČ: CZ28066987
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Blábolil, jednatel společnosti
(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se, na základě úplného vzájemného souhlasu o všech níže uvedených ustanoveních a s úmyslem být tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo právně vázány dohodly v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů na tomto znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

2. Předmět díla dle dodatku

- 2.1** Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 6.7.2021, a to úpravou předmětu díla na veřejnou zakázku
Obnova části přírodního vodovodního řadu Slavonice – Dačice, 1. etapa.
- 2.2** Změny díla spočívají zejména v provedení vzdušnickových šachet, protlaků, zamykacích spojů potrubí, kalníkového drénu, rozsahu zemních a lesních prací a náhrady škod na polních a lesních pozemcích.
- 2.3** Podrobný rozsah celé změny předmětu díla je blíže specifikován ve změnových rozpočtech č. 1, 1a, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 a Změnovém listu č. 1-10, který byl odsouhlasen a podepsán dne 1.12.2021 zástupcem objednatele, zástupcem zhotovitele, autorským dozorem projektanta a technickým dozorem objednatele. Změnový list včetně změnových položkových rozpočtů, tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
- 2.4.** Výpočet hodnoty změny je proveden dle Speciální metodiky k zadávacím řízením „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 ZZVZ“, vydané Ministerstvem pro místní rozvoj ČR:
- | Změnový list č. 1-10 | Cena bez DPH | Hodnota změny | Změny celkem |
|-----------------------------------|-------------------|---------------|--------------|
| rozšíření předmětu smlouvy | + 988 634,79 Kč | 988634,79 | |
| zúžení (redukce) předmětu smlouvy | - 1 196 462,06 Kč | 1196462,06 | |
| Hodnota změny celkem | | | 2 185 096,85 |

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1, uzavřeného v souladu s ustanovením § 222 odstavce 6, zákona č. 134/2017 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Sjednaná změna ceny tímto dodatkem č. 1 nepřekročí sama ani ve spojení s jinými změnami 30 % původní sjednané smluvní ceny a také nepřekročí limit hodnoty 50 % součtu všech změn.

Zbývající ustanovení čl. 2 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

3. Cena díla

- 3.1 Smluvní strany se dohodly ve smyslu tohoto dodatku smlouvy na změně ceny díla, která se upravuje na základě objednatelům schváleného změnového listu č. 1-10 v následujícím členění:

Změnový list č. 1-10: - 207 827,27 Kč bez DPH

Dodatkem č. 1 se cena díla mění a snižuje o: - 207 827,27 Kč

Tento dodatek mění smluvní rozpočet v souladu s uzavřeným změnovým listem č. 1. V souvislosti s úpravou a změnou předmětu díla sjednávají smluvní strany také změnu výše celkové ceny díla, která je nově sjednána takto:

Cena díla dle smlouvy o dílo 7 100 368,00 Kč bez DPH

Vliv na změnu ceny dle dodatku č. 1 - 207 827,27 Kč bez DPH

Cena za dílo bez DPH dle dodatku č. 1 6 892 540,73 Kč bez DPH

DPH 21 % 1 447 433,55 Kč

CENA DÍLA CELKEM dle dodatku č. 1 8 339 974,28 Kč včetně DPH

(dále též „Cena za provedení díla“)

Objednatel se zavazuje, že za provedení díla včetně tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uhradí zhotoviteli smluvní cenu výše uvedenou.

Zhotovitel se zavazuje, že práce dle dodatku č. 1 řádně provede a předá objednateli dle podmínek smlouvy o dílo.

Zbývající ustanovení čl. 3 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

14. Závěrečná ustanovení

- 14.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění, zůstávají beze změny a tvoří s dodatkem č. 1 nové znění smlouvy o dílo.
- 14.2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v celém rozsahu včetně příloh na Profilu zadavatele.
- 14.3 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý dvě vyhotovení.
- 14.4 Dodatek smlouvy nabývá platnosti i účinnosti v den jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 14.5 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že dodatek smlouvy uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek.
- 14.6 Vodovod Landštejn potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno Valnou hromadou DSO Vodovodu Landštejn, a že tím byly ze strany Vodovodu Landštejn splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

Přílohy dodatku č. 1:

Změnový list č. 1-10 včetně položkových rozpočtů č. 1, 1a, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10.

V Dačicích dne 8.12.2021.

Za Objednatele

Dobrovolný svazek obcí
"VODOVOD LANDŠTEJN"
 Krajčůva 271/1, 380 01 Dačice
 IČO: 688 17 771 (3)




Ing. Jiří Baštář, jednatel Vodovod Landštejn

Za Zhotovitele

TB BUILDING s.r.o.
 Jiráskovo předměstí 935/III -2-
 377 01 Jindřichův Hradec
 IČ: 280 66 987 DIČ: CZ280 66 987

Ing. Tomáš Blábolil, jednatel TB BUILDING s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST – číslo 01-10

NÁZEV	Stavba:	Obnova části přivodního vodovodního řadu Slavonice – Dačice, 1 etapa		
	Objednatel:	Vodovod Landštejn, Krajířova 27, 380 13 Dačice, IČO: 60817771		
	Zhotovitel:	TB BUILDING s.r.o., Jiráskovo předměstí 935/III, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 28066987		
	Smlouva o dílo:	ze dne 06.07.2021		
POPIS	Název změny:	Změny sjednané v rámci stavby č. 1 až 10.		
	Změnu vyvolal:	Objednatel a Zhotovitel.		
	Důvod změny:	Oproti předpokladu PD se v rámci realizace stavby projevily skutečnosti, které jsou nutné změnit pro zdárné provedení stavebního díla a jsou po dohodě zapracovány do změnových listů č. 1 až 10.		
	Popis změny:	Změna č. 1: změna vzdušnickových šachet – nové provedení. Změna č. 1a: změna vzdušnickových šachet – odpočet původního provedení. Změna č. 2: změna chrániček protlaků pod silnicí a vodotečí – nové provedení. Změna č. 2a: změna chrániček protlaků pod silnicí a vodotečí – odpočet původního provedení. Změna č. 3: změna doplnění zamykacích spojů na potrubí tvarovek – nové provedení. Změna č. 4: změna s doplněním zamykacích spojů na potrubí – odpočet původního provedení. Změna č. 5: změna kalníkového drénu dle požadavku Povodí Moravy a archeologický dohled. Změna č. 6: změna provádění zemních prací 1 úseku pokládky vodovodního potrubí. Změna č. 7: změna doplnění obsypu vzdušnickové šachty km 0,976. Změna č. 8: změna provádění zemních prací 2 úseku pokládky vodovodního potrubí. Změna č. 9: změna náhradní výsadby lesního porostu na soukromém lesním pozemku. Změna č. 10: změna v rozsahu kácení lesních porostů a ostatních nákladech.		
CENÁ	Ocenění změn předložil:	Zhotovitel – položkové rozpočty č. 1, 1a, 2, 2a, 3, 3a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.		
	Zvýšení ceny díla – vícepráce:	+ 988 634,79 Kč bez DPH		
	Snížení ceny díla – méněpráce:	- 1 196 462,06 Kč bez DPH		
	Hodnota provedených změn:	2 185 096,85		
	Hodnota změn oproti smluvní ceně:	30,77 %		
	Úprava smluvní ceny:	- 207 827,27 Kč bez DPH		
LHŮTY	Termín provedení změny:	11 /2021		
	Vliv změny na doplnění projektové dokumentace:	Nevzniká. Změny budou zapracovány do dokumentace skutečného provedení stavby.		
	Vliv změny na stavební povolení:	Nevzniká. Změny budou ověřeny kolaudačního řízení dokončené stavby.		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:	Nevzniká. Smluvní lhůta plnění bude dodržena.		
SOD	Změna č. 1–10 v průběhu stavby se stává součástí smlouvy o dílo po schválení tohoto změnového listu a uzavření dodatku smlouvy.			
	Přílohy změnového listu:	Položkové rozpočty označené ZL č.1, 1a, 2, 2a, 3, 3a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 včetně rekapitulace změnových listů.		
	Vypracoval:	TB BUILDING s.r.o.		
	Rozdělovník:	2x Zhotovitel, 2x Objednatel		
POTVŘENÍ	Odsouhlasení změnového listu a nákladů změny stavby.			
	<i>pro platnost změnového listu postačuje podpis zástupce zhotovitele, objednatele a technického dozoru</i>			
	Zástupce	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
	Zhotovitel oprávněný zástupce	Pavel Grup	01.11.2021	
	Objednatel oprávněný zástupce	Ing. Jiří Baštář	01.11.2021	
	Technický dozor objednatele	Josef Macháček	01.11.2021	
	Autorský dozor projektanta	Ing. Tomáš Kokta	01.11.2021	

TB BUILDING s.r.o.
 Jiráskovo předměstí 935/III -2-
 377 01 Jindřichův Hradec
 IČ: 280 66 987 DIČ: CZ280 66 987
 Dobrovolný svazek obcí
"VODOVOD LANDŠTEJN"
 Krajířova 27/I, 380 01 Dačice
 IČO: 608 17 771

OBNOVA ČÁSTI PŘÍVODNÍHO VODOVODNÍHO ŘADU SLAVONICE - DAČICE. 1 ETAPA

Objednatel

Vodovod Landštejn, Krajířova 27, 380 13 Dačice, IČO: 60817771

Zhotovitel

TB BUILDING s.r.o., Jiráskovo předměstí 935/III, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 28066987

Rekapitulace změnových listů

Číslo změnového listu	Obsah změnového listu	Cena celkem (bez DPH)
ZL č. 1	Vzdušníkové šachty - vícepráce	404 537,89
ZL č. 1a	Vzdušníkové šachty - méněpráce	-262 399,70
ZL č. 2	Změna protlačení trub, vč. Chráničky - vícepráce	406 476,38
ZL č. 2a	Změna protlačení trub, vč. chráničky - méněpráce	-490 875,32
ZL č. 3	Zamykací spoje na potrubí 1 spoj PŘED a ZA tvarovkami - vícepráce	60 954,80
ZL č. 3a	Zamykací spoje na potrubí 1 spoj PŘED a ZA tvarovkami - méněpráce	-8 894,00
ZL č. 4	Změna počtu a délky orientačních sloupků (trasírek) - vícepráce	38 097,76
ZL č. 5	Kalníkový drén (Volfířovský potok) + Archeolog - vícepráce	19 065,96
ZL č. 6	Skutečnost na zemních pracích v 1. úseku - méněpráce	-119 446,39
ZL č. 7	Navýšení terénu okolo vzdušníkové šachty - vícepráce	56 502,00
ZL č. 8	Skutečnost na zemních pracích v 2. úseku - méněpráce	-215 349,85
ZL č. 9	Náhradní výsadba na dotčených lesních pozemcích - vícepráce	3 000,00
ZL č. 10	Odpočet kácení stromů a položek ostatních nákladů - méněpráce	-99 496,80
ROZDÍL ZL	výpočet nákladů všech změnových listů	-207 827,27

Dne 1.12.2021.

Za objednatele :

Za zhotovitele :

Dobrovolný svazek obcí
"VODOVOD LANDŠTEJN"
Krajířova 27/I., 380 01 Dačice
IČO: 608 17 771 ③

TDI / 

TB BUILDING s.r.o.
Jiráskovo předměstí 935/III, 2-
377 01 Jindřichův Hradec
IČ: 280 66 987 DIČ: CZ28066987

Změnový list č. 1

Stavba: Obnova části PŘ Slavonice -Dačice, 1. etapa

Objekt: Vodovodní řad

Objednatel:

DSO Vodovod Landštejn

Zhotovitel:

TB BUILDING s.r.o.

Popis změny: Vzdušňkové šachty - změna provedení

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA	
					jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	oddíl 1	Zemní práce:				17 447,4
8	C-121101101-0	SEJMUTI ORNICE A LESNÍ PŮDY NAD 50M3 S VODOR. PŘEMÍSTĚNÍM DO 50M množství = (2*2*0,2)*3	M3	2,400	52,8	126,7
	C-120901223-0	BOURANI V ODKOP BAGR BET ZELEZ,PREDPJ	M3	6,210	1 305,7	8 108,4
	C-123202102-0	ZAREZY PRO PODZ VEDENI TR 3 10000M3	M3	36,000	96,9	3 488,4
	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m množství = 27,60000	M3	27,600	115,2	3 179,5
18	C-174101102-0	ZASYP ZHUTNENI UZAVRENYCH PROSTOR množství = (2*2*2,5-1,8*1,8*2,35)+1,5*2,7*2*3	M3	26,686	86,8	2 316,3
22	O-18130-0	ROZPROSTRENI ORNICE A HARBANKY V PLANI TL -20CM množství = (2*2-1,8*1,8)*3+1,5*2,7*3	M2	14,430	15,8	228,0
	oddíl 2	Základy a zvláštní zakládání:				8 837,1
	216451211R00	Spojovací vrstva z cem. malty tl. 1 cm, 200 kg/m3 množství = 1,8*1,8*3	M2	9,720	163,8	1 592,1
	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI množství = 4*0,015*3	T	0,180	40 250,0	7 245,0
	oddíl 4	Vodorovné konstrukce:				3 342,6
	452311141R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20 množství = 2*2*0,1*3	M3	1,200	2 785,5	3 342,6
	oddíl	Komunikace:				14 384,5
	564731111R00	Podklad z kameniva drceného vel.16-32 mm,tl. 10 cm množství = 2*2*3	M2	12,000	91,4	1 096,2
	594111111RT2	Dlažba z lomového kamene,lože z kam.těž do 5 cm tloušťky 200 mm, tř. 1, včetně dodávky kamene množství = (2,6*2,6-0,6*0,6)*3	M2	19,200	692,1	13 288,3
	oddíl 8	Potrubí:				360 526,3
	80001	D+M Šachta vzdušňková 1500/1500/2000, vč. zákrytové desky a prostupů	KS	3,000	95 793,5	287 380,5
	80002	Kroužek gum. Těsnící STD DN 250 EPDM jistěný - pro potrubí -> rovný spoj	KS	24,000	3 047,7	73 145,8

CELKEM

404 537,9

Změnový list č. 1a

Stavba: Obnova části PŘ Slavonice -Dačice, 1. etapa

Objekt: **Vodovodní řad**

Objednatel:
DSO Vodovod Landštejn

Zhotovitel:
TB BUILDING s.r.o.

Popis změny: **Vzdušníkové šachty - odpočet původního řešení dle PD**

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M. J.	Množství	CENA	
					jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		oddíl 4 Vodorovné konstrukce:				-1 984,6
28	C-411122021-0	MTZ PANEL STROP L 360CM HMOT DO 3,0T	KS	-3	661,5	-1 984,6
		oddíl 61 Úpravy povrchů vnitřní:				-60 079,1
31	C-617452201-0	OMITKY STEN SACHET HRAN HLADITKEM OC	M2	-50,40	930,0	-46 872,0
32	C-617451501-0	POTERY DNA SACHET TL 2CM HLADITKEM OC	M2	-12,15	541,0	-6 573,2
33	C-617454101-0	OMITKY STROPU SACHET HLADITKEM DREV	M2	-12,15	546,0	-6 633,9
		oddíl 8 Potrubí:				-199 332,2
34	H-27322115-1	KROUZEK GUM TESNICI STD VI DN 250	KS	-24	1 803,4	-43 281,1
54	C-857361121-0	MTZ VODOV TVAR LITIN 10S HRDL DN 250	KS	-15	861,3	-12 919,5
55	R-55200006	KOLENO HRDLOVÉ K 45°, 250	KS	-12	3 299,6	-39 991,0
58	R-55200001	SPOJKA UNIV., JIŠTĚNÁ, HRDLOVÁ, PŘESUVNÁ NA LT DN 250	KS	-3	25 326,6	-75 979,8
93	C-850365121-0	VYREZVÝSEK NA VODOV POTR LIT DN 250	KS	-6	4 433,7	-26 602,1
97	R-899000001	VYČIŠTĚNÍ ARMATURNÍCH ŠACHET	M2	-13,32	41,9	-558,6
		oddíl 96 Bourání konstrukci:				-1 003,9
99	R-979000001	ODSTR. ZASTROPENÍ ŠACHET - 1,8x3,3 m	KS	-3	334,6	-1 003,9
		CELKEM				-262 399,7

Změnový list č. 2

Stavba: Obnova části PŘ Slavonice -Dačice, 1. etapa

Objekt: **Vodovodní řad**

Objednatel:

DSO Vodovod Landštejn

Zhotovitel:

TB BUILDING s.r.o.

Popis změny: **Změna protlačení trub, vč. chráničky**

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA	
					jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	oddíl 1	Zemní práce:				256 776,0
		Rízený zemní protlak, hor. 1 - 4, do DN 500	M	52	4 938,0	256 776,0
	oddíl 8	Potrubí:				149 700,4
		Potrubí PE 100 RC, 400x23,7mm, SDR 17	m	52,5	2 850,4	149 700,4
CELKEM						406 476,4

Změnový list č. 2a

Stavba: Obnova části PŘ Slavonice -Dačice, 1. etapa

Objekt: **Vodovodní řad**

Objednatel:

DSO Vodovod Landštejn

Zhotovitel:

TB BUILDING s.r.o.

Popis změny: **Změna protlačení trub, vč. chráničky - odpočet původního provedení dle PD**

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M. J.	Množství	CENA	
					jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
oddíl 1		Zemní práce:				-367 453,3
26	C-141701102-0	PROTLACENÍ TRUB HORNINA 1-4 DO DN500	M	-52	7 066,4	-367 453,3
oddíl 8		Potrubí:				-123 422,0
94	R-316000001	CHRÁNICÍKY - TROUBA OCEL 406,4/6 mm	M	-52,5	2 350,0	-123 422,0
CELKEM						-490 875,3

Změnový list č. 3

Stavba: Obnova části PŘ Slavonice -Dačice, 1. etapa

Objekt: Vodovodní řad

Objednatel:

DSO Vodovod Landštejn

Zhotovitel:

TB BUILDING s.r.o.

Popis změny: Zamykací spoje na potrubí 1 spoj PŘED a ZA tvarovkami - doplnění spojů

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA	
					jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	oddíl 8	Potrubí:				60 954,8
	80002	Kroužek gum. Těsnící STD DN 250 EPDM jištěný - pro potrubí -> rovný spoj	KS	20,000	3 047,7	60 954,8
CELKEM						60 954,8

Změnový list č. 3a

Stavba: Obnova části PŘ Slavonice -Dačice, 1. etapa

Objekt: Vodovodní řad

Objednatel:

DSO Vodovod Landštejn

Zhotovitel:

TB BUILDING s.r.o.

Popis změny: Zamykací spoje na potrubí 1 spoj PŘED a ZA tvarovkami -odpočet původního provedení dle PD

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA	
					jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	oddíl 8 Potrubí:					-8 894,0
44	H-27322105-1	KROUZEK GUM TESNICI STANDARD DN 250	KS	-20	444,7	-8 894,0
CELKEM						-8 894,0

Změnový list č. 4

Stavba: **Obnova části PŘ Slavonice -Dačice, 1. etapa**

Objekt: **Vodovodní řad**

Objednatel:

DSO Vodovod Landštejn

Zhotovitel:

TB BUILDING s.r.o.

Popis změny: **Změna počtu a délky orientačních sloupků (trasírek)**

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M. J.	Množství	CENA	
					jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
oddíl 8 Potrubí:						38 097,8
87	C-899713111-0	ORIENTACNI TABULKY NA OC/BET SLOUPKU (2,5M)	KS	2	1 255,0	2 510,0
		ORIENTACNI TABULKY NA OC/BET SLOUPKU (5M)	KS	13	2 737,5	35 587,8
CELKEM						38 097,8

Změnový list č. 5

Stavba: Obnova části PŘ Slavonice -Dačice, 1. etapa

Objekt: **Vodovodní řad**

Objednatel:

DSO Vodovod Landštejn

Zhotovitel:

TB BUILDING s.r.o.

Popis změny: **Kalníkový drén (Volfířovský potok) + Archeolog**

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA	
					jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	oddíl 1	Zemní práce:				678,9
1	C-123102102-0	ZAREZY PRO PODZ VEDENÍ TR 2 10000M3	M3	1,800	61,0	109,8
13	C-123202102-0	ZAREZY PRO PODZ VEDENÍ TR 3 10000M3	M3	2,400	74,5	178,8
14	C-123202109-0	PRIPL ZA LEPIVOST HORN TR 3 ZAREZ	M3	0,480	26,1	12,5
15	C-123302102-0	ZAREZY PRO PODZ VEDENÍ TR 4 10000M3	M3	1,800	199,5	359,0
16	C-123302109-0	PRIPL ZA LEPIVOST HORN TR 4 ZAREZ	M3	0,360	52,2	18,8
	oddíl 2	Základy a zvláštní zakládání:				8 887,1
	289971221R00	Zřízení vrstvy z geotext. sklon do 1:2,5 š.do 3 m	M2	15,000	20,6	309,2
	67352004R	Geotextilie netkaná	M2	15,000	23,2	348,3
	212521111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 125 mm	M3	3,000	898,2	2 694,6
	212532111R00	Lože a obsyp trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm	M3	1,000	1 121,4	1 121,4
	271531112R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 32-63 mm	M3	2,000	1 135,8	2 271,6
	594711111RT2	Dlažba z lomového kamene, tloušťky 200 mm, tř. 1, včetně dodávky kamene	M2	2,800	765,0	2 142,0
	oddíl HSV	Vedlejší a ostatní náklady				9 500,0
122	R-999000018	SJEDNÁNÍ ARCHEOLOGICKÉHO DOHLEDU PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ (BEZ PROVÁDĚNÍ PŘÍP. PRŮZKUMU)	KUS	1,000	9 500,0	9 500,0
CELKEM						19 066,0

Změnový list č. 6

Stavba: Obnova části PŘ Slavonice -Dačice, 1. etapa

Objekt: Vodovodní řad

Objednatel:

DSO Vodovod Landštejn

Zhotovitel:

TB BUILDING s.r.o.

Popis změny: Skutečnost na zemních pracích v 1. úseku (0,000 - 0,650)

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA	
					jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	oddíl 1	Zemní práce:				-119 446,4
8	C-121101101-0	SEJMUTI ORNICE A LESNÍ PŮDY NAD 50M3 S VODOR. PŘEMÍSTĚNÍM DO 50M	M3	-302,800	52,8	-15 990,9
12	C-123102102-0	ZAREZY PRO PODZ VEDENÍ TR 2 10000M3	M3	-48,750	61,0	-2 973,8
13	C-123202102-0	ZAREZY PRO PODZ VEDENÍ TR 3 10000M3	M3	-65,000	74,5	-4 841,2
14	C-123202109-0	PRIPL ZA LEPIVOST HORN TR 3 ZAREZ	M3	-13,000	26,1	-339,6
15	C-123302102-0	ZAREZY PRO PODZ VEDENÍ TR 4 10000M3	M3	-48,750	199,5	-9 723,2
16	C-123302109-0	PRIPL ZA LEPIVOST HORN TR 4 ZAREZ	M3	-9,750	52,2	-509,3
17	C-174201103-0	ZASYP NEZHUTNENY ZAREZU	M3	-162,500	57,3	-9 316,1
20	C-175101109-0	PRIPL ZA PROHOZENÍ OBSYPU POTRUBÍ	M3	-210,600	246,0	-51 816,0
22	O-18130-0	ROZPROSTŘENÍ ORNICE A HARBANKY V PLANI TL -20CM	M2	-1 514,00	15,8	-23 936,3

CELKEM

-119 446,4

Změnový list č. 7

Stavba: Obnova části PŘ Slavonice -Dačice, 1. etapa

Objekt: Vodovodní řad

Objednatel:

DSO Vodovod Landštejn

Zhotovitel:

TB BUILDING s.r.o.

Popis změny: **Navýšení terénu okolo vzdušňkové šachty ŠxDxV (20mx25mx0,8m)**

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA	
					jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	oddíl 1 Zemní práce:					56 502,0
	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	M3	200,000	60,6	12 114,0
	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	M3	200,000	96,3	19 260,0
	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	M3	1 000,000	19,1	19 080,0
	181006119R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 1 m	M3	200,000	30,2	6 048,0

CELKEM

56 502,0

Změnový list č. 8

Stavba: Obnova části PŘ Slavonice -Dačice, 1. etapa

Objekt: **Vodovodní řad**

Objednatel:

DSO Vodovod Landštejn

Zhotovitel:

TB BUILDING s.r.o.

Popis změny: **Skutečnost na zemních pracích v 2. úseku (0,650 - 1,464)**

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M. J.	Množství	CENA	
					jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	oddíl 1	Zemní práce:				-157 668,8
8	C-121101101-0	SEJMUTI ORNICE A LESNÍ PŮDY NAD 50M3 S VODOR. PŘEMÍSTĚNÍM DO 50M	M3	-488,760	52,8	-25 811,4
12	C-123102102-0	ZAREZY PRO PODZ VEDENÍ TR 2 10000M3	M3	-57,150	61,0	-3 486,2
13	C-123202102-0	ZAREZY PRO PODZ VEDENÍ TR 3 10000M3	M3	-76,200	74,5	-5 675,4
14	C-123202109-0	PRIPL ZA LEPIVOST HORN TR 3 ZAREZ	M3	-15,240	26,1	-398,1
15	C-123302102-0	ZAREZY PRO PODZ VEDENÍ TR 4 10000M3	M3	-57,150	199,5	-11 398,6
16	C-123302109-0	PRIPL ZA LEPIVOST HORN TR 4 ZAREZ	M3	-11,430	52,2	-597,1
17	C-174201103-0	ZASYP NEZHUTNENY ZAREZU	M3	-190,500	57,3	-10 921,4
20	C-175101109-0	PRIPL ZA PROHOZENÍ OBSYPU POTRUBÍ	M3	-246,888	246,0	-60 744,3
22	O-18130-0	ROZPROSTŘENÍ ORNICE A HARBANKY V PLANI TL -20CM	M2	-2 443,80	15,8	-38 636,5
	oddíl 2	Základy a zvláštní zakládání:				-57 681,0
27	C-212752112-0	TRATIVOD DRENÁŽKY 80,100MM LOŽE, OBSYP (ODHAD)	M	-300	192,3	-57 681,0
		CELKEM				-215 349,8

Změnový list č. 9

Stavba: Obnova části PŘ Slavonice -Dačice, 1. etapa

Objekt: Vodovodní řad

Objednatel:

DSO Vodovod Landštejn

Zhotovitel:

TB BUILDING s.r.o.

Popis změny: Náhradní výsadba na dotčených lesních pozemcích

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA	
					jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	oddíl 1	Zemní práce:				3 000,0
		Sazenice stromků	KUS	200,000	15,0	3 000,0
		CELKEM				3 000,0

