

VÝKAZ PREFABRIKÁTŮ

PRO STROPY DLE ÚPRAVY			AŠ1	AŠ2
	120 x 150	120 x 180	120 x 240	150 x 360
"A"	RZP 1/10	6 ks	6 ks	
	RZP 2/10	8 ks	14 ks	
	RZP 1/10	6 ks	6 ks	
"B"	RZP 2/10	12 ks	18 ks	
	L1 = 150 cm	L1 = 180 cm	L1 = 240 cm	L1 = 360 cm
	L2 = 60 cm	L2 = 90 cm	L2 = 150 cm	L2 = 270 cm

POZNÁMKY :


- ROZSAH POUŽITÍ : MIMO KOMUNIKACE – ÚPRAVA STROPU "A"
V KOMUNIKACÍCH – ÚPRAVA STROPU "B"
- 1) STROP Z PREFA PRVKŮ (PŘEKLADY) BUDE ZHOTOVEN POUZE U ŠACHTY AŠ1.
U ŠACHTY AŠ2 BUDE NA PODZEMNÍ ČÁST ŠACHTY NAVAŽOVAT NADZEMNÍ
ZDĚNA ČÁST SE STŘECHOU (VIZ VÝKR. č. D.1.13.).
- 2) KÓTY V ZÁVORCE PLATÍ PRO AŠ2.

LEGENDA


OZN.	POPIS
1	VODOSTAVEBNÍ BETON tř. C25/30
2	VODOSTAVEBNÍ BETON tř. C25/30
3	CEMENTOVÝ POTĚR 500 kg CEM/m ³ tl. 2 cm
4	PALENÁ OMÍTKA 150 kg CEM/m ³ tl. 1,5 cm
5	DOBETONOVÁNÍ BETONEM tř. C16/20
6	PŘEKLADY ŽELEZOBETONOVÉ RZP 1–10 (119x14x14 cm)
7	PŘEKLADY ŽELEZOBETONOVÉ RZP 2–10 (149x14x14 cm)
8	ČTVERCOVÝ POKLOP S RÁMEM 600x600 mm
9	LITINOVÁ MŘÍŽ S RÁMEM 300x300 mm
10	VIDLICOVÉ STUPADLO
11	KAPSOVÉ STUPADLO
12	KAMENINOVÁ TROUBA DN 100, dl. 1000 mm

VYPRACOVAL		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	
P. KREJČÍ		ING. Z. HEJTMAN	
INVESTOR : Město Dačice Krajčova 27/1, 380 13 Dačice		Ing. Zdeněk Hejtmán Polackého náb. 3/1 380 01 Dačice IČO : 102 91 121	
AKCE :		VODOVOD HOSTKOVICE – LIPOLEC	
DATAUM : 11–2016 MĚŘÍTKO : 1: 25 FORMÁT : 4x A4 ZAK. Č. : 35/2016 Č. VÝKRESU : ČÁST		OBJEKT : SO 01–VODOVOD OBSAH : ARMATURNÍ ŠACHTY AŠ1, AŠ2–STAVEBNÍ ČÁST	
		12 D.1.	


VYZTUŽENÍ ŠACHTOVÉHO KOMÍNU
POD RÁMEM POKLOPU



DETAIL SBĚRNÉ ODPADOVÉ JÍMKY
VE DNĚ ŠACHTY M 1: 10




ÚPRAVA TERÉNU KOLEM
POKLOPU V KOMUNIKACI




POZNÁMKA :

POKUD NELZE ODPADNÍ POTRUBÍ Z JÍMKY NAPojIT
NA STAVAJÍCÍ KANALIZACI, LZE POUŽÍT VSAKOVACÍ
PROSTĚRKOVANOU JÁMU (2,0 m³). ALE POUZE V
MÍSTECH BEZ VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY. V OSTATNÍCH
PŘÍPADECH NEBUDE ODPADNÍ POTRUBÍ PROVÁDĚNO,
POUZE SE ZHOTOVÍ JÍMKA.


ŘEZ STROPEM IV–IV'




ŘEZ STROPEM V–V'




STROP – ÚPRAVA "B"




ŘEZ II–II'



STROP – ÚPRAVA "A"



ŘEZ III–III'



ŘEZ III–III'

