ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL
Ing. KRATOCHVÍL	Ing. arch. BESEDOVÁ
INVESTOR: MĚSTO DAČICE, KRAJINOVA 27, 380 13 DAČICE	

AKCE	
A.01.16 REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V LOKALITĚ PERÁČEK V DAČICÍCH – ROZVOD TRUBEK HDPE	
OBSAH	
SITUACE – TRASA TRUBEK HDPE POLOHOPIS, SOUŘADNICE S JTSK SÍTĚMI	

PROJEKTOVÁNÍ	
EL. ZAŘÍZENÍ	
FORMÁT	A4
DATUM	02/2016
STUPEŇ	RDS
ARCH. Č.	12/2015
ZAK. Č.	12/2015
MĚŘ.	1:250
VÝKR. Č.	C.3.2

colegium
VĚŽNÍ 8
58601 JIHLAVA
Ing. PAVEL KRATOCHVÍL
e-mail: colegium@colegium.cz
mobil: 603 366 350 tel./fax: 567 309 886

C.3.4 C.3.3 C.3.2 C.3.1

LEGENDA:

- REZ – REZERVA TRUBEK HDPE
- KK – PLASTOVÁ KABELOVÁ KOMORA S BETONOVÝM VÍKEM
- KABELOVÁ CHRÁNIČKA – TRUBKA PE Ø125/7,1mm, Ø110/3,5mm, Ø50/3,5mm
- KABELOVÁ CHRÁNIČKA – VRAPOVANÁ TRUBKA Ø125/107mm, Ø110/94mm, Ø40/32mm
- NOVÝ ROZVOD TRUBEK HDPE – INVESTICE VLASTNÍK POZEMKU, BUDOVY
- MINIMARKÉR

POZNÁMKA:

- TRUBKY HDPE – HLAVNÍ TRASA BUDOU ULOŽENY V KABELOVÉ CHRÁNIČCE VE VRAPOVANÉ TRUBCE Ø125/107mm, Ø110/94mm, V TRUBCE PE Ø125/7,1mm, Ø 110/3,5mm
  S KRYTÍM MIN. 0,4m K NIVELETĚ NOVÉ DLAŽBY CHODNÍKU,
  S KRYTÍM MIN. 0,6m POD ÚT, – VE VOLNÉM TERÉNU
  S KRYTÍM MIN. 0,9m K NIVELETĚ VOZOVKY MÍSTNÍ KOMUNIKACE
- TRUBKY HDPE – PŘÍPOJKY K RD BUDOU ULOŽENY V KABELOVÉ CHRÁNIČCE VE VRAPOVANÉ TRUBCE Ø40/32mm, V TRUBCE PE Ø50/3,5mm
  S KRYTÍM MIN. 0,4m K NIVELETĚ NOVÉ DLAŽBY CHODNÍKU,
  S KRYTÍM MIN. 0,6m K NIVELETĚ DLAŽBY CHODNÍKU VJEZDU K RD,
  S KRYTÍM MIN. 0,6m POD ÚT – VE VOLNÉM TERÉNU
- ROZVOD TRUBEK HDPE – PŘÍPOJKY K RD BUDE UKONČEN NA HRANICI SOUKROMÉHO POZEMKU, BUDOVY

LEGENDA SÍTÍ: