

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	SO 101a oprava místní komunikace, výměna povrchu.	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Oprava chodníků a místní komunikace v Dačicích.	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	Ladislav Marek, projektová kancelář Brno.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
Z R N	Dodávka celkem	0		
	Montáž celkem	0		
	HSV celkem	0		
	PSV celkem	0		
ZRN celkem		0		
HZS		0		
RN II.a III.hlavy		0	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		0	VRN celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :		Jméno : Datum : Podpis:		Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH		0 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH		15 % činí :	0,00 Kč	
DPH		15 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH		21 % činí :	0,00 Kč	
DPH		21 % činí :	0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0,00 Kč	

Poznámka :

Stavba :	<i>Oprava chodníků a místní komunikace v Dačicích.</i>
Objekt :	<i>SO 101a oprava místní komunikace, výměna povrchu.</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
8 Trubní vedení	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava chodníků a místní komunikace v Dačicích.
Objekt :	SO 101a oprava místní komunikace, výměna povrchu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113 15-1314.R00	Frézování krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cm Frézování ohrubné vrstvy tl. 50 mm, plocha výměny povrchu 915,91 m2.	m2	915,91		
		915,91		915,91		
2	113 15-1315.R00	Frézování krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.6 cm Frézování podkladní konstrukční vrstvy z obalovaného kameniva tl. 60 mm, plocha výměny povrchu 915,91 m2.	m2	915,91		
		915,91		915,91		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 5		Komunikace				
3	573 19-1111.R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2 Měřeno AutoCAD, 915,91 m2.	m2	915,91		
		915,91		915,91		
4	565 15-1111.RT2	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm plochy 201-1000 m2	m2	915,91		
		915,91		915,91		
5	573 23-1111.R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	915,91		
		915,91		915,91		
6	577 13-1111.RT2	Beton asfalt. ACO 11+ ohrubný, š. do 3 m, tl. 4 cm plochy 201-1000 m2	m2	915,91		
		915,91		915,91		
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl: 8		Trubní vedení				
7	899 23-1111.R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže Výšková úprava mříží uličních vpustí.	kus	7,00		
		7		7,00		
8	899 33-1111.R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu Výšková úprava poklopů kanalizačních šachet.	kus	2,00		
		2		2,00		
9	899 43-1111.R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte Výšková úprava poklopu vodovodního šoupěte, hydrantu a plynového uzávěru.	kus	9,00		
		9		9,00		
	Celkem za	8 Trubní vedení				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
10	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	265,07		
		26 507 351		265,07		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				