

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO 102a oprava chodníků, výměna povrchu.	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Oprava chodníků a místní komunikace v Dačicích.	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : Ladislav Marek, projektová kancelář Brno.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	
	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	0	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	0	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	0	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	0	VRN celkem
			0
			0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč
DPH	21 % činí :	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	<i>Oprava chodníků a místní komunikace v Dačicích.</i>
Objekt :	<i>SO 102a oprava chodníků, výměna povrchu.</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
8 Trubní vedení	0	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
M23 Montáže potrubí	0	0	0	0	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava chodníků a místní komunikace v Dačicích.
Objekt :	SO 102a oprava chodníků, výměna povrchu.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121 10-0002.RA0	Sejmutí ornice a uložení na deponii <i>Sejmutí ornice podél záhonových obrub v objektu SO 102 v šířce 0,30 m, uvažuje se v tloušťce 0,20 m.</i> 87,85	m3	87,85	87,85	
2	132 20-0010.RAB	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 odvoz do 5 km, uložení na skládku <i>Výkop rýhy pro chráničky HDPE 2x dl. 182,80 m, 2x dl. 97,80 m; hl. 0,45 m; š. 0,35 m.</i> 2*182,80*0,45*0,35 2*97,80*0,45*0,35	m3	88,39	57,58 30,81	
3	132 30-1109.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4 <i>Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje. (50%)</i> 88,389/2	m3	44,19	44,19	
4	120 00-1101.R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení <i>Odkopávky v blízkosti inženýrských sítí; dl. 165; hl. 0,45 m; š. 0,35 m.</i> 165*0,45*0,35	m3	25,99	25,99	
5	181 30-0012.RAB	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 1 km, osetí trávou <i>Ornice za obrubou šířky 0,50 m.</i> 175,85	m2	175,85	175,85	
6	113 10-7202.RAC	Odstranění asfaltového krytu tl. 5 cm nad 200 m2 bez nakládání a odvozu na skládku <i>Vybourání asfaltového krytu chodníků.</i> 472,22	m2	472,22	472,22	
7	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním <i>Úprava podloží pod obrubu.</i> 627,07*0,25	m2	156,77	156,77	
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
8	275 31-5222.R00	Základové bloky z betonu prostého tř. B 10 (C8/10) <i>Zabetonování ocelových noh laviček. 2 x 0,60 x 0,20 x 0,20.</i> 0,60*0,20*0,20 0,60*0,20*0,20	m3	0,05	0,02 0,02	
9	592-89100.0	Lavička Park 1500*610, ocelové nohy žárově zinkovány, zabetonování do země. <i>Lavičky podél chodníku v objektu SO 102 před panelovými domy.</i> 2	kus	2,00	2,00	
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				
Díl: 5		Komunikace				
10	596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm <i>Zámková dlažba tvaru "I" podél místní komunikace a k panelovým domům.</i> 857,51	m2	857,51	857,51	
11	592-45300	Dlažba BEST BEATON přírodní 20x16,5x8 <i>Připočte se 1% ztrátového a zaokrouhlí na celé m2.</i> 828,43+8,2843	m2	837,00	836,71 0,29	
12	592-45283	Dlažba BEST BEATON barevná 20x16,5x8 <i>Varovné pásy š. 0,40 m podél vjezdů do nemovitostí. Plocha zámkové dlažby, připočte se 1 % ztrátové a zaokrouhlí na celé m2.</i> 29,08+0,2908	m2	30,00	29,37 0,63	
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl: 8		Trubní vedení				
13	899 33-1111.R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu <i>Poklopy kanalizačních šachet.</i> 7	kus	7,00	7,00	
14	899 43-1111.R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte <i>Poklop vodovodního šoupěte.</i>	kus	5,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava chodníků a místní komunikace v Dačicích.
Objekt :	SO 102a oprava chodníků, výměna povrchu.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	5		5,00		
		8 Trubní vedení				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
15	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 Silniční, chodníkový a záhonový obrubník. 627,07	m	627,07	627,07	
16	592-17460	Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm Připočte se 1% ztrátého a zaokrouhlí na celé kusy. 218,05+2,1805 221,00-220,2305	kus	221,00	221,00	
17	592-17476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý Připočte se 1% ztrátého a zaokrouhlí na celé kusy. 48,58+0,4858 50-49,0658	kus	50,00	50,00	
18	592-17480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250 12	kus	12,00	12,00	
19	592-17481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250 10	kus	10,00	10,00	
20	592-17421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 Připočte se 1% ztrátého a zaokrouhlí na celé metry. 48,16+0,4816 49-48,6416	kus	49,00	49,00	
21	592-17337	Obrubník zahradní ABO 5-20 500/50/250 mm Na 1 bm spotřeba 2 ks. Připočte se 1% ztrátého a zaokrouhlí na celé kusy. 290,28*2 58 056 587-586,3656	kus	587,00	587,00	
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
22	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený 19 467 399	t	194,67	194,67	
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: M23		Montáže potrubí				
23	230 19-1003.R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 40x3,0mm Uložení chráničky HDPE 40 mm šedá, podpískovaná, obsyp pískem, položení pásky oranžové bez popisu, zásyp rýhy. 2*182,80 2*97,80	m	561,20	561,20	
24	230 19-2024.R00	Spoj chráničky svařováním na tupo PE 140x5,4 mm Spojení jednotlivých chrániček. 8	kus	8,00	8,00	
25	230 19-4001.R00	Utěsnění chráničky manžetou DN 50 Utěsnění konců. 8	kus	8,00	8,00	
26	286-13301	Trubka ochranná kabelová HDPE DN 40 mm PLASSON 561,20+5,6120 570-566,8120	m	570,00	566,81	
	Celkem za	M23 Montáže potrubí				
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
27	460 03-0036.RT3	Vytrhání beton. dlaždic, lože písek, zalité spáry z plochy nad 10 m2 Vytrhání betonové dlažby chodníků. Výměna povrchu. 57,11 327	m2	384,11	384,11	
28	460 03-0102.RT1	Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých s očištěním a uložením na hromady Vytrhání obrub silničních po obou stranách místní komunikace. Vytrhání obrub záhonových u chodníků a chodníků před domů. Výměna povrchu.	m	584,20	584,20	

Položkový rozpočet

Stavba :	<i>Oprava chodníků a místní komunikace v Dačicích.</i>
Objekt :	<i>SO 102a oprava chodníků, výměna povrchu.</i>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
29	460 60-0001.RT4	584,20 Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 6000 m Naložení, odvoz a složení vybouraného asfaltu z chodníku na skládku. 472,22*0,05	m3	584,20 23,61		
30	460 07-0563.RT1	2*2 Jáma pro základ laviček, hornina třídy 3 ruční výkop jámy Výkop jam pro základové patky laviček, hl. 0,60 m, 0,20 x 0,20 m; 4 kusy.	kus	4,00 4,00		
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				