

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	SO 102b oprava chodníků, výměna konstrukce.	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Oprava chodníků a místní komunikace v Dačicích.	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	Ladislav Marek, projektová kancelář Brno.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
Z R N	Dodávka celkem	0		
	Montáž celkem	0		
	HSV celkem	0		
	PSV celkem	0		
ZRN celkem		0		
HZS		0		
RN II.a III.hlavy		0	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		0	VRN celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :		Jméno : Datum : Podpis:		Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH		0 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH		15 % činí :	0,00 Kč	
DPH		15 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH		21 % činí :	0,00 Kč	
DPH		21 % činí :	0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0,00 Kč	

Poznámka :

Stavba :	<i>Oprava chodníků a místní komunikace v Dačicích.</i>
Objekt :	<i>SO 102b oprava chodníků, výměna konstrukce.</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava chodníků a místní komunikace v Dačicích.	0
Objekt :	SO 102b oprava chodníků, výměna konstrukce.	

Díl: 5	Komunikace				
1	596 21-5040.R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	76,95	0,00	0,00
	Zámková dlažba tvaru "I" podél místní komunikace a k panelovým domům.				
	76,95		76,95		
2	592-45300 Dlažba BEST BEATON přírodní 20x16,5x8	m2	77,00	0,00	0,00
	Připočte se 1% ztratiného a zaokrouhlí na celé m2.				
	75,75+0,7575		76,51		
	77-76,5075		0,49		
3	592-45283 Dlažba BEST BEATON barevná 20x16,5x8	m2	1,50	0,00	0,00
	Varovné pásy š. 0,40 m podél vjezdů do nemovitostí. Plocha zámkové dlažby, připočte se 1 % ztratiné a zaokrouhlí na celé m2.				
	1,20+0,0120		1,21		
	1,50-1,212		0,29		
	Celkem za 5 Komunikace				0,00
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci				
4	917 86-2111.R00 Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	122,28	0,00	0,00
	Silniční, chodníkový a záhonový obrubník.				
	122,28		122,28		
5	592-17460 Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm	kus	38,00	0,00	0,00
	Připočte se 1% ztratiného a zaokrouhlí na celé kusy.				
	37,47+0,3747		37,84		
	38-37,8447		0,16		
6	592-17476 Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	16,00	0,00	0,00
	Připočte se 1% ztratiného a zaokrouhlí na celé kusy.				
	15,33+0,1533		15,48		
	16-15,4833		0,52		
7	592-17480 Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	1,00	0,00	0,00
	1		1,00		
8	592-17481 Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	1,00	0,00	0,00
	1		1,00		
9	592-17421 Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	kus	2,00	0,00	0,00
	Připočte se 1% ztratiného a zaokrouhlí na celé metry.				
	1,97+0,0197		1,99		
	2-1,9897		0,01		
10	592-17337 Obrubník zahradní ABO 5-20 500/50/250 mm	kus	127,00	0,00	0,00
	Na 1 bm spotřeba 2 ks. Připočte se 1% ztratiného a zaokrouhlí na celé kusy.				
	2*62,51		125,02		
	12 502		1,25		
	127-126,2702		0,73		
	Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci				0,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				
11	998 22-3011.R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	17,62	0,00	0,00
	1 761 861		17,62		