



Poznámky:

Krycí vrstva z kačírku bude odstraněna a kačírek bude uložen v prostoru Technických služeb Dačice
Na celé ploše střechy bez části nad schodištěm budou odstraněny všechny vrstvy od parotěsné vrstvy ze živičných pásů
Na zvýšené ploše nad schodištěm odstranit kačírek a geotextilii, přidat spádové desky EPS a novou střešní fólii kotvenou
Skladba střešního pláště musí splňovat požadavek na požární odolnost - třídu BROOF t3
Oplechování atiky poplast. plechem bude ponecháno a následně bude překryto novým systémovým oplechováním
Stávající odvětrávací střešní turbíny plechové (4ks) budou demontovány

Projektová dokumentace pro provádění stavby

Index	Popis změny	Datum	Provedl	Podpis
Vedoucí projektant: Ing. arch. Miroslav Dvořák		<div>Projektant : tel. 724046424</div> <div><div>DELTAprojekts.r.o.</div><div>Havlíčkovo náměstí 104 380 01 Dačice I. IČO: 251 60 150</div></div>		
Vypracoval: Ing. arch. Eva Komendová				
Investor: Město Dačice Krajířova 27, 380 13 Dačice				
Akce:	Oprava střešního pláště centrální šatny ZŠ B. Němcové	Zak. č.: 07 06 / 2022	Kopie:	
		Datum: červen 2022		
		Stupeň: DPS		
Část:	D. Dokumentace objektu	Místo: Dačice	Výkres: D.1.1	
Okres: J. Hradec				
Počet A4: 4				
Měřítko: 1:100				
Obsah:	Půdorys střechy - návrh			