

Váš dopis ze dne: 15.03.2022

Naše značka: O22070174581  
Vyřizuje: Pavel Habr  
Tel.: tel.: +420 387 761 625  
E-mail: pavel.habr@cevak.cz  
Datum: 15.03.2022

Kokta Tomáš, Ing.  
Zborovská č.p. 199  
377 01 Jindřichův Hradec III

**Dačice, parc. č. 2820/1, Oprava části kanalizace - ulice Bezručova (územní nebo stavební řízení - vodohospodářská stavba - stavební řízení)**

Investor: Město Dačice, Dačice I, Krajířova, č.p. 27, 38001

Předmět dokumentace: navýšení průtočnosti úseku uliční jednotné kanalizační stoky, která za výskytu intenzivních srážek vykazuje nedostatečnou kapacitu. Součástí návrhu opatření je hydrotechnický výpočet odtoku z příslušného území.

- kanalizace roury kameninové DN 300 – 5,5 m
- kanalizace roury kameninové DN 500 – 16,3 m
- 4x revizní šachta

**S realizací souhlasíme při respektování následujících požadavků:**

**Obecná ustanovení:**

- Bude respektováno prostorové uspořádání sítí dle ČSN 73 6005.
- Pro odvodnění komunikace požadujeme používat dešťové vpusti výhradně s horním sifonovým přepadem. Vpust bude osazena košem na splaveniny. Dešťové vpusti budou osazeny tak, aby delší rozměr otvorů v mříži byl orientován kolmo na směr jízdy.
- Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

**Činnosti před realizací:**

- Před zahájením zemních prací bude společnosti ČEVAK a.s. (Pavel Habr, tel. 723 962 181, pavel.habr@cevak.cz) předložena k vyjádření dokumentace pro realizaci stavby včetně seznamu použitých materiálů a koordinační situace případných dalších investičních akcí. Bez splnění této podmínky není možné zahájit zemní práce. Projektová dokumentace pro realizaci stavby bude řešit i podrobný harmonogram provádění ve vztahu k trvalému zajištění zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod.
- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. Vytýčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. – Ladislav Magyar, tel. 724 367 617, ladislav.magyar@cevak.cz. Vytýčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem. Před zahájením prací bude provedena kontrola funkčnosti ovládacích armatur.
- Společnosti ČEVAK a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.

**Činnosti v průběhu realizace:**

- Investor umožní přístup technikům ČEVAK a.s. na staveniště v průběhu realizace.
- Napojení na stávající vodohospodářské sítě bude provedeno ve spolupráci s provozem společnosti ČEVAK a.s., provozní středisko Dačicko. Richard Kuba, tel. 724909839, richard.kuba@cevak.cz
- Řádné provedení kanalizace bude doloženo kamerovou zkouškou. Snímkování bude provedeno po zhutnění podkladních vrstev vozovky před pokládkou živice a o termínu jeho konání bude s dostatečným časovým předstihem informován zástupce společnosti ČEVAK a.s. kanalizace - Josef Povolný, tel. 724 790 998, josef.povolny@cevak.cz. Zkoušky kanalizace budou provedeny v souladu s příslušnými pasážemi ČSN 75 6909 (Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek) a dle podmínek provozovatele.
- V případě čerpání spodní vody do kanalizace bude tato složka zpoplatněna položkou stočné dle aktuálního ceníku.
- Pro zahájení technické kontroly před kolaudací stavby bude společnosti ČEVAK a.s. předán výtisk geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a přípojek (zaměření provedeno

