

Souhlasíme dle vyjádření ze dne 27.02.2023,

č.j.: DACI/5806/23/OSM,

spis. zn.: 33-2023/SKAD

V Dačicích dne 27.02.2023

Podpis:

- 75 -
Město Dačice
Krajířova 27
380 13 Dačice I
DIČ: CZ00246476

LEGENDA DEM. EL. VEDENÍ

stávající vzdušné vedení VO – TS Dačice

LEGENDA DEM. EL. PRVKŮ VO

stávající svítidlo

LEGENDA EL. VEDENÍ

- nové kabelové vedení VO
- stávající kabelové vedení VO – TS Dačice
- stávající kabelové vedení NN
- kabelová chránička
- nové uzemnění

LEGENDA INŽ. SÍTÍ

- vodovodní potrubí – ČEVAK a.s.
- sdělovací kom. vedení – CETIN
- plynovodní potrubí – EG.D. a.s.
- kanalizace – ČEVAK a.s.

LEGENDA EL. PRVKŮ VO

STÁVAJÍCÍ
- stávající svítidlo
- stáv. uzemnění

NOVÉ
- A01–A05 sadový stožár bezpaticový třístupňový FeZn 6m nad zemí, typ K6, s vyložením výložník obloukový SV-1000 atypický svítidlo LED 20W – 2700K
- uzemnění (kulatina FeZn ø10) uložené v celé délce VO
- kabelová spojka

POZNÁMKA:

TRUBIČKY HDPE BUDOU V CELÉ DÉLCE TRASY ULOŽENY V KABELOVÝCH CHRÁNIČKÁCH.

V HLAVNÍ TRASE BUDE ULOŽENA KABELOVÁ CHRÁNIČKA
– VRAPOVANÁ TRUBKA PRŮMĚRU 75mm, V SOUBĚHU S KABELEM VO

V TRASE PŘÍPOJEK K RD BUDOU ULOŽENY KABELOVÉ CHRÁNIČKY
– VRAPOVANÉ TRUBKY PRŮMĚRU 50mm

KABELOVOU KOMORU ULOŽIT DO CHODNÍKU S KRYTÍM NA ÚROVEŇ TERÉNU

LEGENDA:

- TRASA TRUBIČEK HDPE 16/12mm, 10/6mm
- KABELOVÁ CHRÁNIČKA – TRUBKA PE PRŮMĚR 75mm, 50mm
- KK KABELOVÁ KOMORA PLASTOVÁ 550x785x455mm, BETONOVÉ VÍKO
- MINIMARKER 1401 3M BALL

Vypracoval:	Matěj Distel	Zodp. projektant:	Ing. Tomáš Antoňů
Místo stavby:	Dačice	Kraj:	Jihočeský
Investor:	město Dačice		

Název stavby:

Dačice, Na Vyhlídce - VO + HDPE

Druh přílohy:

Situace projektovaného vedení

SETO, spol. s r.o.
Hradecká 17/IV
380 01 Dačice
tel/fax: 384 420 229

Číslo stavby:	7/2023
Formát výkresu:	A3
Stupeň PD	dokumentace PS / dokumentace ÚR
Datum:	01/2023
Měřítko:	1:500
Číslo výkresu:	2

Číslo výtisku: