

MĚSTO DAČICE

ODBOR SPRÁVY MAJETKU

KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

M



dacivp23v0096v

Město Dačice, v zastoupení
Ing. Vladimír Zadák
IČO: 090 26 291
Stranná čp. 63
394 68 Žirovnice

Váš dopis zn.:
Ze dne: 16.10.2023
Naše čj.: DACI/28657/23/OSM
Spis. značka: 33-2023/SKAD
Vyřizuje: Ing. Eva Danielová
Telefon: 384 401 285
E-mail: opravy2@dacice.cz
Datum: 24.10.2023
Vypraveno dne:

Vyjádření ke stavbě (1038)

Název akce: **Úprava veřejného prostranství a parkovacích míst na sídlišti Červený Vrch, Dačice**

Lokalita: p.č. 1096/5, 2429/117, 2429/160, 2429/173, 2429/176, 2705/6 a 2705/8, k.ú. Dačice

Stavebník: Město Dačice, IČO: 002 46 476, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice, v zastoupení Ing. Vladimír Zadák, IČO: 090 26 291, Stranná čp. 63, 394 68 Žirovnice

Souhlasíme s předloženým projektovým záměrem na výše uvedenou stavbu při zapracování následujících podmínek do projektové dokumentace přiložené příslušnému stavebnímu úřadu k žádosti o povolení stavby:

- Při zásahu do asfaltové komunikace:

- Narušení živičného povrchu musí být provedeno proříznutím v pravidelných tvarech.
- V celé šířce i délce zásahu do komunikace budou nově doplněny konstrukční a podkladní vrstvy ve skladbě (od povrchu vozovky):
 - 2x asfaltový beton střednězrný ABS II, tl. 50 mm asfaltový postřik infiltrační 1,5 kg/m²
 - zhutněná štěrkodrt' fr. 0 – 32 o tloušťce 200 mm
 - zhutněná štěrkodrt' fr. 0 – 63 o tloušťce 200 mm.
- Plán pod konstrukčními vrstvami musí být zhutněna min. na hodnotu modulu přetvárnosti $E_{def2} = 40$ MPa.
- Vrchní vrstva štěrkodrtí musí být zhutněna min. na hodnotu modulu přetvárnosti $E_{def2} = 80$ MPa.

Spojovatelka ID DS
384 401 211 s5ebypd

Elektronická adresa podatelny
e-podatelna@dacice.cz

Bankovní spojení
ČS, a. s., Jindřichův Hradec
č. ú. 0603143369/0800

IČO / DIČ
00246476
CZ00246476

Úřed. hodiny
Po, St 8⁰⁰-17⁰⁰
Pá 8⁰⁰-14⁰⁰


- Asfaltobetonová vrstva bude zafrézována (bude přesahovat) do okolní vozovky o cca 0,5 m od místa zásahu.
 - Provizorní oprava v místě zásahu do komunikace bude bezodkladně provedena krytem z betonové dlažby síly min. 80 mm. Povrch provizorní opravy musí být rovný a nesmí převyšovat kryt sousední komunikace. **Stav povrchu musí být stavebníkem průběžně sledován, případné poruchy musí být ihned opraveny.**
 - Napojení staré a nové obrusné vrstvy bude provedeno proříznutím spáry a pracovní spára bude zalita asfaltovou emulzí se zadrcením nebo penetračním nátěrem.
 - Konečná úprava bude provedena nejpozději do 3 měsíců od provizorní opravy, v případě živичného povrchu v zimním období nejpozději do konce dubna následného roku (doba zahájení výroby ABS).
- **Při zásahu do zelené plochy:**
- v zelených plochách bude zásyp výkopu hutněn strojově po 20 cm, vrchní vrstva se pokryje 10 cm kvalitní ornice. Z této vrstvy a okolí se odstraní všechny tvrdé předměty větší než 2 cm (kameny, větve atd.). Dotčená plocha se následně oseje travní parkovou směsí, a to v množství 30 dkg/10 m², a uvalí na výšku okolního terénu. Plocha bude zakropena a přihnojena, aby vznikla rovnoměrně zapojená plocha travinou. Následně budou provedeny dvě seče, při minimální výšce porostu 10 cm. Terén a porost narušený ostatní činností bude uveden do původního stavu.
- **Při zásahu do pěší komunikace:**
- Pěší komunikace bude upravena do původního stavu.
 - Obnova konstrukčních vrstev komunikace bude prováděna v následující skladbě:

▪ Zámková dlažba	80 mm
▪ Lóže z drtě 4 – 8 mm	40 mm
▪ Drcené kamenivo 0 – 32 mm	150 mm
- nebo bude provedena dle původní skladby chodníku.
- Pláň pod konstrukčními vrstvami zpevněných ploch musí být důkladně zhutněna. Zásyp výkopu bude hutněn po vrstvách max. 20 cm.
 - Při provádění výkopových prací nesmí být poškozeny původní kamenné/betonové prvky – dlažba, obruby, žulové kostky. Pokud budou tyto prvky poničeny, musí je stavebník nahradit novými na vlastní náklady.
 - Provizorní oprava v místě zásahu do komunikace bude bezodkladně provedena

prosívkou (frakce 0/4). Povrch provizorní opravy musí být rovný a nesmí převyšovat kryt sousední konstrukce. **Stav povrchu musí být stavebníkem průběžně sledován, případné poruchy musí být ihned opraveny.**

- Konečná úprava povrchu komunikace bude provedena v celé šíři výkopu a délce 0,5 m před a 0,5 m za provedenými zásahy. Plocha bude opravena společně ve stejné skladbě.
 - Po dokončení pokládky zámkové dlažby bude do volných spár důkladně vmeten křemičitý písek.
 - Konečná úprava chodníku bude provedena nejpozději do 1 měsíce od provizorní opravy.
- Před vstupem na nemovitost je nutné o tomto kroku vyrozumět majitele nemovitosti, a to nejpozději do 24 hodin před začátkem stavebních prací.
 - Při příjezdu stavební techniky požadujeme zajištění krytu komunikace vč. obrub proti poškození.
 - Zvláštní užívání komunikace (pěší, asfaltové, aj.) je v kompetenci MěÚ Dačice, odboru dopravy (tel. 384 401 245, email: siln.hosp@dacice.cz).
 - Při realizaci stavebního záměru nesmí být v žádném případě porušen kořenový systém přilehlých dřevin, tj. postupovat dle platné normy ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
 - Po dokončení stavebních prací budou opravené povrchy protokolárně předány pracovníkovi MěÚ Dačice, odboru správy majetku, a to do jednoho měsíce od dokončení stavby. (Daniel Škarda, mob. 721 481 950, email: opravy@dacice.cz / Ing. Eva Danielová, tel. 384 401 285, email: danielova@dacice.cz).
 - Žádost o předání stavebních prací musí být označena č.j. tohoto vyjádření.
 - Za případné poruchy zodpovídá stavebník akce po dobu 36 měsíců od předání, které bude provedeno na základě výzvy stavebníka.
 - Toto vyjádření je platné 2 roky od data jeho vydání.

S pozdravem



Ing. Hana Dvořáková
vedoucí odboru

- 75 -
Město Dačice
Krajířova 27
380 13 Dačice I
DiČ: CZ00246476

Počet listů tohoto dopisu: 2

Počet příloh: 1

Počet listů přílohy: 1

