



TABULKA MATERIÁLŮ

- ZHTVNÝ NÁSYP Z JÍLOVITÉ NEPROPUSTNÉ HUTNITELNÉ ZEMINY S OBSAHEM 20% JÍLOVITÝCH ČÁSTIC, HUTNĚNÍ MIN. 97% PS
- PŮVODNÍ TERÉN
- HUMUSNÍ ZEMINA S OSETÍM TRAVNÍM SEMENEM
- KAMENNÝ POHOZ TL. 30 CM
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ FILTR TL. 15 CM
- BETONOVÝ ZÁKLAD Z BETONU tř. C 30/37 XF3 XA2 VYZTUŽENÝ 2x DCEL. ŽTUŽ SÍŤÍ 150/150/6 MM
- BETONOVÝ PODKLAD Z BETONU C30/37 TL. 15 CM
- BETONOVÁ UKLÁDACÍ MAZANINA C 30/37 TL. 5 CM
- OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ BETONEM C 30/37 TL. 10 CM
- PODSYP ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. 15 CM

LEGENDA

- 1 - PLASTOVÉ ODTOKOVÉ POTRUBÍ DN 400
- 2 - TLAMOVÝ VTKOVÝ PRAFABRIKOVANÝ PRVEK



PROJEKTOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÝCH A POZEMNÍCH STAVEB
Na Hradbách 35/I, 377 01 Jindřichův Hradec, tel/fax: 384 320 143
email : info@alcedo-project.cz www: alcedo-project.cz

Vypracoval: Karel Urbánek		Zodpovědný projektant: Ing.Martin Růžička, CSc		razítko a podpis:	
Objednatel PD: Obec Volfířov, Volfířov 42, Dačice 380 01					
Název akce : Obnova rybníku na parc.č. 1123/1 v k.ú.Řečice					
Oddíl: D : Dokumentace objektů	Stupeň PD: DUSP	Formát: 3xA4	Kótováno: M	D.3	
Část:	KÚ: Řečice [744816]	Č.zakázky: M - 23 - 20	Č. výkresu:		
Obsah výkresu : Řez výpustným zařízením rybníka A - A		Měřítko: 1:50	Datum: 3/2023		