

A. Průvodní zpráva

Obsah:

A.1. Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

A.1.2. Údaje o stavebníkovi

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

A.3. Seznam vstupních podkladů

A.1. Identifikační údaje

A.1.1. Údaje o stavbě

a) název stavby

„Dačice – rybník Peráček“

b) místo stavby

katastrální území: Dačice [624 403]

okres: Jindřichův Hradec

kraj: Jihočeský kraj

c) předmět dokumentace

Projektová dokumentace řeší v rámci dvou stavebních objektů odbahnění a opravu hráze stávajícího rybníka Peráček.

Stavební objekt SO 01 řeší odbahnění celé zátopy rybníku a výstavbu dočasné staveništní komunikace pro odvoz sedimentů a dovoz těsnicí zeminy.

V rámci stavebního objektu SO 02 dojde k rekonstrukci (opravě) hráze, které spočívá v zatěsnění stávajících průsaků, úpravě sklonů návodního líce, výstavbě sdruženého objektu a tím změně situování kádiště a loviště.

Před provedením prací na zatěsnění hráze dojde po realizaci SO 01 k sejmutí návodního opevnění i k odstranění stávajícího požeráku, který je již především v části nad vodní hladinou značně poškozen a dále také dojde k odstranění stávajícího loviště s kádištěm se skluzem.

Po provedení prací na zatěsnění hráze dojde k výstavbě nového sdruženého objektu (bezpečností přeliv a prefa-požerák) včetně prodloužení stávajících odtokových potrubí od stávajícího požeráku a od zrušené odlehčovací komory. Tímto řešením dojde k zkapacitnění potrubí pro odtok zvýšených přítoků bezpečnostního přelivu.

Pro napojení odtokového potrubí na stávající potrubí odlehčovací komory (komora je již zrušena a potrubí se v současné době nevyužívá) bude zhotovena nová prefa-šachta. Před nově zbudovaným sdruženým objektem bude zhotoveno nové loviště a kádiště, včetně nového přístupového schodiště a skluzu.

A.1.2. Údaje o stavebníkovi

Město Dačice

Krajčírova 27/I, 380 13 Dačice

IČO: 002 46 476

A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace

Generální projektant: Ing. Zdeněk Hejtmán

sídlo: Bezručova 72, 380 01 Dačice

kancelář: Palackého nám. 3/I, 380 01 Dačice

číslo autorizace ČKAIT: 0100394

A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba je rozdělena na dva stavební objekty. Nejprve bude proveden stavební objekt SO01-Odbahnění rybníka. Po jeho ukončení bude zahájen stavební objekt SO02-Oprava hráze, zatěsnění průsaků.

A.3. Seznam vstupních podkladů

- Polohopisné a výškopisné zaměření
- Vodohospodářská mapa 1 : 50 000 23-43 Telč
- Snímek katastrální mapy 1: 2 880
- Informace o parcelách
- Archivní informace SÚ a OŽP MěÚ Dačice, vyjádření pamětníků
- Výškopisné a polohopisné zaměření provedené firmou Geoplan Dačice s.r.o., dne 7.11. 2018 pod číslem zakázky UM 77/2018 a 11.1. 2019 pod číslem zakázky UM 103/2018
- Protokol o zkoušce č. 3759/2018, (rozbor dle přílohy č.1 a 6 vyhlášky 257/2009 Sb.) vyhotovený na základě, laboratorního rozboru firmou AGRO-LA, spol.s.r.o., zkušební laboratoř č.1450 akreditovaná ČIA, Jiráskovo předměstí 630, 377 01 Jindřichův Hradec, ze dne 13.12. 2018
- Dopravně inženýrské opatření pro akci „Dačice – Rybník Peráček“, vypracované v květnu 2019, firmou WAY project s.r.o., Jarošovská 1126, 377 01 Jindřichův Hradec
- Kamerový průzkum provedený firmou SEZAKO Prostějov s.r.o. dne 17.2. 2020
- Údaje ČHMÚ, Kategorizace VD TBD Brno
- Místní šetření
- Příslušné předpisy a normy
- Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s., zde dne 20.3.2020, vydané pod č.j. 583035/20
- Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distriuce, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 23.3. 2020pod značkou Z0980-26038816
- Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (plyn) ve vlastnictví E.ON Distriuce, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 23.3. 2020pod značkou Z0980-26038816
- Vyjádření o existenci vodohospodářských sítí ve vlastní ČEVAK a.s. ze dne 20.3. 2020 vydané pod č.j. O20070115067
- Vyjádření o existenci distribuční soustavy ve vlastnictví Technické služby Dačice s.r.o. ze dne 24.3.2020