PŘÍČNÝ PROFIL PF1
rybník Peráček
M 1:250/100

PARCELA DLE KN	2245/1
DRUH POZEMKU	vodní plocha



SROVNÁVACÍ ROVINA 462,00

STANIČENÍ V km,m	KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU, DNA	KÓTA SEDIMENTU	KÓTA TERÉNU, DNA
-51,60			468,24
-49,95			468,30
-46,05			466,95
-35,60	466,26		466,26
-26,45	465,35	465,69	465,87
-22,05	464,90	465,42	465,69
-19,25	464,88	465,24	465,57
-16,80	464,85	465,09	465,47
-13,55	464,82	465,09	465,47
0,00	464,69	464,42	465,32
10,00	464,79	464,28	465,31
23,50	464,92	464,68	465,37
34,05	465,03	465,02	465,42
38,25	465,07	465,31	465,53
40,15	465,26	465,45	465,58
46,95	465,94	465,98	466,01
48,85	466,13		466,13
53,90			467,76

VZDÁLENOST PŘÍČ. PROFILU	–	35,60 m		48,85 m		–
SPÁD. POMĚRY(%)–DÉLKA(m)	–	10,0% – 13,55 m	1,0% – 22,05 m	1,0% – 38,25 m	10,0% – 10,60 m	–

Legenda

- (červená) STAVEBNÍ KONSTRUKCE ŘEŠENÁ V SO 01 – ODBAHNĚNÍ RYBNÍKA
- (oranžová) STAVEBNÍ KONSTRUKCE ŘEŠENÁ V SO 02 – OPRAVA HRÁZE A ZATĚSNĚNÍ PRŮSAKŮ

UPOZORNĚNÍ

1. HRANICE PARCEL JSOU PŘEKRESLENY Z MAPY KATASTRU NEMOVITOSTÍ M 1: 2880, NELZE POUŽÍT K VYTÝČENÍ HRANIC POZEMKU.
2. ZÁKRES PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE PROVEDEN Z PODKLADŮ SPRÁVCŮ SÍTÍ. NESLOUŽÍ JAKO VYTYČOVACÍ PODKLAD. PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ PROVÉST SPRÁVCI SÍTĚ VYTÝČENÍ A VYHLEDÁNÍ PRŮBĚHU SÍTĚ DETEKTOREM.

VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	
R. ŠKAPA	ING. Z. HEJTMAN	**Ing. Zdeněk Hejtman** Palackého nám. 3/I 380 01 Dačice IČO : 102 91 121
INVESTOR : **Město Dačice** **Krajířova 27/I, 380 13 Dačice**		
AKCE : Dačice – rybník Peráček		DATUM : 09-2020 MĚŘÍTKO : 1:250/100 FORMÁT : 4x A4 ZAK. Č. : 16/2020
OBJEKT : **SO 01 – ODBAHNĚNÍ RYBNÍKA**		Č. VÝKRESU: 5 / ČÁST: D.1. / Č. KOPIE:
OBSAH : **PŘÍČNÝ PROFIL pf1**		