Změnový list č. 9

Název akce:

„Víceúčelová plocha v areálu sportovního stadionu v Dačicích"

1. Číslo a název změny

ZL č. 9 - sportovní povrch Stilmat - skutečná velikost sportovní plochy

2. Zpracovatel změněnového listu:

BaP holding a.s.

ing. Čeněk Vrbka, v Brně, dne: 5.11..2020

3. Popis změny a zdůvodnění:

V projektové dokumentace - v položkovém rozpočtu se omylem počítalo pouze s plochou kluziště 850 m², povrch je však položen na celé ploše hřiště, které je o 233 m² větší.

Přílohy:

- změnový rozpočet

Vícepráce:

Byl dodán a položen sportovní povrch Stilmat na ploše 233 m².

4. Finanční vyhodnocení:

Dochází k navýšení ceny o 221 950,- bez DPH

5. Stanovisko zhotovitele:

Změna již byla realizována.

Ing. Zdeněk Mokroš, V Brně dne: 5.11..2020

6. Stanovisko objednatele:

Změnový list byl schválen na kontrolním dni v Dačicích dne:

8. Stanovisko TDI:

Veškeré změny byly projednány při jednáních na KD stavby a odsouhlaseny účastníky výstavby. Dačicích dne:

Položkový rozpočet změna č. 9

Zakázka:	Víceúčelová plocha v areálu sport.stadionu v Dačicích				
Místo	Dačice				
Objednatel:	Město Dačice			IČ:	
	Krajířova 27			DIČ:	
38013	Dačice I				
Zhotovitel:				IČ:	27854591
	Bap holding a. s. Brno			DIČ:	CZ27854591
Vypracoval:	Ing.arch.Kučera P., Dačice 15/II				
Rekapitulace daní					
Základ pro sníženou DPH		15 %			CZK
Snížená DPH		15 %			CZK
Základ pro základní DPH		21 %		221 950,00	CZK
Základní DPH		21 %		46 609,50	CZK
Zaokrouhlení					CZK
Cena celkem s DPH				**268 559,50**	**CZK**

v _____ dne 10.11.2020

BaP holding a.s.
Purkyňova 35b, 612 00 Brno
DIČ: CZ27854591

Za zhotovitele _____ Za objednatele _____

Rozpis ceny dle stavebních objektů

Objekt	Cena bez DPH	DPH (21%)	Cena včetně DPH
Technologie chlazení	221 950,00	46 609,50 Kč	268 559,50 Kč

Položkový rozpočet změna č. 9

S: Víceúčelová plocha v areálu sport.stadionu v Dačicích

O: Technologie chlazení

č. položky	Technologie chlazení	měrná jednotka	Množství	cena	cena celkem
11	Univerzální sportovní plastový povrch vč. Montáže - dle specifikace	m²	850,00	950,00	807 500,00
Změna	**Univerzální sportovní plastový povrch vč. Montáže - dle specifikace**	**m²**	**233,00**	**950,00**	**221 350,00**
Cena za objekt celkem bez DPH:					**221 350,00**

Změnový list č. 10

Název akce: „Víceúčelová plocha v areálu sportovního stadionu v Dačicích"

1. Číslo a název změny

ZL č. 10 – Zázemí

2. Zpracovatel změnového listu:

BaP holding a.s.

Radomír Šteco, v Brně, dne: 12. 11. 20

3. Popis změny a zdůvodnění:

Na základě připomínek dodavatele stavby a kontrolou TDI bylo zjištěno, že zadávací výkaz výměr v některých položkách nesouhlasí s projektovou dokumentací. Zjištěné rozdíly byly vyčísleny a odsouhlaseny TDI a objednatelem.

Přílohy:

- změnový rozpočet

Méněpráce:

- menší rozsah zámkové dlažby tl. 6 cm, vnitřních omítek, zateplovacího systému, bednění střechy, střešních okapů

Vícepráce:

- větší rozsah zemních prací, zámkové dlažby tl. 8 cm, betonových obrub, zámečnických prací, větší sekční vrata, zemnící soustava
- větší rozsah kanalizačního potrubí

4. Finanční vyhodnocení:

Dochází k navýšení ceny o 231 058,- bez DPH.

5. Stanovisko zhotovitele:

Navrhované řešení neovlivní průběh stavby.
Radomír Šteco, V Brně, dne: 12. 11. 20

6. Stanovisko objednatele:

Objednatel nemá připomínek a s návrhem změnového listu souhlasí

Zdeněk Sedláček, v Dačicích dne: 18. 11. 20

8. Stanovisko TDI:

Veškeré změny byly projednány při jednáních na KD stavby a odsouhlaseny účastníky výstavby.

Martin Antoňů, v Dačicích dne: 18. 11. 20

Změnový list 10

S:		Víceúčelová plocha v areálu sportovního stadionu v Dačicích - zázemí						**MÉNĚPRÁCE**
O:		Zázemí						
					jednotková cena	cena v rozpočtu	množství	
Díl:	5	Komunikace				47 267,78		24 371,26
23	596215020R0	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	86,00	265,50	22 833,00	43,40	11 522,70
		šedá:85,2		85,20				
		slepecká:0,8		0,80				
25	10	Dodávka zámkové dlažby tl.6 cm šedá	m2	87,76	278,44	24 434,78	44,31	12 336,56
		85,2*1,03		87,76				
27	11	Dodávka zámkové dlažby slepecká	m2	1,00	512,00	512,00	1,00	512,00
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				31 221,12		31 221,12
30	612451241R0	Omítka vnitřní zdiva, MC perlit. tl. 1 cm, štuková	m2	77,28	404,00	31 221,12	77,28	31 221,12
		garáž:4,4*4,2*2		36,96				
		6,8*4,2*2		57,12				
		vrata:-16,8		-16,80				
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				24 508,80		8 524,00
32	622318630RT	Zatepl.systém,fasáda, EPS F 60 mm, s omítkou silikon, zrno 2 mm	m2	15,60	1 508,00	23 524,80	5,00	7 540,00
		garáž:6*2,6		15,60				
33	622319011R0	Soklová lišta hliník KZS tl. 60 mm	m	6,00	164,00	984,00	6,00	984,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské						2 489,38
53	762341210RT	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 22 mm	m2	17,50	284,50	4 978,75	8,75	2 489,38
		prkna střecha:2,5*7		17,50				
Díl:	764	Konstrukce klempířské				23 211,90		14 012,40
57	764718104R0	Žlab podokapní půlkruh.z Al plechu lak., rš 330 mm	m	13,60	734,00	9 982,40	6,10	4 477,40
		7+6,6		13,60				
58	764718109R0	Odpadní trouby kruhové z Al plechu lak., D 100	m	7,50	821,00	6 157,50	3,00	2 463,00
		4,5+3		7,50				
59	14	D+M lapač střešních splavenin	ks	2,00	3 536,00	7 072,00	2,00	7 072,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				117 491,00		117 491,00
61	20	Garážová vrata sekční prosklená s dveřmi,zateplená, el.pohon 240/300 cm	ks	1,00	65 577,00	65 577,00	1,00	65 577,00
62	17	Garážová vrata lamelová rolovací plná ,zateplená, el.pohon , 240/300 cm	ks	1,00	51 914,00	51 914,00	1,00	51 914,00
						Méněprace celkem		**198 109,16**

								VÍCEPRÁCE
					jednotková cena		množství	
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání						
2	132301110R0	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3 STROJNĚ	m3		508,00		12,36	6 278,88
		pro kabel k novému stožáru VO						
		15*0,4*1	6,0					
		rýha pro odvodnění dl. plochy do vsaku						
		6*0,4*0,9	2,16					
		rýha pro drenážní potrubí podél chodníku do vsaku						
		(15+6+2)*0,4*0,3	2,76					
		rýha pro odvod vody ze liniového žlabu do vsaku						
		6*0,4*0,6	1,44					
4	122301101R0	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3, zázemí - komunikace	m3		318,40		184,38	58 706,59
		465,55tun /1,6 = 290,97m3 - 106,593 =184,38						
5	167101102R0	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3		54,48		184,38	10 045,02
6	162601101R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3		128,00		184,38	23 600,64
7	199000002R0	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3		344,00		184,38	63 426,72
10	215901101RT	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS. vibrační deskou-komunikace 110 m2 štěrková plocha	m2		73,68		110,00	8 104,80
12	272313611R0	Beton základových kleneb prostý C 16/20, podkladní betony	m3		2 710,00		0,60	1 626,00
		(15-0,6-2)*0,4*0,12"spádový beton odvodnění chodníku						
24	596215040R0	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2		279,50		30,50	8 524,75
26	16	Dodávka zámkové dlažby tl.8 cm šedá 21,03*1,03=21,66	m2		361,42		21,66	7 828,36
27	11	Dodávka zámkové dlažby slepecká	m2		512,00		9,75	4 992,00
		(6,263+6,9)x0,4 =5,26 vodící linie						
		(0,7+3,5+6,34)*0,4=4,21 slepecká 9,47*1,03=9,75						
60	767995103R0	Výroba a montáž kov. atypických konstr. vč.pozink., -přenosná rampa	kg		113,00		235,00	26 555,00
		320-85=235						

61	20	Garážová vrata sekční prosklená s dveřmi,zateplená, el.pohon 280/300 cm	ks	1,00	68 856,00		1,00	68 856,00
		Skutečný rozměr 280x300						
62	17	Garážová vrata sekční, zateplená, el.pohon 280/300 cm	ks	1,00	54 510,00		1,00	54 510,00
		Skutečný rozměr 280x300						
								343 054,76

vícepráce stávající položky 343 054,76

HSV	Nové položky URS					Vícepráce nové položky	
1	**Zemní práce**						
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhutněním	m3	10,200	96,90		10,200	988,38
	6+2,76+1,44"zásypy k položce č. 2 vícepraci		10,200			10,200	
2	**Zakládání**						
212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	12,000	170,00		12,000	2 040,00
5	**Komunikace pozemní**						
564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	110,000	223,00		110,000	24 530,00
	55"ŠD frakce 0/32 15 cm		55,000			55,000	
	55"ŠD frakce 0/63 15 cm		55,000			55,000	
	Součet		110,000			110,000	
8	**Trubní vedení**						
871273121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 125	m	12,000	75,10		12,000	901,20
	6+6		12,000			12,000	
28611126	*trubka kanalizační PVC DN 125x1000 mm SN4*	*m*	*12,360*	*127,00*		*12,360*	1 569,72
	12 * 1,03		12,360			12,360	
87726526R	Montáž plastové revizní šachty 30x30	kus	1,000	198,00		1,000	198,00
2861040R	*revizní šachta 30x30cm plast, šedá*	*kus*	*1,000*	*890,00*		*1,000*	890,00
899203112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno pro třídu zatížení B12, C250	kus	1,000	1 100,00		1,000	1 100,00
	1"bez koše		1,000			1,000	
2866178R	*Wavin-litinová deštovamříž 315 pro třídu zatížení B125 T čtverec*	*kus*	*1,000*	*1 210,00*		*1,000*	1 210,00
9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**						
916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	30,500	207,00		30,500	6 313,50
	15+6+11"u kontejneru a ukončení štěrkové plochy		32,000			32,000	
	-1,5"odpočet patky		-1,500			-1,500	
	Součet		30,500			30,500	
59217016	*obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm*	*m*	*30,500*	*127,00*		*30,500*	3 873,50
935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl. 100 mm z betonových tvárnic š do 500 mm	m	19,200	192,00		19,200	3 686,40
	14,4+4,8		19,200			19,200	
Diton	*DITON žlab malý I, 340/20/90*	*kus*	*96,000*	*75,00*		*96,000*	7 200,00
	72+24 podél kontejneru, odvodnění dlážděné plochy		96,000			96,000	
935932111	Osazení odvodňovacího plastového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	6,500	431,00		6,500	2 801,50
REFAX.140R	*Žlab mělký CSB200 s mříží CGR20S (šedá)*	*kus*	*13,000*	*1 033,00*		*13,000*	13 429,00
PSV	**Práce a dodávky PSV**						
741	**Elektroinstalace - silnoproud**						
741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	25,000	51,10		25,000	1 277,50
35442062	*pás zemnící 30x4mm FeZn*	*kg*	*23,750*	*47,40*		*23,750*	1 125,75
35441073	*drát D 10mm FeZn*	*kg*	*4,960*	*47,40*		*4,960*	235,10
35441986	*svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn*	*kus*	*4,000*	*22,30*		*4,000*	89,20
35441996	*svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn*	*kus*	*8,000*	*38,40*		*8,000*	307,20
762	**Konstrukce tesařské**						
762429001	Montáž obložení stropu podkladový rošt	m	94,000	73,20		94,000	6 880,80
	4,4*9+6,8*8"rošt pod OSB z latí 40x60mm		94,000			94,000	
60514106	*řezivo jehličnaté lat pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm*	*m3*	*0,235*	*6 790,00*		*0,235*	1 595,65
	94*0,04*0,06		0,226			0,226	
764	**Konstrukce klempířské**						
764311603	Lemování rovných zdí střech s krytinou přejzovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	6,000	260,00		6,000	1 560,00
55344845	*kotlík kulatý Al 333/100mm*	*kus*	*1,000*	*335,00*		*1,000*	335,00
767	**Konstrukce zámečnické**						
767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	21,112	66,20		21,112	1 397,61
	2,8*3,77*2		21,112			21,112	
13010420	*úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm*	*t*	*0,021*	*27 500,00*		*0,021*	577,50
	2,8*2*0,00377		0,021			0,021	
	Celkem						**86 112,52**

vícepráce nové položky 86 112,52

Změnový list č. 11

Název akce: „Víceúčelová plocha v areálu sportovního stadionu v Dačicích"

1. Číslo a název změny

ZL č. 11 – Vodovod vnitřní

2. Zpracovatel změnového listu:

BaP holding a.s.

Radomír Šteco, v Brně, dne: 12. 11. 20

3. Popis změny a zdůvodnění:

Na základě připomínek dodavatele stavby a kontrolou TDI bylo zjištěno, že zadávací výkaz výměr v některých položkách nesouhlasí s projektovou dokumentací. Zjištěné rozdíly byly vyčísleny a odsouhlaseny TDI a objednatelem.

Přílohy:

- změnový rozpočet

Méněpráce:

- ohřívač vody 750 l, expanzní nádoba, rozbor vody, rozvody DN 25, izolace potrubí

Vícepráce:

- větší rozsah zemních prací, rozvody DN 16, DN 32, 3 ks ohřívače vody 200 l, topné kabely

4. Finanční vyhodnocení:

Dochází k navýšení ceny o 24 502,02 Kč bez DPH.

5. Stanovisko zhotovitele:

Navrhované řešení neovlivní průběh stavby.
Radomír Šteco, V Brně, dne: 12. 11. 20

6. Stanovisko objednatele:

Objednatel nemá připomínek a s návrhem změnového listu souhlasí

Zdeněk Sedláček, v Dačicích dne: 18. 11. 20

8. Stanovisko TDI:

Veškeré změny byly projednány při jednáních na KD stavby a odsouhlaseny účastníky výstavby.

Martin Antoňů, v Dačicích dne: 18. 11. 20

Změnový list č. 11

Stavba :	16-25 Viceúčel.pl. v areálu sport.stadionu v Dačicích	
Objekt :	VODOVOD VNITRNI	Vodoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Změna množství	Množství po změně	Celk.cena po změně Kč
Díl:	**8**	**Trubní vedení**							
1	8mat019	Zemní práce pro venkovní rozvody vody výkopy, obsyp a zahrnutí (potrubí)	m	17,00	1 100,00	18 700,00	26,50	43,50	47 850,00
	Celkem za	***8 Trubní vedení***							
Díl:	**720**	**Zdravotechnická instalace**							
2	720PC05	Zednické výpomoce, drážky, průrazy	kpl	1,00	3 575,00	3 575,00	0,00	1,00	3 575,00
	Celkem za	***720 Zdravotechnická instalace***							
Díl:	**722**	**Vnitřní vodovod**							
3	283771081	Izolace potrubí návlrk. 25 x 10 ož 20 mm	m	28,00	22,00	616,00	-28	0,00	0,00
4	283771082	Izolace potrubí návlrk. 32 x 10 ož 20 mm	m	3,00	27,50	82,50	0	3,00	82,50
5	722171214R0	Potrubí z HDPE D 40/5,5 mm	m	9,00	145,20	1 306,80	7,5	16,50	2 395,80
6	722171214R0	Ident. vodič 4mm	m	9,00	27,50	247,50	-9	0,00	0,00
7	722171214R0	Ident. folie do výkopu	m	9,00	35,20	316,80	7	16,00	563,20
8	722172312R0	Potrubí z PPR Instaplast, D 25/3,5 mm	m	28,00	213,40	5 975,20	-24,5	3,50	746,90
9	722172313R0	Potrubí z PPR Instaplast D 32/4,4 mm	m	3,00	254,10	762,30	1	4,00	1 016,40
10	722172314R0	Potrubí z PPR Instaplast D 40/5,5 mm	m	11,00	348,70	3 835,70	-11	0,00	0,00
11	722182004R0	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé do DN 40	m	42,00	27,50	1 155,00	-38	4,00	110,00
12	722190401R0	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	1,00	46,20	46,20	-1	0,00	0,00
13	722190403R0	Vyvedení a upevnění výpustek do DN 50	kus	2,00	92,40	184,80	0	2,00	184,80
14	722220111R0	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	1,00	93,50	93,50	-1	0,00	0,00
15	722220112R0	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 3/4	kus	1,00	467,50	467,50	-1	0,00	0,00
16	722224153U0	Kulový kohout zahradní 1"	kus	2,00	249,70	499,40	-2	0,00	0,00
17	722231075R0	Ventil zpět G1 PN10 2 záv	kus	1,00	217,80	217,80	-1	0,00	0,00
18	722231252U0	Ventil poj mos G1 k bojleru	kus	1,00	818,40	818,40	-1	0,00	0,00
19	722232045U0	Kulo koh vnit záv G1 PN42-	kus	2,00	413,60	827,20	-2	0,00	0,00
20	722224154U0	Kulový kohout zahradní 5/4"	kus	1,00	576,40	576,40	-1	0,00	0,00
21	722232065U0	Kulo koh vni zá G11/2 PN42-185°C+vy DUV	kus	1,00	985,60	985,60	-1	0,00	0,00
22	722239103R0	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1	kus	6,00	107,80	646,80	2	8,00	862,40
23	722239105R0	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1 1/2	kus	1,00	155,10	155,10	-1	0,00	0,00
24	722290226R0	Zkouška tlaku potrubí do DN 50	m	42,00	19,80	831,60	0	42,00	831,60
25	722290234R0	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	42,00	27,50	1 155,00	0	42,00	1 155,00
26	722290234R0	Rozbor vody	kpl	1,00	3 850,00	3 850,00	-1	0,00	0,00
27	722290821R0	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m	t	0,33	3 850,00	1 251,25	0	0,33	1 251,25
	Celkem za	***722 Vnitřní vodovod***							
Díl:	**724**	**Strojní vybavení**						0,00	
28	388327471	Tepoměr příložný 100 mm	ks	1,00	283,80	283,80	-1	0,00	0,00
29	38841202	Tlakoměr voda	kus	1,00	985,60	985,60	-1	0,00	0,00
30	724mat011	El. ohřívač TUV 750 l.	kpl	1,00	51 975,00	51 975,00	-1	0,00	0,00
31	724mat012	Montáž el. ohřívače	kpl	1,00	3 938,00	3 938,00	2	3,00	11 814,00
32	724mat013	D+M Hydroexpanzní nádoba 18 l	kpl	1,00	2 791,80	2 791,80	-1	0,00	0,00
	Celkem za	***724 Strojní vybavení***							
Díl:	**725**	**Zařizovací předměty**							
33	55145000	Baterie umyvadlová stojánk s otvíráním odpadu	kus	1,00	2 256,10	2 256,10	0	1,00	2 256,10
34	725212370R0	Umyvadlo 60 cm bílé, se zápachovou uzávěrkou	kpl	1,00	1 164,90	1 164,90	0	1,00	1 164,90
35	725219401R0	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	kpl	1,00	577,50	577,50	0	1,00	577,50
36	725810401R0	Ventil rohový bez přípoj. trubičky T 66 G 1/2	kpl	2,00	159,50	319,00	-2	0,00	0,00

37	725829301R0	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	1,00	275,00	275,00	0	1,00	275,00
38	725860107R0	Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1015 D 40	kus	1,00	181,50	181,50	0	1,00	181,50
Cena celkem původní rozpočet / cena po odpočtu neprovedených prací						**113 927,55**			**76 893,85**

Nové položky URS

	8	**Trubní vedení**							**6 455,98**
Nová položka	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	0,00	47,30	0,00	27,0	27,00	1 277,10
Nová položka	28613110	potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 100m 32x3,0mm	m	0,00	28,60	0,00	28,4	28,35	810,81
		27 * 1,05		28,35					
Nová položka	HWL1R	ISO T záv.výstup POM 6520 40-5/4"	kus	0,00	924,46	0,00	1,0	1,00	924,46
Nová položka	HWLR2	ISO POM 6120 PEXZAVIT VNĚdn 40X5/4"	kus	0,00	321,82	0,00	1,0	1,00	321,82
Nová položka	HWLR3	ISO T záv.výstup POM 6520 32-1"	kus	0,00	661,47	0,00	3,0	3,00	1 984,42
Nová položka	HWLR4	ISO POM 6120 PEXZAVIT VNE DN 32x1"	kus	0,00	188,23	0,00	3,0	3,00	564,70
Nová položka	HWLR5	ISO POM 6330 SPOJ.REDUKCEPExPE 40/32	kus	0,00	572,67	0,00	1,0	1,00	572,67
	PSV	**Práce a dodávky PSV**							
	722	**Zdravotechnika - vnitřní vodovod**	*Dodávka a připojení boilerů*						**46 140,91**
Nová položka	ATYP	El. ohřívač TUV 200 l., ATYP 4 kW	ks	0,00	12 840,00		3,0	3,00	38 520,00
Nová položka	721173723	Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 50	m	0,00	308,00	0,00	4,0	4,00	1 232,00
Nová položka	3195R	Sifon pro odkapávací kondenzát nálevka se sifonem DN32 PP / bílý AKS1	kus	0,00	106,70	0,00	1,0	1,00	106,70
Nová položka	722229102	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 3/4 ostatní typ	kus	0,00	97,30	0,00	3,0	3,00	291,90
Nová položka	31951228	spojka svěrná s vnitřním závitem pro PE trubku 1 1/4" x 40 mm	kus	0,00	498,00	0,00	1,0	1,00	498,00
Nová položka	55114108	kohout kulový 2x vnější závit páčka PN 35 T 185°C 1"1/4 červený	kus	0,00	615,00	0,00	1,0	1,00	615,00
Nová položka	31942625	nátrubek mosaz 5/4"x5/4"	kus	0,00	164,00	0,00	1,0	1,00	164,00
Nová položka	31942667	vsuvka mosaz 5/4"x5/4"	kus	0,00	121,00	0,00	1,0	1,00	121,00
	55111422	uzávěr kulový zahradní provedení páčka niklovaná mosaz vnější závit PN 15 T 120°C 3/4"-1"	kus	0,00	261,00	0,00	3,0	3,00	783,00
Nová položka	31942573	šroubení přechod 3/4"	kus	0,00	82,10	0,00	3,0	3,00	246,30
Nová položka	55111981	ventil pojistný k bojleru PN 6 T 100°C 3/4"	kus	0,00	807,00	0,00	3,0	3,00	2 421,00
Nová položka	55114146	kohout kulový PN 42 T 185°C plnoprůtokový nikl páčka 3/4" červený	kus	0,00	273,00	0,00	3,0	3,00	819,00
Nová položka	31942665	vsuvka mosaz 3/4"x3/4"	kus	0,00	38,80	0,00	3,0	3,00	116,40
Nová položka	28612143	hadice z měkčeného PVC pro vodu, kapaliny, vzduch D 12,5/17 mm	m	0,00	14,60	0,00	2,5	2,50	36,50
Nová položka	42390144	objímka potrubí dvoušroubová M8 31–38 1"	kus	0,00	14,50	0,00	7,0	7,00	101,50
Nová položka	42390145	objímka potrubí dvoušroubová M8 40–46 5/4"	kus	0,00	15,90	0,00	2,0	2,00	31,80
Nová položka	OSM.40100	ŠROUB KOMBI M8x100mm "	kus	9,00	4,09	0,00	9,0	9,00	36,81
	725	**Zdravotechnika - zařizovací předměty**	*Dopojení kontejneů na vodovod a kanalizaci*						***4 654,60***
Nová položka	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	0,00	403,00	0,00	9,5	9,50	3 828,50
Nová položka		9,5* Dmtz a zpětná montáž kontejnerů 2 ks, napojení vnitřních rozvodů na přívodní potrubí PE DN 32							
Nová položka	28614199	koleno 90° SDR 11 PE 100 PN 16 D 32mm	kus	0,00	96,90	0,00	4,0	4,00	387,60
Nová položka	31942573	šroubení přechod 3/4"	kus	0,00	82,10	0,00	2,0	2,00	164,20
Nová položka	31942775	šroubení topenářské rohové mosaz 3/4"	kus	0,00	194,00	0,00	1,0	1,00	194,00
Nová položka	31942678	vsuvka redukovaná mosaz 1"x3/4"	kus	0,00	80,30	0,00	1,0	1,00	80,30

	741	**Elektroinstalace - silnoproud**	*Montáž topných drátůna potrubí*						**4 284,23**
Nová položka	741124601	Montáž kabel Cu topný volné délky uložený do podlahy nebo stěny	m	0,00	67,10	0,00	3,6	3,60	241,56
Nová položka	741R	Kabel Cu topný	m	0,00	200,20	0,00	3,6	3,60	720,72
Nová položka	7410R	Montáž zásuvka dvojnásobná	kus	0,00	132,00	0,00	3,0	3,00	396,00
Nová položka	*3455R*	*zásuvka dvojnásobná*	*kus*	*0,00*	*98,45*	0,00	*3,0*	*3,00*	295,35
Nová položka	741136161	Propojení vodič topný a přívodní studený bez stínění	kus	0,00	660,00	0,00	3,0	3,00	1 980,00
Nová položka	220270837	Montáž šňůra silnoproudá uložená do lišt CGLG,CYLY,CYSY do 3x1,5 mm2	m	0,00	19,80	0,00	7,0	7,00	138,60
Nová položka	*34143800*	*šňůra lehká s Cu jádrem 2x2,50mm2*	*m*	*0,00*	*15,80*	0,00	*7,0*	*7,00*	110,60
Nová položka	741314002	Montáž vidlice domovní 10/16 A, 2P+PE se zapojením vodičů	kus	0,00	100,00	0,00	3,0	3,00	300,00
Nová položka	*34551730*	*vidlice dvoupólové chráněné s postranním vývodem 10A 5537-2004sdružená*	*kus*	*0,00*	*33,80*	0,00	*3,0*	*3,00*	101,40
				CELKEM		**113 927,55**			**138 429,57**

Rekapitulace

cena neprovedených prací		**Kč**	**-37 033,70**
8	**Trubní vedení**	**Kč**	**6 455,98**
722	**Zdravotechnika - vnitřní vodovod**	**Kč**	**46 140,91**
725	**Zdravotechnika - zařizovací předměty**	**Kč**	***4 654,60***
741	**Elektroinstalace - silnoproud**	**Kč**	**4 284,23**
Celková cena VÍCEPRÁCE - MÉNĚPRÁCE		**Kč**	**24 502,02**

Rekapitulace

Méněpráce		198 109,16
vícepráce 1		343 054,76
vícepráce 2		86 112,52
celkem		231 058,12